

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT I PRZEBUDOWA RATUSZA SEGMENT A		
	Grupa	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ - RATUSZ W NOWEJ SOLI		
1	Element	WENTYLACJA MECHANICZNA		
1 d.1	KNRW 217/122/1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - śr. 100 mm	m2	
2 d.1	KNRW 217/122/3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % - śr. 250 mm - przewody wentyl. z odzysku	m2	
3 d.1	KNRW 217/131/2	Analogia - Skrzynka rozprężna o śr. 200 mm	szt.	8,000
4 d.1	KNRW 217/131/2	Analogia - Skrzynka rozprężna o śr. 125 mm	szt.	8,000
5 d.1	KNRW 217/131/4	Przepustnice z siłownikiem do przewodów o śr. 355 mm	szt.	4,000
6 d.1	KNRW 217/149/4	Cokół dachowy COKDI-50-315-35	szt.	
7 d.1	KNRW 217/145/1	Wyrzutnie dachowe kolowe typ WD-C2-C-200-NS	szt.	
8 d.1	KNRW 217/205/1	Wentylator kanałowy - do wentylacji przewodowej o śr. 350 mm	szt.	
9 d.1	KNRW 217/205/1	Wentylator kanałowy - do wentylacji przewodowej o śr. 250 mm	szt.	
10 d.1	KNRW 217/140/2	Anemostaty kołowe o śr. 280 mm - śr. 200 mm	szt.	16,000
11 d.1	KNRW 217/136/1	Zawory wywiewne KW-RM-100-C o śr. 100 mm	szt.	
12 d.1	KNRW 217/136/1	Zawory wywiewne KW-RM-80-C o śr. 80 mm	szt.	
13 d.1	kalkul.	Zakup i montaż nawiewników okiennych higrosterowa- nych	szt.	24,000
14 d.1	KNR 708/301/1	Montaż automatyki	ukl.	2,000
15 d.1	kalkul.	Okablowanie central.	kpl.	2,000
16 d.1	KNR 34/301/5	Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokąt- nych o obwodzie 1400- 1800 mm matami Thermasheet o gr. 10 mm	m2	
17 d.1	kalkul.	Próby funkcjonowania, prace regulacyjno-montażowe wraz z próbnym urucho- mieniem zamontowanych insta- lacji i urządzeń Razem dział: WENTYLACJA MECHANICZNA Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót	kpl	1,000