

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33470-2015 z dnia 2015-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Sól

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmująca swym zakresem: - Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól - obejmuje w części...

Termin składania ofert: 2015-03-03

Nowa Sól: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmująca: Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli Zadanie 2: Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli Zadanie 3: Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli

Numer ogłoszenia: 71078 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33470 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 68 4586800, faks 68 4586831.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmująca: Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli Zadanie 2: Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli Zadanie 3: Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmująca swym zakresem: - Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól - obejmuje w części przebudowę ul.

Chałubińskiego na odcinku od mostu nad rzeką Czarna Struga do skrzyżowania dr. powiatową nr 3465F ul. Północnej; - Zadanie II - Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól - obejmuje w całości przebudowę parkingu przy przychodni, - Zadanie III - Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól - obejmuje budowę parkingu przy pętli autobusowe; i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach: 1) wykonaniu robót przygotowawczych: - usunięciu drzew wraz z wywozem; - mechaniczne karczowanie pni drzew z wywozem na składowisko; - karczowanie krzewów i podsycia z wywozem na składowisko; 2) wykonaniu rozbiórek elementów ulicy, między innymi: - cięcie nawierzchni bitumicznej; - rozbiórka nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30 gr. 5cm; - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (materiał do ponownego wbudowania); - rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-7cm; - podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania); - rozebranie nawierzchni z betonowych płyt -trylinki gr. 15cm; - rozebranie krawężników z ławami betonowymi i obrzeży chodnikowych; - rozebranie podbudowy z betonu gr. 20cm; - demontaż odbojnic wraz z transportem; - rozebranie metalowych ogrodzeń siatkowych wys. 150cm wraz z transportem i składowaniem; - demontaż baneru reklamowego wraz z transportem oraz składowaniem; - ścieku z betonowych prefabrykatów szer. 60 cm: - frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej - bariery łańcuchowej U-12b - rozbiórka kanału deszczowego wraz z robotami ziemnymi i wywozem na składowisko i utylizacją; - demontaż wpustów ulicznych w miejsce wskazane przez inwestora - studzienek ściekowych i rewizyjnych wraz z robotami ziemnymi i wywozem na składowisko i utylizacją; 3) wykonaniu robót ziemnych: - wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych z wywozem i utylizacją urobku; - wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na terenie budowy, - wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie - formowanie i zagęszczanie nasypu; 4) wykonaniu warstw podbudowy: - profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie; - oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych; - pod nawierzchnię jezdni i parkingów podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm (materiał w części z rozbiórki); - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) grubości do 25 cm z wykonaniem szczelin dylatacyjnych; - pod nawierzchnię jezdni podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm; - warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego; - warstwa wyrównawczo-profilująca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 10 cm; 5) wykonaniu nawierzchni i ich elementów: - nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm; - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6cm wraz z wywozem ścinki na składowisko inwestora; - nawierzchnia parkingu przy przychodni i chodników z betonowej kostki brukowej, bez fazy, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (materiał w części z rozbiórki); - nawierzchnia parkingu przy pętli z ekologicznej betonowej kostki brukowej, bez fazy, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm; - nawierzchnia zjazdów i ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej, bez fazy, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm; - wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10

(B10) - 0,08m² na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (materiał w części z rozbiórki); - wbudowanie krawężników betonowych 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) - 0,08m² na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (materiał w części z rozbiórki); - ułożenie geosiatki szerokości 1,10m w miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią - wbudowanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10/12 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm , z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową, - wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm (materiał w części z rozbiórki); - wbudowanie ścieku przykrawężnikowego o szer. łącznej 32cm z kamiennej kostki 10x10cm gr. 10cm, 12x12cm gr. 12cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową i na ławie z betonu z betonu C8/10 (B10) - 0,10m². 6) wykonaniu regulacji elementów urządzeń podziemnych; 7) wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, między innymi: - montaż rur PPE o średnicy od 160 mm do 200 mm; - montażu studzienek ściekowych betonowych ø 50 cm z osadnikiem, wpust bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnymi; - montażu studzienek ściekowych betonowych ø 50 cm z osadnikiem, wpust bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnymi; - montażu studzienek ściekowych betonowych ø 50 cm z osadnikiem, wpust krawężnikowo-jezdniowy z uchylną kratą i klapą na zawiasach klasy D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnym; 8) zabezpieczeniu odcinków kabli rurami dwudzielnymi typu AROT - 160; 9) przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej i budowie oświetlenia drogowego ulicy i parkingów; 10) wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami; 11) humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10cm z dowozem ziemi urodzajnej; 12) montaż metalowych ogrodzeń siatkowych o wysokości 150cm w miejscu wskazanym przez inwestora; 13) montaż baneru reklamowego w miejscu wskazanym przez inwestora; 14) montaż tablic informacyjnej o programie w miejscu wskazanym przez inwestora;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Zadanie 1 jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-Rozwój.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: -Budownictwo Drogowo - Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. -Lider -WIŚNIEWSKI R. J.K. Sp. komandytowa - Partner, al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1887044,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1713569,57

Oferta z najniższą ceną: 1713569,57 / **Oferta z najwyższą ceną:** 2350394,07

Waluta: PLN.