

PRZEDMIAR

LP	PODSTAWA	OPIS	J.M.	ILOŚĆ
1	KNR 13-23 0101-04	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad ½ cegły na zaprawie cementowej	m ³	2,003
2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.	2,000
3	KNR – W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³	0,034
4	KNR AT-A4 0301-03	Nadproża strunobetonowe SBN 120 x 120 mm	m belki	12,600
5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia	m ²	1,890
6	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	340,867
7	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²	340,867
8	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów – 10 % ubytków	m ²	25,375
9	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów – 2 % ubytków	m ²	1,742
10	KNR AT–26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²	27,117
11	KNR 19-01 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²	340,867