Ściany do likwidacji

Ocieplenie styropian 12 cm

Stropy podwieszone

Ściany nowoprojektowane

Zamurowania

Wykucia



Rodzaj i ilość przyborów sanitarnych:
umywalki z bateriami - 5 kompletów
zlewy z bateriami - 2 komplet
pisuary z zaworem do spłukiwania - 1 komplet
miski ustępowe kompakt - 3 komplety
wpusty podłogowe - 5 sztuk
hydranty HP-25 w szafkach - 2 komplety
podgrzewacze elektryczne pojemnościowe 10 litrów - 1 szt.
podgrzewacze elektryczne pojemnościowe 5 litrów - 3 szt.
zawór ze złączką do węża - 1 szt.

Średnice podejść:
umywalki, zlewy i brodziki - dn 50 mm
miski ustępowe - dn 110 mm
piony z miskami ustępowymi - dn 110 mm
wpusty podłogowe - dn 50 mm
UWAGA: PRZEWIDZIANO PODŁĄCZENIE WSZYSTKICH
PRZYBORÓW SANITARNYCH UWIDOCZNIONYCH NA RYSUNKACH
PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I SANITARNEJ
UWAGA: NA KANAŁACH WYWIEWNYCH GRAWITACYJNYCH,
W POMIESZCZENIACH WC/ŁAZIENKA UMIEŚCIĆ WENTYLATORY ŚCIENNE ŁAZIENKOWE

mgr inż. Bartosz Kapuściński
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny WKP/0153/PWOS/10

mgr inż. Radosław Dziubczyński
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ZYCHLIN K/KONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI
I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

UWAGI:

INWESTOR :
POWIAT NOWOSOLSKI
67-100 NOWA SÓL, ul. MONIUSZKI 3B

OBIEKT:
"RATUSZ" SEGMENT A

LOKALIZACJA :
NOWA SÓL Ul. MONIUSZKI 3, DZ. NR 527/12

TEMAT:
PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA
MUZEUM RATUSZA SEGMENT A

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ BARTOSZ KAPUŚCIŃSKI
OPRACOWAŁ:
MGR INŻ B. KAPUŚCIŃSKI
SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
DYREKTOR BIURA:
MGR INZ DANUTA TARACIŃSKA - JÓZEFIAK

DATA OPRACOWANIA	LUTY 2013
WERSJA RYSUNKU	WERSJA 2

NUMER ZLECENIA: 01.2006
SKALA: 1:100 0 4 8 16 32

RZUT 2 PIĘTRA SEGMENT A - INSTALACJA WOD-KAN

S - WK-2

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone,Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione