

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI
I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI



UWAGI:

Pojemnościowy ogrzewacz wody
typ ARISTON poj.V = 5 dm3; Net 1,5KW

INWESTOR:
POWIAT NOWOSOLSKI
67-100 NOWA SOL. UL. MONIUSZKI 3B

OBIEKT:
"RATUSZ" SEGMENT A

LOKALIZACJA:
NOWA SOL UL. MONIUSZKI 3. DZ. NR 527/12
TEMAT:
PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSÓBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA
MUZEUM RATUSZA SEGMENT A
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY


PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. BARTOSZ KAPUŚCIŃSKI
OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. B. KAPUŚCIŃSKI
SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. RADOŚŁAW DZIUBCZYŃSKI
DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ. DANUTA TARACIŃSKA - JÓZEFIAK

DATA OPRACOWANIA LUTY 2013
WERSJA RYSUNKU WERSJA 2

NUMER ZLECENIA: 0 4 8 16 01.2006
SKALA: 1:100 0 4 8 16 32
RZUT PARTERU SEGMENT A - INSTALACJA WOD-KAN
- KANALIZACJA PODPOSAZDKOWA
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

S - WK-0

Wszelkie prawa wyнікаjące z ustawy "Prawo autorskie"
zaszczególnione. Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione



Rodzaj i ilość przyborów sanitarnych:
umywalki z bateriami - 4 komplety
zlewy z bateriami - 1 komplet
pisuany z zaworem do splukiwania - 1 komplet
miski ustępowe kompakt - 3 komplety
wpusty podłogowe - 3 sztuki
hydranty HP-25 w szafkach - 3 komplety
zawór ze złączką do węża - 1 szt.

Średnice podejść:
umywalki, zlewy i brodziki - dn 50 mm
miski ustępowe - dn 110 mm
piony z miskami ustępowymi - dn 110 mm
wpusty podłogowe - dn 50 mm
UWAGA: PRZEWIDZIANO PODŁĄCZENIE WSZYSTKICH
PRZYBORÓW SANITARNYCH UWIDOCZNIONYCH NA RYSUNKACH
PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I SANITARNEJ
UWAGA: NA KANAŁACH WYWIEWNYCH GRAWITACYJNYCH,
W POMIĘSZCZENIACH WC/LAZIENKA UMIEŚCIĆ WENTYLATORY ŚCIENNE ŁAZIENKOWE