

Ogłoszenie nr 353623 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.



Nowa Sól: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F w m. Jesiona OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 314410

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 321787

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzili przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosolski, krajowy numer identyfikacyjny 97077758800000, ul. ul. Moniuszki , 67100 Nowa Sól, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 684 586 800, faks 684 586 831, e-mail przetargi@powiat-nowosolski.pl

Adres strony internetowej (URL): ww.powiat-nowosolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku udzielenia zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F w m. Jesiona

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN 13/2016/PZD

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F w m. Jesiona”. Zadanie jest realizowane oraz finansowane w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków budżetu Powiatu Nowosolskiego,. 2. Zadanie to obejmować będzie swym zakresem: Zadanie to obejmować będzie swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 1022F w m. Jesiona wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej od km 2+375,84 do km 3+274,40. Zakres inwestycji obejmuje: - usunięcie (ścinka) drzew wraz z karczowaniem pni oraz karczowanie krzewów i podsycia; - mechaniczne

usuniecie warstwy ziemi (humusu) gr. warstwy 16-30cm; - rozbiórka nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o gr. 4cm; - rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gr. 8 cm; - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania – ok. 90%); - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego gr. warstwy 15cm; - rozebranie krawężników betonowych 30x 15 z ławą betonową (materiał częściowo do ponownego wbudowania – ok. 70%); - rozebranie elementów betonowych drogowych ławy pod krawężniki; - rozebranie obrzeży bet. 30x8 cm na podsypce piaskowej betonową (materiał częściowo do ponownego wbudowania – ok. 90%); - rozebranie wiat przystankowych 6x2m; - rozebranie studzienek z kręgów betowych fi50cm; - rozebranie kanałów kanalizacji deszczowej z rur betonowych do fi 80cm wraz z wykonaniem robót ziemnych do gł. 1,5m; - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki; - wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład i rozplantowaniem na terenie robót (rozplantowanie nadmiaru humusu); - wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość 15 km; - wykopy mechaniczne w gruncie kat. III z transportem urobku na odległości 1 km; - wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie na odkład - wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie; - wykopy mechaniczne (koparką) wykopy jamiste w gruncie kat. III głębokość wykopu do 3m (założono 70%); - wykopy ręczne w gruncie kat. III (założono 30%); - wykopy mechanicznie (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca wydobycia na teren budowy (dokop); - plantowanie skarp nasypu i wykopu; - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem; - zasypanie dołów punktowych, obiektowej, rowów gruntem piaszczystym wraz z zagęszczeniem; - wykonanie studzienki ściekowej betonowej fi 50cm z osadnikiem, bez syfonu; - wykonanie przykanalika z rury, PCV o fi 200mm, dł. do 15m; - montaż kanałów z rur typu PCV, łączonych na wcisk fi 315mm; - montaż studzienek rewizyjnych śr 1200mm głęb. 2m; - montaż separatora z osadnikiem betonowym o Dn=1500 ESL; - wykonanie wylotu betonowego z betonu C25/30 (B30) wraz z montażem kłapy zwrotnej skośnej i robotami ziemnymi; - zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT – PS110; - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i telefonicznych – nadbudowa wykonana betonem; - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. koryta 20cm); - profilowania i zagęszczania podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-IV; - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna frakcja 0-31,5 mm, grubość warstwy po 20 cm stab. mech.; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości warstwy do 8 cm frakcja 0-31,5mm; - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu z uprzednim odziarnieniem gr. warstwy 10cm; - wykonanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16P; - wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego AC 5S warstwa ścieralna gr. 4cm; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca wzmacniająca gr. warstwy do 8 cm; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiążąca wzmacniająca gr. warstwy 5cm ; - wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, gr. warstwy 4-5cm; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. 5 cm wraz z wywozem ścinki na składowisko Inwestora; - nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm (materiał nowy i pochodzący z rozbiórki); - nawierzchnia zjazdów z bet. kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm (materiał nowy i pochodzący z rozbiórki); - rozłożenie geosiatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia o wytrzymałości powyżej 80kN/m ; - wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm na podsypce cem.- piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową; - ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cem.- piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową; - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm, na ławie z oporem betonu C8/10 (B10) (część materiału z rozbiórki); - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x25cm, na ławie z oporem betonu C8/10 (B10); - wykonanie nawierzchni z kostki nieregularnej wysokości 8cm na podsypce cem.- piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową (wnęki przy wpustach drogowych); - przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej między innymi na: demontażu niez izolowanych linii nn, przyłączy napowietrznych, słupów, wysięgników rurowych i opraw; montażu słupów, konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej, przewodów niez izolowanych, przewodów izolowanych, wysięgników rurowych, opraw oświetleniowych; układanie kabli w rowach, wykonanie uziomów; - przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej polegającej między innymi na: rozbiórce i budowie studni kablowych, montażu rur osłonowych, odtworzeniu istniejącej kanalizacji kablowej, przesunięciu kanalizacji i przełożeniu kabla doziemnego w nową lokalizację, układanie kabla, wciąganiu kabla w powłocę do kanalizacji kablowej, demontażu kabli i likwidacji ciągów kanalizacji kablowej; - wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami; - humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 6-15cm o szerokości do 1m, grub. ziemi urodzajnej (humusu) 10cm (bez dowozu ziemi urodzajnej); - montaż tablic informacyjnych o programie;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2016**IV.2 Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT**1355963.97**Waluta**zł**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH****Liczba otrzymanych ofert**8

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:****Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:****liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:****IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:****IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

STRABAG Sp. z o.o., karol.gawronski@strabag.com; karolina.organista@strabag.com, ul
Parzniewska 10, 05-800, Pruszków, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 166835,68**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 1667835,68**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 2170921,96**Waluta:** zł**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa****Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia****podwykonawcy/podwykonawcom** Tak**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:****IV.8) Informacje dodatkowe:****IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.