

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IF.274.18.2019

Załącznik nr 1

Lp.	Opis minimalnych wymagań kluczowych urządzeń wchodzące w skład systemu monitoringu	Wymagana ilość min.
1.	Dysk HDD 3.5" Seagate SkyHawk ST2000VX008 2TB SATA III	1 szt.
2.	Szafa 19" wisząca	1 szt.
3.	UPS - (310W) 2x gn.wyjściowe Desktop	1 szt.
4.	Rejestrator IP 4K (8 kanałów, 80 Mb/s, 2xSATA, We/Wy alarmowe, VGA, HDMI, H.265/H.264) typu SMART	1szt.
5.	Półka 19" 1U/250 szara (S) IP-250-GR	1 szt.
6.	Switch 8+1-portów (8XPoE,96W) 100Mbps (S) PS6081 96W	1 szt.
7.	Kamera IP sufitowa (4 Mpix, ob 2,8mm,IP67; 0.028 lx; IR LED EXIR 30M; H.265+/H.265/H.264;DWDR;ONVIF) (wewnętrzne)	min. 2 szt.
8.	Kamera IP kompaktowa (2 Mpix, 2.8 mm, IR LED EXIR do 30 m, H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264,kąt widzenia 103°;3D DNR, DWDR, ROI;ONVIF) (zewnętrzne)	min. 4 szt.

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów innych niż zaproponowane powyżej tj. równoważnych, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
3. Monitorowane pole powinno obejmować swoim zasięgiem całą powierzchnię ścian zewnętrznych obiektu.
4. Podłączenie kamer do stanowiska obserwacyjnego w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Wróblewskiego 9 i ul. Wrocławskiej 33A w Nowej Soli. Przed przystąpieniem do montażu, szczegółową lokalizację należy uzgodnić z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym.