

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **OGÓLNOBUDOWLANE- ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli**
Budowa: **Przebudowa z nadbudową budynku szkoły w ramach projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim”**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty ogólnobudowlane**
Lokalizacja: **ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262520-2 Roboty murowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262210-6 Fundamentowanie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262300-4 Betonowanie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Zamawiający: **Powiat Nowosolski; ul. Moniuszki 3B; 67-100 Nowa Sól**
Jednostka opracowująca: **Przedsiębiorstwo Usługowe "MAG" inż. Alfred Michno; ul. Jeleniogórska 46C
58-400 Kamienna Góra; Tel. 604 153 046; www.architekci-amplus.pl**

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	CZĘŚĆ A	
1.1	PARTER	
1.1.1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
1.1.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
1.1.3	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN	
1.1.4	MALOWANIE SUFITÓW	
1.1.5	POSADZKI	
1.1.6	WENTYLACJA	
1.1.7	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
1.2	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI	
1.2.1	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI	
1.2.2	ELEMENTY WYPOSAŻENIA- wycieraczki do butów	
	CZĘŚĆ A	
	Razem CZĘŚĆ A netto	
2	CZĘŚĆ B	
2.1	PARTER	
2.1.1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
2.1.2	PRACE MUROWE	
2.1.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
2.1.4	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN	
2.1.5	MALOWANIE SUFITÓW	
2.1.6	POSADZKI	
2.1.7	WENTYLACJA	
2.1.8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
2.1.9	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	
2.1.10	SERWEROWNIA- pom. B0/34 - bez wyposażenia	
2.2	PIĘTRO I	
2.2.1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
2.2.2	PRACE MUROWE	
2.2.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
2.2.4	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN	
2.2.5	MALOWANIE SUFITÓW	
2.2.6	POSADZKI	
2.2.7	WENTYLACJA	
2.2.8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
2.2.9	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	
2.3	PIĘTRO II	
2.3.1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
2.3.2	PRACE MUROWE	
2.3.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
2.3.4	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN	
2.3.5	MALOWANIE SUFITÓW	
2.3.6	POSADZKI	
2.3.7	WENTYLACJA	
2.3.8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
2.4	REMONT KLATEK SCHODOWYCH	
2.4.1	KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "A"	
2.4.2	KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "C"	
2.5	BAR	
2.5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I FUNDAMENTOWE	
2.5.2	ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE	
2.5.3	POKRYCIE STROPODACHU	
2.5.4	PRACE STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE	
2.5.5	ROBOTY TYNKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE	
2.5.6	PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
2.5.7	SUFITY	
2.6	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI	
2.6.1	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI	
	CZĘŚĆ B	
	Razem CZĘŚĆ B netto	
3	CZĘŚĆ C	
3.1	PARTER	
3.1.1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
3.1.2	PRACE ZIEMNE - WYKOPY	
3.1.3	FUNDAMENTY	
3.1.4	PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI BETONOWE	
3.1.5	PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE	
3.1.6	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
3.1.7	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN	
3.1.8	POSADZKI	
3.1.9	SUFITY	
3.1.10	WENTYLACJA	
3.1.11	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
3.1.12	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	
3.2	PIĘTRO	
3.2.1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
3.2.2	PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE	
3.2.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
3.2.4	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN	
3.2.5	WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI	
3.2.6	SUFITY	
3.2.7	WENTYLACJA	
3.2.8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
3.2.9	BALUSTRADA	
3.3	PRACE W OBRĘBIE STROPODACHU	
3.3.1	PRACE ROZBIÓRKOWE- w miejscu świetlików - na istniejącym dachu	
3.3.2	DOCIEPLENIE STROPU I STROPODACHU	
3.3.3	MONTAŻ ŚWIETLIKÓW, WYŁAZÓW, PRACE NAPRAWCZE, OBRÓBKI	
3.4	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI	
3.4.1	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI- docieplenie cz. domurowywanej (na wys. 2,60m + uzupełnienie cz. uszkodzonych 1,0m)	
	CZĘŚĆ C	
	Razem CZĘŚĆ C netto	
4	ZAGOSPDAROWANIE TERENU	
4.1	ZAGOPOSDAROWANIE TERENU	
4.1.1	WEJŚCIE BOCZNE - PRZED WEJŚCIEM do pom. C0/60a	
4.1.2	PLAC- ENERGIA ODNAWIALNA	
4.1.3	WJAZD NA DZIEDZINIEC- (liczony na długości szczytu bud D)	
4.1.4	PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA	
	ZAGOSPDAROWANIE TERENU	
	Razem ZAGOSPDAROWANIE TERENU netto	
5	ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU	
5.1	Element	
	ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU	
	Razem ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU netto	
6	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU	
6.1	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	
	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU	
	Razem ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU netto	
7	NAKŁADY DODATKOWE	
7.1	PRACE DODATKOWE	
	NAKŁADY DODATKOWE	
	Razem NAKŁADY DODATKOWE netto	
	Suma elementów kosztorysu	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Razem OGÓLNOBUDOWLANE- ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli netto	

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie prac budowlanych w ramach projektu: "Nowoczesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim" w zakresie objętym działkami budowlanymi w Nowej Soli: Dz. nr 113/15, obręb 0002 Nowa Sól

Jednostka ewid.: 080401_1.0002.113/15

Jednostka projektowa: konsorcjum firm „AM+” Biuro Projektów architekt Anna Michno oraz Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG” Alfred Michno ul. Jeleniogórska 46C w Kamiennej Górze.

Stadium: Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

IŁOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ IŁOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD IŁOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW IŁOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW ORAZ WYMIARY NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem
- Wytyczne inwestora
- Mapa sytuacyjna
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Wizja na miejscu

2. Metoda sporządzenia kosztorysu

Uproszczona Inwestorska UPZP, krotność w wart. jednostkowej

3. Dane składników cenowych

- Źródła ustalenia cen jednostkowych robót
Sekocenbud 2 kwartał 2018 - ceny średnie z kosztami jednorazowymi oraz lokalne
- Źródła cen czynników produkcji
 - Stawka roboczogodziny
..... PLN
 - Ceny materiałów
Sekocenbud 2. kwartał 2018 - ceny średnie z kosztami zakupu oraz ceny lokalne
 - Ceny sprzętu
Sekocenbud 2. kwartał 2018 - ceny średnie najmu lub pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi oraz ceny lokalne
- Narzuły (źródła i wskaźniki)
 $Kp = \dots\%$, $Z(Rg, S, KP) = \dots\%$, $VAT = 23\%$

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych

Prace rozbiórkowe wykonywane sposobem mechanicznym.

5. Dane dotyczące robót ziemnych

Prace ziemne wykonywane sposobem mechanicznym.

Plac budowy przygotowany jest pod wzdłużem wycinki drzew. W kosztorysie przyjęto prace związane ze ścinaniem drzew i usunięciem pni po ściętych drzewach oraz pieięgnacją koron istniejących drzew

Humus należy złożyć w obrębie placu budowy, należy go w całości wykorzystać przy zagospodarowaniu terenów zielonych.

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

Zgodnie z PB i PW

7. Dane dotyczące robót instalacyjnych

Zgodnie z PB i PW

8. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć niezbędny park maszynowy w celu szybkiej realizacji prac

9. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia placu budowy i do ponoszenia kosztów jego zabezpieczenia oraz za media dostarczane na budowę.

Wymaga się opracowania SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BIOZ

10. Inne ustalenia

Kadra techniczna:

W trakcie realizacji należy ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca się ustanowienie Inspektora Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastosowania znajdujące się na budowie materiały i wyroby budowlane oraz odbiór robót etapami w tym również robót zanikowych w oparciu o protokoły odbioru prac. Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary.

Materiały i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- wymagania jakościowe:

Każdy produkt i wyrób budowlany stosowany w budownictwie musi posiadać dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do obrotu handlowego.

Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostępnia deklaracje zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia, czyli normami, przepisami, norma zharmonizowana

(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), która stanowi zobowiązanie producenta, że wyrób wykonano zgodnie z udzieloną aprobatą, czyli co najmniej z jakością

i parametrami użytkowymi określonymi w tym dokumencie.

Do każdego wyrobu powinna być dołączona (czasem na życzenie) szczegółowa informacja techniczna zawierająca dane dotyczące parametrów jakościowych i użytkowych materiału lub

urządzenia, potwierdzająca dotrzymanie zadeklarowanych parametrów i właściwości.

W przypadku stosowania zestawu wyrobów objętego jednym dokumentem odniesienia, montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie potwierdzonym przez dostawcę odpowiednim kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu dla całego zestawu, a nie dla

pojedynczych komponentów zestawu. Oznacza to, że powinno się wykonywać wyłącznie przy wykorzystaniu kompletnych systemów certyfikowanych jako całość, a nie jako poszczególne komponenty.

Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawcę warunkuje uzyskanie pełnej gwarancji jakością wykonanego zadania.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262300-4 Betonowanie 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45422000-1 Roboty ciesielskie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych OGÓLNOBUDOWLANE- ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1	Rozdział	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien CZĘŚĆ A		
1.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PARTER		
1.1.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE		
1.1.1.1	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2		
Wyliczenie ilości robót:				
wykucie istniejących ościeżnic		27	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	szt
				27,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.1.2	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2 Wyliczenie ilości robót: 1,50*2,10*3+1,75*2,10*2 RAZEM: 16,800000	m2	16,800
1.1.1.3	KNRW 401/440/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie elementów stropów drewnianych, podsufitek z płyt pilśniowych: - ANALOGIA - - rozbiórka części sufitu podwieszanego z płyt GK w pobliżu likwidowanych ścianek działowych; szerokość demontowanego pasa: 1,0m oraz korytarz od strony szatni Wyliczenie ilości robót: pow. ścianek działowych / wysokość ścianek 392.810/5,50 71,420000 korytarz od strony szatni 124,38 124,380000 RAZEM: 195,800000	m2	195,800
1.1.1.4	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 5,50m Wyliczenie ilości robót: poradnia (8,85)*5,50 48,675000 A/01 (1,52+2,83)*5,50 23,925000 A/02 (3,29)*5,50 18,095000 A/03 (3,29)*5,50 18,095000 A/04 (3,20)*5,50 17,600000 A/05 (1,87)*5,50 10,285000 A/06 (3,29)*5,50 18,095000 A/07 (1,26+1,57*2+3,55+3,59)*5,50 63,470000 A/08 (1,23)*5,50 6,765000 A/09 (1,59)*5,50 8,745000 A/10 (1,60*2+3,32)*5,50 35,860000 A/14, 21, 23, 28 (5,60)*4*5,50 123,200000 RAZEM: 392,810000	m2	392,810
1.1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych Wyliczenie ilości robót: pow. ścianek działowych / wysokość ścianek 392.810/5,50 71,420000 RAZEM: 71,420000	mb	71,420
1.1.1.6	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: wykucie i poszerzenie ist. otworów przejściowych wraz z gniazdami pod nadproża A0/1 - drzwi wejściowe: dla drzwi i nadproża (1,70*2,10+2,0*0,20)*0,40 1,588000 A0/1 - w ścianach działowych - dla drzwi (1,10*4+1,0*1+0,62*1+0,20*1+0,24*1)*2,10*0,12 1,627920 A0/8,9,14,16 - w ścianach działowych - dla drzwi (0,15+0,10*2+1,10*2)*2,10*0,12 0,642600 A0/1,8,9,16 - w ścianach działowych - dla nadproży (1,50*0,20)*0,12*11+(2,10*0,20)*0,12*1 0,446400 RAZEM: 4,304920	m3	4,305
1.1.1.7	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju Wyliczenie ilości robót: A0/1-12 124,38+7,78+4,06+17,69+7,76+2,76+1,30+13,83+6,12+1,30*3+15,61+16,59+6,40+1,85+1,57+1,51+5,08+1,53+1,63+10,69+6,82+2,71+2,37 263,940000 A0/19 109,06 109,060000 RAZEM: 373,000000	m2	373,000
1.1.1.8	KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe	m2	17,70
1.1.1.9	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Wyliczenie ilości robót: 233.440+171.158+233.440+135.790+351.230 1 125,058000 RAZEM: 1 125,058000	m2	1 125,058

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.1.10	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km Wyliczenie ilości robót: rozebrane ścianki działowe gr. 12cm 392.810*0,12 47,137200 wykute otwory drzwiowe 4,305 4,305000 posadzki gr. 3cm 373.000*0,03 11,190000 sufit podwieszany 195.800*0,02 3,916000 wykładziny 1125.058*0,01 11,250580 RAZEM: 77,798780	m3	77,799
1.1.1.11	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Wyliczenie ilości robót: 77.799 77,799000 RAZEM: 77,799000	m3	77,799
1.1.1.12	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 77.799 77,799000 RAZEM: 77,799000	m3	77,799
1.1.2	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej ŚCIANKI DZIAŁOWE		
1.1.2.1	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe Wyliczenie ilości robót: A0/3-5 (3,29*3+3,27+4,30+1,87+1,30*3+1,0*3)*3,0-(0,90*2,0)*9 62,430000 A0/8 (1,73+1,85)*3,0 10,740000 A0/10 (0,91+1,22)*3,0-(0,90*2,0) 4,590000 A0/12 (1,82*3,0)-(0,90*2,0) 3,660000 RAZEM: 81,420000	m2	81,420
1.1.2.2	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: A0/11,19 - zamurowanie otworów (0,90*2,0*6+0,40*2,0*1+1,0*2,0*1+1,10*2,0*2) 18,000000 drzwiowych w istniejących ścianach murowanych RAZEM: 18,000000	m2	18,000
1.1.2.3	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych Wyliczenie ilości robót: A0/1 - drzwi wejściowe 2,0*2 4,000000 A0/1,8,9,16 - w ścianach działowych 1,50*11+2,10*1 18,600000 RAZEM: 22,600000	m	22,600
1.1.2.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: otynkowanie zamurowanych otworów 18.000*2 36,000000 drzwiowych otynkowanie nadproży 22.600*0,20*2 9,040000 RAZEM: 45,040000	m2	45,040
1.1.2.5	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych Wyliczenie ilości robót: A0/15 (5,66*3,0)-0,90*2,0 15,180000 A0/21 (5,66+5,75)*3,0-0,90*2,0 32,430000 A0/28 (5,75*3,0)-0,90*2,0 15,450000 RAZEM: 63,060000	m2	63,060

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.2.6	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki EI Wyliczenie ilości robót: A0/1 2,33*3,0 6,990000 RAZEM: 6,990000	m2	6,990
1.1.3	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN		
1.1.3.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych) Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ścienne (z wył. otworów okiennych i drzwiowych) A0/1 (16,35+3,70+33,42+2,83+25,46+1,32+2,81+1,23+3,24+2,39+13,54+2,16+1,50)*3,0-(1,40*2,10+1,80*2,10*2+1,90*2,10+0,90*2,0*8+1,0*2,0*3) 294,960000 A0/1a (2,16*2+1,67*2)*3,0-(1,40*2,10*2) 17,100000 A0/1b (2,81*2+2,46*2)*3,0-(1,80*2,10*2) 24,060000 A0/2 (5,31*2+4,01*2)*3,0-(0,90*2,0+1,44*1,20) 52,392000 A0/3 (4,16*2+1,87*2)*3,0-(0,90*2,0*4) 28,980000 A0/3a (2,12*2+1,30*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 18,720000 A0/3b (1,0*2+1,30*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 12,000000 A0/4 (4,30*2+3,29*2+1,0*6)*3,0-(0,90*2,0*2) 59,940000 A0/5 (3,28*2+1,87*2)*3,0-(0,90*2,0*6) 20,100000 A0/5a,b,c ((1,0*2+1,30*2)*3,0-(0,90*2,0*1))*3 46,800000 A0/6 (4,86+3,12+2,33+3,29)*3,0-(1,45*1,20) 39,060000 A0/7 (4,67*2+3,55*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,45*1,20) 43,980000 A0/8 (3,55*2+1,85*2)*3,0-(0,90*2,0*5) 23,400000 A0/8a (1,14*2+1,62*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 14,760000 A0/8b (0,99*2+1,59*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 13,680000 A0/8c (0,95*2+1,59*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 13,440000 A0/9 (3,14*2+1,85*2)*3,0-(0,90*2,0*4) 22,740000 A0/9a (0,96*2+1,59*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 13,500000 A0/9b (1,06*2+1,54*2)*3,0-(0,90*2,0*1) 13,800000 A0/10 (3,32*2+3,55*2)*3,0-(0,90*2,0*2) 37,620000 A0/11 (1,92*2+3,55*2)*3,0-(1,0*2,0) 30,820000 A0/12 (1,49*2+1,82*2)*3,0-(0,90*2,0) 18,060000 A0/12a (1,30*2+1,82*2)*3,0-(0,90*2,0) 16,920000 A0/14 (11,81*2+5,71*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*6) 90,360000 A0/15 (1,95*2+5,66*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*1) 40,200000 A0/16 (9,66*2+5,66*2)*3,0-(0,90*2,0*3+1,55*1,20*5) 77,220000 A0/19 (35,08+1,77+2,57+4,49+37,65+2,83)*3,0-(1,80*2,10*1+1,50*2,10*4+1,10*2,0+1,0*2,0*4) 226,590000 A0/20 (2,0*2+5,66*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*1) 40,500000 A0/21 (10,0*2+5,66*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*5) 81,060000 A0/23 (11,76*2+5,75*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*5) 92,160000 A0/27 (1,92*2+5,66*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*1) 40,020000 A0/28 (9,92*2+5,75*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,55*1,20*5) 81,120000 A0/29 (3,54*2+7,74*2)*3,0-(1,0*2,0+3,54*1,80) 59,308000 RAZEM: 1 705,370000	m2	1 705,370
1.1.3.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK Wyliczenie ilości robót: minus powierzchnia ścianek GK (z uwzględnieniem otworów drzwiowych i okiennych) -(81.420+63.060+6.990)*2+(0,90*2,0*14) -277,740000 RAZEM: -277,740000	m2	-277,740

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.3.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 1705.370*10% 170,537000 RAZEM: 170,537000	m2	170,537
1.1.3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem; zagruntowanie pow. ścian Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ścienne (z wył. otworów okiennych i drzwiowych) 1705.370 1 705,370000 ościeża okienne ((1,45*2+1,80)*2+(1,55*2+1,20)*29)*0,26 34,866000 RAZEM: 1 740,236000	m2	1 740,236
1.1.3.5	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm Wyliczenie ilości robót: A0/3 (4,16*2+1,87*2)*2,0-(0,90*2,0*4) 16,920000 A0/3a (2,12*2+1,30*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 11,880000 A0/3b (1,0*2+1,30*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 7,400000 A0/4 (4,30*2+3,29*2+1,0*6)*2,0-(0,90*2,0*2) 38,760000 A0/5 (3,28*2+1,87*2)*2,0-(0,90*2,0*6) 9,800000 A0/8 (3,55*2+1,85*2)*2,0-(0,90*2,0*5) 12,600000 A0/8a (1,14*2+1,62*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 9,240000 A0/8b (0,99*2+1,59*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 8,520000 A0/8c (0,95*2+1,59*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 8,360000 A0/9 (3,14*2+1,85*2)*2,0-(0,90*2,0*4) 12,760000 A0/9a (0,96*2+1,59*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 8,400000 A0/9b (1,06*2+1,54*2)*2,0-(0,90*2,0*1) 8,600000 A0/11 (1,92*2+3,55*2)*2,0-(1,0*2,0) 19,880000 A0/12 (1,49*2+1,82*2)*2,0-(0,90*2,0) 11,440000 A0/12a (1,30*2+1,82*2)*2,0-(0,90*2,0) 10,680000 RAZEM: 195,240000	m2	195,240
1.1.3.6	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe Wyliczenie ilości robót: narożniki poziome 195.240 195,240000 narożniki pionowe, h=2,0m 2,0*131 262,000000 RAZEM: 457,240000	m	457,240
1.1.3.7	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m A0/1 (16,35+3,70+33,42+2,83+25,46+1,32+2,81+1,23+3,24+2,39+13,54+2,16+1,50)*1,50-(1,40*1,50+1,80*1,50*2+1,90*1,50+0,90*1,50*8+1,0*1,50*3) 139,275000 A0/1a (2,16*2+1,67*2)*1,50-(1,40*1,50*2) 7,290000 A0/1b (2,81*2+2,46*2)*1,50-(1,80*1,50*2) 10,410000 A0/19 (35,08+1,77+2,57+4,49+37,65+2,83)*1,50-(1,80*1,50*1+1,50*1,50*4+1,10*1,50+1,0*1,50*4) 107,235000 RAZEM: 264,210000	m2	264,210
1.1.3.8	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 1740.236 1 740,236000 minus pow. płytek ceramicznych -195.240 -195,240000 minus pow. tynku mozaikowego -264.210 -264,210000 RAZEM: 1 280,786000	m2	1 280,786
1.1.3.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 1280.786 1 280,786000 RAZEM: 1 280,786000	m2	1 280,786

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.3.10	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w. 1280.786 1 280,786000 RAZEM: 1 280,786000	m2	1 280,786
1.1.4	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW		
1.1.4.1	KNR 912/301/8	Isolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej....., układanymi nad sufitem podwieszanym- ANALOGIA -UZUPEŁNIENIE WEŁNY MINERALNEJ Wyliczenie ilości robót: 195.800 195,800000 RAZEM: 195,800000	m2	195,800
1.1.4.2	KNR 909/302/4 (1)	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufit w systemie Knauf D`112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD`60/27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott: uzupełnienie sufitów w miejscach rozebranych ścianek działowych - pas o szerokości 1,0m + szerokość ścianki; RMS =1,10, oraz korytarz od strony szatni R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: 195.800 195,800000 RAZEM: 195,800000	m2	195,800
1.1.4.3	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600` mm Wyliczenie ilości robót: korytarz od strony szatni 124,38 124,380000 RAZEM: 124,380000	m2	124,380
1.1.4.4	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby Wyliczenie ilości robót: sufity pomieszczeń objętych opracowaniem A0/1-12 124,38+7,78+4,06+17,69+7,76+2,76+1,30+13,83+6,12+1,30*3+15,61+16,59+6,40+1,85+1,57+1,51+5,08+1,53+1,63+10,69+6,82+2,71+2,37 263,940000 A0/14-16 67,30+11,02+54,66 132,980000 A0/19-21 109,06+11,30+57,08 177,440000 A0/23 67,62 67,620000 A0/27-29 11,19+57,02+27,50 95,710000 RAZEM: 737,690000	m2	737,690
1.1.4.5	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1`m2 (w 1 miejscu) - - ANALOGIA - : wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 737.690*10% 73,769000 RAZEM: 73,769000	m2	73,769
1.1.4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian Wyliczenie ilości robót: pow. zmyte 737.690 737,690000 RAZEM: 737,690000	m2	737,690
1.1.4.7	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3` mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. zmytych 737.690 737,690000 RAZEM: 737,690000	m2	737,690
1.1.4.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian i sufit Wyliczenie ilości robót: j.w. 737.690 737,690000 RAZEM: 737,690000	m2	737,690

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.4.9	KNNR 2/1402/3	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w. 737.690 RAZEM: 737,690000	m2	737,690
1.1.5	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI		
1.1.5.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek Wyliczenie ilości robót: A0/1-12 124,38+7,78+4,06+17,69+7,76+2,76+1,30+13,83+6,12+1,30*3+15,61+16,59+6,40+1,85+1,57+1,51+5,08+1,53+1,63+10,69+6,82+2,71+2,37 263,940000 A0/19 109,06 109,060000 RAZEM: 373,000000		373,000
1.1.5.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10% Wyliczenie ilości robót: 373.000*10% 37,300000 RAZEM: 37,300000	m2	37,300
1.1.5.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa Wyliczenie ilości robót: 373.000 373,000000 RAZEM: 373,000000	m2	373,000
1.1.5.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa Wyliczenie ilości robót: A0/1-12 7,78+4,06+17,69+7,76+2,76+1,30+13,83+6,12+1,30*3+15,61+16,59+6,40+1,85+1,57+1,51+5,08+1,53+1,63+10,69+6,82+2,71+2,37 139,560000 RAZEM: 139,560000	m2	139,560
1.1.5.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: A0/1,19 - na korytarzu z wywiniciem na: (124,38+109,06) 233,440000 ścianę RMS=1,10 RAZEM: 233,440000	m2	233,440
1.1.5.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 233.440 233,440000 RAZEM: 233,440000	m2	233,440
1.1.6	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA		
1.1.6.1	Kalkulacja indywidualna	DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	kpl	1

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.6.2	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH KORYTKOWYCH Wyliczenie ilości robót: A07+A08a+A08b+A08c+A09a+A09b+A011+A012 1+1+1+1+1+1+1 7,000000 A02+A03+A04+A05+A06 1+1+1+1+1 5,000000 A014+A015+A016+A020+A021+A0,23+A0,27+A028 1+1+1+1+1+1+1+1 8,000000 RAZEM: 20,000000	miejsce	20,000
1.1.6.3	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiral) - udział kształtek do 55%, Fi do 200` mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: A07+A08a+A08b+A08c+A09a+A09b+A011+A012 3,5*(3+1+1+2+1+2+1)*0,51 19,635000 A02+A03+A04+A05+A06 3,5*(3+2+2+3+3)*0,51 23,205000 A014+A015+A016+A020+A021+A0,23+A0,27+A028 2,0*(7+1+6+1+6+7+1+6)*0,51 35,700000 RAZEM: 78,540000	m2	78,540
1.1.6.4	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm (+ dodatek 20% ponad dachem do wys. 0,6m) Wyliczenie ilości robót: + dodatek 20% ponad dachem do wys. 0,6m 78.540*1,2 94,248000 RAZEM: 94,248000	m2 izolacji	94,248
1.1.6.5	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: A07+A08a+A08b+A08c+A09a+A09b+A011+A012 3+1+1+2+1+2+1 11,000000 A02+A03+A04+A05+A06 3+2+2+3+3 13,000000 A014+A015+A016+A020+A021+A0,23+A0,27+A028 7+1+6+1+6+7+1+6 35,000000 RAZEM: 59,000000	szt.	59,000
1.1.6.6	KNR 217/148/1	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie 1000 mm, w układach kanałowych-ANALOGIA-PODSTAWA DACHOWA DLA POJEDYŃCZYCH PRZEWODÓW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	8
1.1.6.7	KNR 217/144/1 (2)	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ` C, do przewodów o średnicach do 200` mm, wyrzutnie- ANALOGIA-PODSTAWA DACHOWA DLA POJEDYŃCZYCH PRZEWODÓW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8
1.1.6.8	KSNR 3/308/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej ANALOGIA- OBMUROWANIE KOMINÓW CEGŁĄ LINKIEROWĄ DO wys. 0,6m Wyliczenie ilości robót: (0,5*0,6)*8 2,400000 RAZEM: 2,400000	m3	2,400
1.1.6.9	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7` cm Wyliczenie ilości robót: 0,5*8*1,20 4,800000 RAZEM: 4,800000	m2	4,800
1.1.6.10	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	8
1.1.6.11	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5` mm2	m	200
1.1.7	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
1.1.7.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5` m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe Wyliczenie ilości robót: DWS 1,0*2,0*4 8,000000 RAZEM: 8,000000	m2	8,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.7.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5 m ² : - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF Wyliczenie ilości robót: DW1 0,90*2,0*8 14,400000 DW3 0,90*2,0*23 41,400000 DW3a 1,0*2,0*1 2,000000 RAZEM: 57,800000	m2	57,800
1.1.7.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW2e 0,90*2,0*4 7,200000 RAZEM: 7,200000	m2	7,200
1.1.7.4	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW6 1,40*2,0*2 5,600000 DW6e 1,40*2,0*4 11,200000 DW7i 1,50*2,0*1 3,000000 DW8 1,80*2,0*1 3,600000 DZ8 1,80*2,0*1 3,600000 DZ6 1,40*2,0*1 2,800000 RAZEM: 29,800000	m2	29,800
1.2	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI		
1.2.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI		
1.2.1.1	KNNR 2/1504/2	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20 m Wyliczenie ilości robót: (85,0*2+18,50)*6,50 1 225,250000 RAZEM: 1 225,250000	m2	1 225,250
1.2.1.2	KNRW 202/16	Ruszt. rur. zew. do 20 m - czas pracy - 1,00 ??? Wyliczenie czasu pracy rusztowania: 1.2.1.4 KNR 921/106/2 109,6478 1.2.1.5 KNR 23/2612/1 13,87476 1.2.1.6 KNR 23/2612/3 2,17361 1.2.1.7 KNR 23/2612/6 12,76186 1.2.1.8 KNR 23/931/2 (1) 10,25834 Razem (r-g) 148,7164 S=1 W=1,00 P=1,00 Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 148,7164/(1*1,00)*1,00 = 148,72	m-g	148,72
1.2.1.3	KNR 1323/1001/11	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Zabezpieczenie okien folia Wyliczenie ilości robót: pow okien (1,45*1,35*28+1,45*1,20*4+1,55*1,20*29+1,51*2,10*2+1,40*2,10*1+1,80*2,10*1) 128,772000 RAZEM: 128,772000	m2	128,772

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.2.1.4	KNR 921/106/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Wyliczenie ilości robót: pow. ścian 1225.250 1 225,250000 minus pow. okien -128.772 -128,772000 RAZEM: 1 096,478000	m2	1 096,478
1.2.1.5	KNR 23/2612/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych do ścian Wyliczenie ilości robót: zamurowane okna - parter 1,45*1,20*6 10,440000 RAZEM: 10,440000	m2	10,440
1.2.1.6	KNR 23/2612/3	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu Wyliczenie ilości robót: j.w. 10.440*6 62,640000 RAZEM: 62,640000	szt	62,640
1.2.1.7	KNR 23/2612/6	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system....., przyklejenie warstwy siatki, ściany Wyliczenie ilości robót: zamurowane okna x 2,0 (scalenie z istniejącą elewacją) 10.440*2 20,880000 RAZEM: 20,880000	m2	20,880
1.2.1.8	KNR 23/931/2 (1)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego..... wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Wyliczenie ilości robót: 20.880 20,880000 RAZEM: 20,880000	m2	20,880
1.2.1.9	KNR 17/2608/3	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie; - ANALOGIA - -zagruntowanie powierzchni ścian Wyliczenie ilości robót: pow. istniejące i naprawiane 1096.478 1 096,478000 RAZEM: 1 096,478000	m2	1 096,478
1.2.1.10	ZKNR C 1/114/4	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT 48, 2-krotnie, tynk gładki: - ANALOGIA - - malowanie dwukrotnie farbą silikonową Bolix SIL oraz farbą z efektem metalicznym; RMS=1,25 (wykonanie szablonów, ościeża) R = 1,250 M = 1,250 S = 1,250 Wyliczenie ilości robót: powierzchnie gruntowane 1096.478 1 096,478000 RAZEM: 1 096,478000	m2	1 096,478
1.2.1.11	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Dostawa i montaż systemowych daszków szklanych nad wejściami Wyliczenie ilości robót: 2,50*1,50 3,750000 RAZEM: 3,750000	m2	3,750
1.2.2	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA- wycieraczki do butów		
1.2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	kpl	2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<p>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262300-4 Betonowanie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien CZĘŚĆ B</p>		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PARTER		
2.1.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE		
2.1.1.1	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 Wyliczenie ilości robót: wykucie istniejących ościeżnic 28 28,000000 RAZEM: 28,000000	szt	28,000
2.1.1.2	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 Wyliczenie ilości robót: 1,92*2,10+5,23*1,80 13,446000 RAZEM: 13,446000	m2	13,446
2.1.1.3	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 3,17m Wyliczenie ilości robót: (1,18*3+2,16+5,68*4+3,42+3,37+2,31)*3,17 118,938400 RAZEM: 118,938400	m2	118,938
2.1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych Wyliczenie ilości robót: pow. ścianek działowych / wysokość ścianek 118.938/3,17 37,519874 RAZEM: 37,519874	mb	37,520
2.1.1.5	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: poszerzenie otworów drzwiowych i przejść 0,66*2,10*0,32+1,20*2,10*0,29+1,12*3,17*0,14+1,10*2,0*0,16*2+1,10*2,0*0,44+0,44*2,10*0,29+0,21*2,10*0,25+0,26*2,10*0,10*2 3,830786 rozkućce podokiennika w miejscu projektowanego wejścia do budynku 3,54*0,90*0,51 1,624860 RAZEM: 5,455646	m3	5,456

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.1.6	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju Wyliczenie ilości robót: pod płytki gresowe 8,25+6,22+2,45+5,52+6,40+1,68+2,69+2,61+9,94+6,21+7,15+6,43+1,50+1,50+1,35+1,29+1,32+34,55+20,87+1,46+1,47+7,08 137,940000 pod wykładzinę homogeniczną 72,44+4,46+5,33+94,49-(2,60*7,02)+12,69 171,158000 RAZEM: 309,098000	m2	309,098
2.1.1.7	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km Wyliczenie ilości robót: rozebrane ścianki działowe gr. 12cm 118.938*0,12 14,272560 wykute otwory drzwiowe 5.456 5,456000 posadzki gr. 3cm 309.098*0,03 9,272940 RAZEM: 29,001500	m3	29,002
2.1.1.8	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Wyliczenie ilości robót: 29.002 29,002000 RAZEM: 29,002000	m3	29,002
2.1.1.9	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 29.002 29,002000 RAZEM: 29,002000	m3	29,002
2.1.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie PRACE MUROWE		
2.1.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: filary ceglane pod oparcie podciągu (0,50*0,47+0,29*0,64+0,65*0,65)*3,12 2,630472 RAZEM: 2,630472	m3	2,630
2.1.2.2	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180`mm- belki podwójne Wyliczenie ilości robót: przesklepienie otworów i przejść w ścianach nośnych - INP 3,90+2,30+1,40+2,50+1,20+1,20 12,500000 RAZEM: 12,500000	m	12,500
2.1.2.3	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180`mm - belki potrójne Wyliczenie ilości robót: przesklepienie otworów i przejść w ścianach nośnych - INP 1,50+1,30+2,70 5,500000 RAZEM: 5,500000	m	5,500
2.1.2.4	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19 Wyliczenie ilości robót: 2,80 2,800000 RAZEM: 2,800000	m	2,800

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.3	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE		
2.1.3.1	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły: z wykorzystaniem płytek (błoczków gazobetonowych) z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto średnio RMS=2,0) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 Wyliczenie ilości robót: zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach murowanych z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto RMS=2,0) otwory drzwiowe 0,90*2,0*6 10,800000 okna od strony dziedzińca 0,75*1,75*7-(0,50*0,80*2) 8,387500 otwór przy drzwiach wejściowych przy wejściu 1,86*2,40 4,464000 B0/37 0,52*3,17 1,648400 RAZEM: 25,299900	m2	25,300
2.1.3.2	KNR 16/151/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 15 cm Wyliczenie ilości robót: B0/58 - portiernia 6,67*3,17-(3,0*1,0) 18,143900 RAZEM: 18,143900	m2	18,144
2.1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża pod ścianki działowe z gazobetonu: wykucie bruzdy w warstwie podposadzkowej, wykonanie podwaliny na chudym betonie i prace naprawcze; obmiar: pow. ścian działowych / średnia wysokość ścianki Wyliczenie ilości robót: 18.144/3,17 5,723659 RAZEM: 5,723659	mb	5,724
2.1.3.4	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19 Wyliczenie ilości robót: przejście do cz. A0 2,10 2,100000 wejście do B0/37 2,10 2,100000 wejście do przedsionka B0/42 1,50 1,500000 wejście do B0/54 i przejście do B0/53 1,50*2 3,000000 przejście do windy 2,70 2,700000 RAZEM: 11,400000	m	11,400
2.1.3.5	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe Wyliczenie ilości robót: B0/32 (2,67+0,61)*3,17-(0,90*2,0) 8,597600 B0/37-42 (3,76*2+3,48+1,20+2,02)*3,14-(0,90*2,0*4) 37,450800 B0/44 3,42*3,17-(0,90*2,0) 9,041400 B0/51 (3,43*2+1,45*2+1,36*2)*3,17-(-0,90*2,0*6) 50,361600 RAZEM: 105,451400	m2	105,451
2.1.3.6	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych Wyliczenie ilości robót: B0/31 (2,68+1,05)*3,17-(1,50*2,10) 8,674100 B0/55 3,37*3,17-(0,90*2,0) 8,882900 RAZEM: 17,557000	m2	17,557

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN		
2.1.4.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)		
Wyliczenie ilości robót:				
wszystkie powierzchnie ścienne (z wył. klatek schodowych, baru i windy)				
B0/30		(1,93*2+7,71*2+8,97*2+46,97)*3,17-(0,90*2,0+1,60*2,0*2+1,50*2,10*2+0,80*2,0+0,75*1,70*4+0,90*2,0*5+1,0*2,0+1,80*2,10)		230,902300
B0/32		(2,67*2+4,59*2)*3,17-(0,80*2,0+0,90*2,0*2+0,75*1,70*4)		35,728400
B0/32a		(2,67*2+2,64*2)*3,17-(0,90*2,0+0,75*1,70*3)		28,040400
B0/33		(1,47*2+1,67*2)*3,17-(0,90*2,0)		18,107600
B0/34		(5,68*2+2,68*2)*3,17-(0,90*2,0+0,75*1,70*3)		47,377400
B0/35		(5,68*2+2,83*2)*3,17-(0,90*2,0+0,75*1,70*3)		48,328400
B0/36		(3,50*2+1,60*2)*3,17-(0,90*2,0)		30,534000
B0/37		(3,75*2+1,70*2)*3,17-(1,0*2,0)		32,553000
B0/38		(1,40*2+1,20*2)*3,17-(0,90*2,0)		14,684000
B0/39		(2,24*2+1,20*2)*3,17-(0,90*2,0*2)		18,209600
B0/40		(2,35*2+2,02*2)*3,17-(0,90*2,0)		25,905800
B0/41		(1,30*2+2,02*2)*3,17-(0,90*2,0*2)		17,448800
B0/42		(3,48*2+1,43*2)*3,17-(0,90*2,0*4)		23,929400
B0/43		(5,68*2+10,96*2)*3,17-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*11)		87,872600
B0/44		(3,42*2+2,91*2)*3,17-(0,90*2,0*3+0,75*1,70*2+0,50*0,80)		31,782200
B0/45		(3,42*2+1,82*2)*3,17-(0,90*2,0+0,50*0,80)		31,021600
B0/46		(9,36*2+46,97*2)*3,17-(1,80*2,10*2+0,90*2,0*11+1,50*2,40*2+1,80*2,40+2,60*3,13)		310,114200
B0/48		(5,68*2+2,84*2)*3,17-(0,90*2,0+0,75*1,70*3)		48,391800
B0/49		(5,68*2+4,71*2)*3,17-(0,90*2,0+0,75*1,70*5)		57,697600
B0/50		(5,68*2+2,87*2)*3,17-(0,90*2,0+0,75*1,70*3)		48,582000
B0/51		(3,37*2+3,0*2)*3,17-(0,90*2,0*3)		34,985800
B0/51a		(3,42*2+1,88*2)*3,17-(0,90*2,0*6)		22,802000
B0/51b		(1,11*2+1,45*2)*3,17-(0,90*2,0)		14,430400
B0/51c		(1,11*2+1,45*2)*3,17-(0,90*2,0)		14,430400
B0/51d		(1,0*2+1,45*2)*3,17-(0,90*2,0)		13,733000
B0/51e		(1,05*2+1,36*2)*3,17-(0,90*2,0)		13,479400
B0/51f		(1,05*2+1,36*2)*3,17-(0,90*2,0)		13,479400
B0/52		(5,68*2+3,78*2)*3,17-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*4)		51,276400
B0/53		(5,68*2+4,90*2)*3,17-(0,90*2,0*3+0,75*1,70*5)		55,302200
B0/54		(5,68*2+2,86*2)*3,17-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*3)		46,718600
B0/55		(3,37*2+10,25*2)*3,17-(0,90*2,0*2)		82,750800
B0/57		(2,57*2+6,61*2)*3,17-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*7)		45,676200
B0/57a		(1,34*2+1,09*2)*3,17-(0,90*2,0)		13,606200
B0/57b		(1,34*2+1,10*2)*3,17-(0,90*2,0)		13,669600
B0/58		(1,87*2+6,67*2)*3,17-(0,90*2,0+3,0*1,0)		49,343600
B0/59		(3,54*2+1,94*2)*3,17-(3,40*2,40+3,54*2,40)		18,087200
RAZEM:			1 690,982300 m2	1 690,982
2.1.4.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK		
Wyliczenie ilości robót:				
minus powierzchnia ścianek GK - obustronnie		-(105.451+17.557)*2		-246,016000
minus pow. tynków uzupełnionych		-55.160		-55,160000
RAZEM:			-301,176000 m2	-301,176

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.4.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500 Wyliczenie ilości robót: uzupełnienie tynków wraz ze scaleniem z tynkami istniejącymi (RMS=1,50) otynkowanie zamurowanych otworów drzwiowych 25.300*2 50,600000 otynkowanie nadproży 11.400*0,20*2 4,560000 RAZEM: 55,160000	m2	55,160
2.1.4.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA - : wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 1690.982*10% 169,098200 RAZEM: 169,098200	m2	169,098
2.1.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ścienne 1690.982 1 690,982000 ościeża okienne (0,75+1,70*2)*0,20*63 52,290000 RAZEM: 1 743,272000	m2	1 743,272
2.1.4.6	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm Wyliczenie ilości robót: B0/32 (2,67*2+4,59*2)*2,7-(0,80*2,0+0,90*2,0*2+0,75*1,70*4) 28,904000 B0/32a (2,67*2+2,64*2)*2,70-(0,90*2,0+0,75*1,70*3) 23,049000 B0/33 (1,47*2+1,67*2)*2,70-(0,90*2,0) 15,156000 B0/36 (3,50*2+1,60*2)*2,70-(0,90*2,0) 25,740000 B0/37 (3,75*2+1,70*2)*2,70-(1,0*2,0) 27,430000 B0/38 (1,40*2+1,20*2)*2,70-(0,90*2,0) 12,240000 B0/39 (2,24*2+1,20*2)*2,70-(0,90*2,0*2) 14,976000 B0/44 (3,42*2+2,91*2)*2,70-(0,90*2,0*3+0,75*1,10*2+0,50*0,80) 26,732000 B0/45 (3,42*2+1,82*2)*2,70-(0,90*2,0+0,50*0,80) 26,096000 B0/51 (3,37*2+3,0*2)*2,70-(0,90*2,0*3) 28,998000 B0/51a (3,42*2+1,88*2)*2,70-(0,90*2,0*6) 17,820000 B0/51b (1,11*2+1,45*2)*2,70-(0,90*2,0) 12,024000 B0/51c (1,11*2+1,45*2)*2,70-(0,90*2,0) 12,024000 B0/51d (1,0*2+1,45*2)*2,70-(0,90*2,0) 11,430000 B0/51e (1,05*2+1,36*2)*2,70-(0,90*2,0) 11,214000 B0/51f (1,05*2+1,36*2)*2,70-(0,90*2,0) 11,214000 B0/57 (2,57*2+6,61*2)*2,70-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*7) 37,047000 B0/57a (1,34*2+1,09*2)*2,70-(0,90*2,0) 11,322000 B0/57b (1,34*2+1,10*2)*2,70-(0,90*2,0) 11,376000 RAZEM: 364,792000	m2	364,792
2.1.4.7	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe Wyliczenie ilości robót: narożniki poziome 364.792 364,792000 narożniki pionowe, h=2,70m 2,7*113 305,100000 RAZEM: 669,892000	m	669,892

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.4.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ... Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m B0/30 (1,93*2+7,71*2+8,97*2+46,97)*1,50-(0,90*1,50+1,60*1,50*2+1,50*1,50*2+0,80*1,50+0,75*0,60*4+0,90*1,50*5+1,0*1,50+1,80*1,50) B0/42 (3,48*2+1,43*2)*1,50-(0,90*1,50*4) B0/46 z wył. klatki schodowej (9,36*2+46,97*2)*1,50-(1,80*1,50*2+0,90*1,50*11+1,50*1,50*2+1,80*1,50+2,60*1,50) B0/59 (3,54*2+1,94*2)*1,50-(3,40*1,50+3,54*1,50) RAZEM: 254,685000	m2	254,685
2.1.4.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 1743.272 1 743,272000 minus pow. płytek ceramicznych -364.792 -364,792000 minus pow. tynku mozaikowego -254.685 -254,685000 RAZEM: 1 123,795000	m2	1 123,795
2.1.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłóż, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 1123.795 1 123,795000 RAZEM: 1 123,795000	m2	1 123,795
2.1.4.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w 1123.795 1 123,795000 RAZEM: 1 123,795000	m2	1 123,795
2.1.5	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW		
2.1.5.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby Wyliczenie ilości robót: skrzydło B0 72,44+19,87+8,25+6,22+2,45+15,02+15,72+5,52+6,40+1,68+2,69+4,46+2,61+5,33+62,25+9,94+6,21+9,49+65,86+16,13+26,83+16,30+7,15+6,43+1,50+1,50+1,35+1,29+1,32+25,69+30,69+21,32+34,55+3,76+20,87+1,46+1,47+12,69+7,08 646,790000 wyłączenie klatek schodowych (B0/32, część B0/46) -(19,87+2,60*7,02) -38,122000 wyłączenie baru i szybu windy -(65,86+3,76) -69,620000 RAZEM: 539,048000	m2	539,048
2.1.5.2	KNR 401/711/13 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)- - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 539.048*10% 53,904800 RAZEM: 53,904800	m2	53,905
2.1.5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłóż, powierzchnie poziome, preparatem ... Wyliczenie ilości robót: pow. zmyte 539.048 539,048000 RAZEM: 539,048000	m2	539,048

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.5.4	KNR 202/2009/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku Wyliczenie ilości robót: pow. zagruntowane 539.048 539,048000 RAZEM: 539,048000	m2	539,048
2.1.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem ... Wyliczenie ilości robót: j.w. 539.048 539,048000 RAZEM: 539,048000	m2	539,048
2.1.5.6	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w. 539.048 539,048000 RAZEM: 539,048000	m2	539,048
2.1.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI		
2.1.6.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłóży posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłóży po zerwaniu posadzek Wyliczenie ilości robót: pod gres 8,25+6,22+2,45+5,52+6,40+1,68+2,69+2,61+9,94+6,21+7,15+6,43+1,50+1,50+1,35+1,29+1,32+34,55+2,08+1,46+1,47+7,08 137,940000 pod wykładzinę homogeniczną 72,44+4,46+5,33+94,49-(2,60*7,02)+12,69 171,158000 RAZEM: 309,098000		309,098
2.1.6.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10% Wyliczenie ilości robót: 309.098*10% 30,909800 RAZEM: 30,909800	m2	30,910
2.1.6.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: 309.098 309,098000 RAZEM: 309,098000	m2	309,098
2.1.6.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: płytki gresowe 8,25+6,22+2,45+5,52+6,40+1,68+2,69+2,61+9,94+6,21+7,15+6,43+1,50+1,50+1,35+1,29+1,32+34,55+2,08+1,46+1,47+7,08 137,940000 RAZEM: 137,940000	m2	137,940
2.1.6.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: wykładzina 72,44+4,46+5,33+94,49-(2,60*7,02)+12,69 171,158000 RAZEM: 171,158000	m2	171,158
2.1.6.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 171.158 171,158000 RAZEM: 171,158000	m2	171,158

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA		
2.1.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIĘCIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH Wyliczenie ilości robót: B037+B045+B047+B051a+B055+B053+ 4+2+6+1+6+2+5+2 B050+B043+B034 28,000000 RAZEM: 28,000000	miejsce	28,000
2.1.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200`mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: B037+B045+B047+B051a+B055+B053+ 1,0*(4+2+6+1+6+2+5+2)*0,51 B050+B043+B034 14,280000 LEŻAKI=B036+B038+B040+B845+B053 (0,5+3,70+4,50+3,20+1,40+3,20+4,0+1,20)*0,51 +B048/43+B034 11,067000 RAZEM: 25,347000	m2	25,347
2.1.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm Wyliczenie ilości robót: 25,347 25,347000 RAZEM: 25,347000	m2 izolacji	25,347
2.1.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: B037+B045+B047+B051a+B055+B053+ 4+2+6+1+6+2+5+2 B050+B043+B034 28,000000 RAZEM: 28,000000	szt.	28,000
2.1.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	8
2.1.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5`mm2	m	200
2.1.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA-OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Wyliczenie ilości robót: B037+B045+B047+B051a+B055+B053+ 8*0,5 B050+B043+B034 4,000000 LEŻAKI=B036+B038+B040+B845+B053 (0,5+3,70+4,50+3,20+1,40+3,20+4,0+1,20)*0,5 +B048/43+B034 10,850000 RAZEM: 14,850000	m2	14,850
2.1.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne Wyliczenie ilości robót: 14,850 14,850000 RAZEM: 14,850000	m2	14,850
2.1.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
2.1.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5`m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF Wyliczenie ilości robót: DW1 0,90*2,0*4 7,200000 DW3 0,90*2,0*23 41,400000 DW3a 0,90*2,0*1 1,800000 RAZEM: 50,400000	m2	50,400
2.1.8.2	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW2 0,90*2,0*12 21,600000 DZ2 0,90*2,0*1 1,800000 RAZEM: 23,400000	m2	23,400

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.8.3	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW7i 1,50*2,0 3,000000 DW8i 1,80*2,0*2 7,200000 DW8+N 1,80*2,40 4,320000 DW9+N 3,40*2,40 8,160000 DW10+N 3,40*2,40 8,160000 RAZEM: 30,840000	m2	30,840
2.1.8.4	KNRW 202/1039/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 Wyliczenie ilości robót: OK3 1,50*2,40 3,600000 OK4 1,80*2,40 4,320000 300x100 3,0*1,0 3,000000 RAZEM: 10,920000	m2	10,920
2.1.9	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
2.1.9.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł składanych Wyliczenie ilości robót: krzesła składane, mocowane do ściany 44 44,000000 RAZEM: 44,000000	kpl	44
2.1.9.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	kpl	2
2.1.10	Element	SERWEROWNIA- pom. B0/34 - bez wyposażenia		
2.1.10.1	KNR 1901/410/13	Podłoga z drewna okrągłego, dębowego, układanie powierzchni 5,0-15,0 m2- ANALOGIA - PODŁOGA TECHNICZNA liczona jako systemowa m2 powierzchni- w pom. B0/34 - serwerownia Wyliczenie ilości robót: PODŁOGA TECHNICZNA parametry: 10,50 10,500000 a) płyty o wymiarze 60X60 cm i gęstości 720 kg/m3, spód płyty z blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,5 mm, wierzch płyty aplikowany wykładziną PVC antyelektrostatyczną koloru w odcieniach szarego, b) konstrukcja wsporcza: wolnostojące wsporniki stalowe, ocynkowane i połączone trawersami, c) Wysokość podłogi technicznej min. 25 cm d) dopuszczalne obciążenie punktowe – 5,0 kN e) dopuszczalne obciążenie powierzchniowe – 25 kN/m2 f) opór elektryczny upływu podłogi Ru [?] 5 ? 104 ? Ru ? 1 ? 109 g) współczynnik bezpieczeństwa – 2 h) klasyfikacja ogniowa: wyrób niezapalny – od strony spodniej, trudno-zapalny – od strony wierzchniej i) odporność ogniowa REI30 j) klasa ugięcia „B” k) akustyka ? Lw = 15 dB. RAZEM: 10,500000	m2	10,500
2.1.10.2	KNR 217/328/4	Układ KLS Klimatyzator typ AC026FBDEH/EU Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini 2,6kW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.10.3	KNR 215/601/3	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach - montaż w bruzdach - montaż w ścianach aluminiowych lub kasetonach rura freonowa fi 6,35 R = 0,955*0.87 = 0,831 M = 1,000 S = 1,000	m	70,00
2.1.10.4	KNR 724/513/6	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 7.5 tys.kcal/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	1,00
2.1.10.5	KNR 724/514/6	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 7.5 tys.kcal/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	1,00
2.1.10.6	KNR 724/515/6	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	1,00
2.2	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PIĘTRO I		
2.2.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE		
2.2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż boazerii i obudów drewnianych	kpl	1
2.2.1.2	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 Wyliczenie ilości robót: wykucie istniejących ościeżnic drzwiowych 23 23,000000 okna 1,90*1,0 na korytarzu 6 6,000000 RAZEM: 29,000000	szt	29,000
2.2.1.3	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 Wyliczenie ilości robót: drzwi swuskrzydłowe 1,40*2,10*4 11,760000 RAZEM: 11,760000	m2	11,760
2.2.1.4	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 3,0m Wyliczenie ilości robót: (1,29+2,16+3,93+5,59+3,31+3,06+1,45*2+0,95+4,26+1,21*2+3,82)*3,0 101,070000 RAZEM: 101,070000	m2	101,070

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.1.5	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych Wyliczenie ilości robót: pow. ścianek działowych / wysokość ścianek 101.070/3,17 31,883281 RAZEM: 31,883281	mb	31,883
2.2.1.6	KNR 401/349/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: filary przyścienne (0,94*0,44+0,89*0,35)*3,0 2,175300 RAZEM: 2,175300	m3	2,175
2.2.1.7	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: na klatkę B1/01 (1,70*2,30)*0,43 1,681300 do pom. B1/14 (0,90*2,0)*0,12 0,216000 na klatkę B1/22 (2,16*0,42)*3,0 2,721600 RAZEM: 4,618900	m3	4,619
2.2.1.8	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju Wyliczenie ilości robót: pod płytki gresowe 6,02+9,97+4,01+34,61+6,87+9,54+10,19+12,49+6,6 168,280000 6+6,65+33,45+12,14+5,67+10,01 135,790000 pod wykładzinę homogeniczną 17,60+20,77+91,26+6,16 304,070000 RAZEM: 304,070000	m2	304,070
2.2.1.9	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km Wyliczenie ilości robót: rozebrane ścianki działowe gr. 12cm 101.070*0,12 12,128400 filary 2,175 2,175000 wykute otwory drzwiowe 4,619 4,619000 posadzki gr. 3cm 304.070*0,03 9,122100 RAZEM: 28,044500	m3	28,045
2.2.1.10	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Wyliczenie ilości robót: 28.045 28,045000 RAZEM: 28,045000	m3	28,045
2.2.1.11	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPLATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 28.045 28,045000 RAZEM: 28,045000	m3	28,045
2.2.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie PRACE MUROWE		
2.2.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: filary ceglane pod oparcie podciagu (0,72*0,30)*3,12 0,673920 RAZEM: 0,673920	m3	0,674
2.2.2.2	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180' mm Wyliczenie ilości robót: przesklepienie otworów i przejść w ścianach nośnych - INP 2,50+3,891+2,70 9,091000 RAZEM: 9,091000	m	9,091
2.2.2.3	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19 Wyliczenie ilości robót: 2,80 2,800000 RAZEM: 2,800000	m	2,800

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.3	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE		
2.2.3.1	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły: z wykorzystaniem płytek (błoczków gazobetonowych) z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto średnio RMS=2,0) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach murowanych z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto RMS=2,0)		
		otwory drzwiowe 0,90*2,0*4		7,200000
		RAZEM:		7,200000
			m2	7,200
2.2.3.2	KNR 16/150/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 24 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		przy klatce B1/01 (0,49+2,05)*3,0-(0,90*2,0)		5,820000
		przy klatce B1/22 2,34*3,0-(1,50*2,10)		3,870000
		RAZEM:		9,690000
			m2	9,690
2.2.3.3	KNR 901/104/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych ..., ściany wysokości do 4,5 m z bloków ... 24		
		Wyliczenie ilości robót:		
		przy klatce B1/01 (0,49+2,05)*3,0-(0,90*2,0)		5,820000
		przy klatce B1/22 2,34*3,0-(1,50*2,10)		3,870000
		RAZEM:		9,690000
			m2	9,690
2.2.3.4	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		B1/06 3,93*3,0-(0,90*2,0)		9,990000
		B1/10-13 (3,33*7+1,20*2+16,48)*3,0-(0,90*2,0*8)		112,170000
		B1/21 1,50*3,0		4,500000
		RAZEM:		126,660000
			m2	126,660
2.2.3.5	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		B1/04,07 (10,40+9,99+2,12)*3,0-(2,12*2,10+0,90*2,0*2)		59,478000
		RAZEM:		59,478000
			m2	59,478

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN		
2.2.4.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)		
Wyliczenie ilości robót:				
wszystkie powierzchnie ścienne (z wył. klatek schodowych i szybu windy)				
B1/02		(2,68*2+2,79*2)*3,0-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*3)		25,395000
B1/02a		(2,68*2+3,72*2)*3,0-(0,90*2,0+0,75*1,70*4)		31,500000
B1/03		(5,62*2+7,89*2)*3,0-(0,90*2,0+5,17*1,80)		69,954000
B1/04		(4,17*2+5,07*2)*3,0-(0,90*2,0+1,40*2,10+1,80*2,10)		46,920000
B1/05		(3,93*2+5,73*2)*3,0-(0,90*2,0+0,75*1,70*6)		48,510000
B1/06		(3,93*2+1,02*2)*3,0-(0,90*2,0+0,75*1,70)		26,625000
B1/07		(3,22*2+41,55*2)*3,0-(0,90*2,0*9+1,80*2,10+1,50*2,10*2+1,78*1,50+1,90*1,0*6)		228,270000
B1/08		(3,33*2+10,40*2)*3,0-(0,90*2,0*2)		78,780000
B1/09		(5,66*2+12,81*2)*3,0-(0,90*2,0+1,0*2,0+1,90*1,0*2+0,75*1,70*13)		86,645000
B1/09a		(2,43*2+1,76*2)*3,0-(1,0*2,0)		23,140000
B1/10		(3,33*2+2,11*2)*3,0-(0,90*2,0*2+0,75*0,75*2)		27,915000
B1/11		(3,33*2+2,86*2)*3,0-(0,90*2,0*3+0,75*0,75*3)		30,052500
B1/11a		(3,33*2+3,06*2)*3,0-(0,90*2,0+0,75*0,75*3)		34,852500
B1/12		(3,33*2+2,0*2)*3,0-(0,90*2,0*2+0,75*0,75*2)		27,255000
B1/12a		(3,33*2+3,75*2)*3,0-(0,90*2,0+0,75*0,75*4)		38,430000
B1/13		(3,33*2+2,1*2)*3,0-(0,90*2,0*2+0,75*0,75*2)		27,855000
B1/14		(3,33*2+10,16*2)*3,0-(0,90*2,0*2+0,75*0,75)		76,777500
B1/15		(3,31*2+3,59*2)*3,0-(0,90*2,0)		39,600000
B1/17		(5,66*2+11,82*2)*3,0-(0,90*2,0*2+1,90*1,0*2+0,75*1,70*12)		82,180000
B1/18		(5,66*2+11,96*2)*3,0-(0,90*2,0*3+1,90*1,0*2+0,75*1,70*12)		81,220000
B1/19		(2,66*2+2,83*2)*3,0-(0,90*2,0+0,75*1,70*3)		27,315000
B1/20		(2,66*2+2,82*2)*3,0-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*3)		25,055000
B1/21		(2,66*2+3,82*2)*3,0-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*4)		29,780000
B1/23		(5,31*2+7,18*2)*3,0-(1,0*2,0+5,29*1,80)		63,418000
B1/24		(3,06*2+2,05*2)*3,0-(1,50*2,10*2)		24,360000
		RAZEM:	1 301,804500 m2	1 301,805
2.2.4.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK		
Wyliczenie ilości robót:				
minus powierzchnia ścianek GK - obustronnie		-(126.660+59.478)*2		-372,276000
minus pow. tynków uzupełnionych		-18.036		-18,036000
		RAZEM:	-390,312000 m2	-390,312
2.2.4.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500		
Wyliczenie ilości robót:				
uzupełnienie tynków wraz ze scaleniem z tynkami istniejącymi (RMS=1,50)				
otynkowanie zamurowanych otworów drzwiowych		7.200*2		14,400000
otynkowanie nadproży		(9.091)*0,20*2		3,636400
		RAZEM:	18,036400 m2	18,036

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.4.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 1301.805*10% RAZEM: 130,180500	m2	130,181
2.2.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ścienne 1301.805 1 301,805000 ościeża okienne (0,75+1,70*2)*0,20*61+(0,75*3)*0,20*17 58,280000 RAZEM: 1 360,085000	m2	1 360,085
2.2.4.6	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm Wyliczenie ilości robót: B1/02 (2,68*2+2,79*2)*2,70-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*3) 22,113000 B1/02a (2,68*2+3,72*2)*2,70-(0,90*2,0+0,75*1,70*4) 27,660000 B1/06 (3,93*2+1,02*2)*2,70-(0,90*2,0+0,75*1,70) 23,655000 B1/10 (3,33*2+2,11*2)*2,70-(0,90*2,0*2+0,75*0,75*2) 24,651000 B1/11 (3,33*2+2,86*2)*2,70-(0,90*2,0*3+0,75*0,75*3) 26,338500 B1/11a (3,33*2+3,06*2)*2,70-(0,90*2,0+0,75*0,75*3) 31,018500 B1/12 (3,33*2+2,0*2)*2,70-(0,90*2,0*2+0,75*0,75*2) 24,057000 B1/12a (3,33*2+3,75*2)*2,70-(0,90*2,0+0,75*0,75*4) 34,182000 B1/13 (3,33*2+2,1*2)*2,70-(0,90*2,0*2+0,75*0,75*2) 24,597000 B1/15 (3,31*2+3,59*2)*2,70-(0,90*2,0) 35,460000 B1/21 (2,66*2+3,82*2)*2,70-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*4) 25,892000 RAZEM: 299,624000	m2	299,624
2.2.4.7	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe Wyliczenie ilości robót: narożniki poziome 299.624 299,624000 narożniki pionowe, h=2,70m 2,7*94 253,800000 RAZEM: 553,424000	m	553,424
2.2.4.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ... Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m B1/04 (4,17*2+5,07*2)*1,50-(0,90*1,50+1,40*1,50+1,80*1,50) 21,570000 B1/07 (3,22*2+41,55*2)*1,50-(0,90*1,50*9+1,80*1,50+1,50*1,50*2+1,78*0,90) 113,358000 B1/24 (3,06*2+2,05*2)*1,50-(1,50*1,50*2) 10,830000 RAZEM: 145,758000	m2	145,758
2.2.4.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku: - ANALOGIA -- gładź wapienna; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 1360.085 1 360,085000 minus pow. płytek ceramicznych -299.624 -299,624000 minus pow. tynku mozaikowego -145.758 -145,758000 RAZEM: 914,703000	m2	914,703
2.2.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA -- zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 914.703 914,703000 RAZEM: 914,703000	m2	914,703
2.2.4.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w 914.703 914,703000 RAZEM: 914,703000	m2	914,703

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.5	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW		
2.2.5.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm Wyliczenie ilości robót: B1/02,02a,04,06-08,10-15,20,21 6,02+9,97+17,60+4,01+91,26+34,61+6,87+9,54+10,19+12,49+6,66+6,65+33,45+12,14+5,67+10,01 RAZEM: 277,140000	m2	277,140
2.2.5.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby Wyliczenie ilości robót: B1/03,05,09,17-19,23,24 44,34+20,77+72,54+67,10+67,90+7,52+40,31+6,16 RAZEM: 326,640000	m2	326,640
2.2.5.3	KNR 401/711/13 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu) - - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 326.640*10% RAZEM: 32,664000	m2	32,664
2.2.5.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ... Wyliczenie ilości robót: pow. zmyte 326.640 RAZEM: 326,640000	m2	326,640
2.2.5.5	KNR 202/2009/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku Wyliczenie ilości robót: pow. zagruntowane 326.640 RAZEM: 326,640000	m2	326,640
2.2.5.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ... Wyliczenie ilości robót: j.w. 326.640 RAZEM: 326,640000	m2	326,640
2.2.5.7	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w. 326.640 RAZEM: 326,640000	m2	326,640
2.2.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI		
2.2.6.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek Wyliczenie ilości robót: pod gres 6,02+9,97+4,01+34,61+6,87+9,54+10,19+12,49+6,66+6,65+33,45+12,14+5,67+10,01 pod wykładzinę 17,60+20,77+91,26+6,16 RAZEM: 304,070000		304,070
2.2.6.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0' m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10% Wyliczenie ilości robót: 304.070*10% RAZEM: 30,407000	m2	30,407

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.6.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: 304.070 RAZEM: 304,070000	m2	304,070
2.2.6.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: płytki gresowe 6,02+9,97+4,01+34,61+6,87+9,54+10,19+12,49+6,6 6+6,65+33,45+12,14+5,67+10,01 RAZEM: 168,280000	m2	168,280
2.2.6.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: pod wykładzina 17,60+20,77+91,26+6,16 RAZEM: 135,790000	m2	135,790
2.2.6.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 135.790 RAZEM: 135,790000	m2	135,790
2.2.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA		
2.2.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH Wyliczenie ilości robót: B1/15+B1/14+B1/13+B1/12a+B1/11a+B1 5+6+2+1+1+2+1+10+3+10+9+6 /11+B1/10+B1/08+B1/09a+B1/09+B1/17 +B1/18 56,000000 RAZEM: 56,000000	miejsce	56,000
2.2.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: PIONY: B037+B045+B047+B051a+B055+B053+ B050+B043+B034 3,70*(4+2+6+1+6+2+5+2)*0,51 52,836000 RAZEM: 52,836000	m2	52,836
2.2.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm Wyliczenie ilości robót: 52.836 52,836000 RAZEM: 52,836000	m2 izolacji	52,836
2.2.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 6+6+5+6+5+1 29,000000 RAZEM: 29,000000	szt.	29,000
2.2.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	4
2.2.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	100
2.2.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA- OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Wyliczenie ilości robót: PIONY 3,6*(1,10+0,7+0,9+0,6*2+1,10+0,9*2+0,6) 26,640000 RAZEM: 26,640000	m2	26,640

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.640		26,640000
		RAZEM:	26,640000	m2
2.2.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
2.2.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
	DWS	1,0*2,0*9		18,000000
		RAZEM:	18,000000	m2
2.2.8.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF		
		Wyliczenie ilości robót:		
	DW1	0,90*2,0*3		5,400000
	DW1a	1,0*2,0*1		2,000000
	DW3	0,90*2,0*16		28,800000
	DW3a	0,90*2,0*2		3,600000
		RAZEM:	39,800000	m2
2.2.8.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)		
		Wyliczenie ilości robót:		
	DW2	0,90*2,0*4		7,200000
	DW2ae	1,0*2,0*1		2,000000
		RAZEM:	9,200000	m2
2.2.8.4	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)		
		Wyliczenie ilości robót:		
	DW6	1,40*2,0*1		2,800000
	DW7	1,50*2,0*2		6,000000
	DW7i	1,50*2,0*1		3,000000
	DW8i	1,80*2,0*1		3,600000
		RAZEM:	15,400000	m2
2.2.8.5	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	OKW03	1,90*0,70*6		7,980000
		RAZEM:	7,980000	m2
2.2.9	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
2.2.9.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł składanych ściennych mocowanych na stałe		
		Wyliczenie ilości robót:		
	krzesła składane, mocowane do ściany	25		25,000000
		RAZEM:	25,000000	kpl

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PIĘTRO II		
2.3.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE		
2.3.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż boazerii i obudów drewnianych	kpl	1
2.3.1.2	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 Wyliczenie ilości robót: wykucie istniejących ościeżnic drzwiowych 17 17,000000 RAZEM: 17,000000	szt	17,000
2.3.1.3	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 Wyliczenie ilości robót: okno 5,23*1,80 9,414000 RAZEM: 9,414000	m2	9,414
2.3.1.4	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 3,30m Wyliczenie ilości robót: (1,33+2,14+5,61+11,79+1,68+3,66)*3,30 86,493000 RAZEM: 86,493000	m2	86,493
2.3.1.5	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych Wyliczenie ilości robót: pow. ścianek działowych / wysokość ścianek 86.493/3,17 27,284858 RAZEM: 27,284858	mb	27,285
2.3.1.6	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: na klatkę B2/01 (1,43*2,30)*0,43 1,414270 do pom. B2/05 (0,96*2,05)*0,22 0,432960 do windy 3,54*3,30*0,48 5,607360 na klatkę B2/11 (1,97*2,30)*0,48 2,174880 RAZEM: 9,629470	m3	9,629

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3.1.7	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju Wyliczenie ilości robót: pod płytki gresowe 6,14+9,58+17,75+6,16+9,46 49,090000 pod wykładzinę homogeniczną 42,02+7,53+17,14+41,78+129,35+25,91+30,78+6,9 351,230000 9+42,45+7,28 RAZEM: 400,320000	m2	400,320
2.3.1.8	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km Wyliczenie ilości robót: rozebrane ścianki działowe gr. 12cm 86.493*0,12 10,379160 wykute otwory drzwiowe 9.629 9,629000 posadzki gr. 3cm 400.320*0,03 12,009600 RAZEM: 32,017760	m3	32,018
2.3.1.9	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km Wyliczenie ilości robót: 32.018 32,018000 RAZEM: 32,018000	m3	32,018
2.3.1.10	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 32.018 32,018000 RAZEM: 32,018000	m3	32,018
2.3.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie PRACE MUROWE		
2.3.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: filary ceglane pod oparcie podciągu (0,72*0,30)*3,12 0,673920 RAZEM: 0,673920	m3	0,674
2.3.2.2	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180' mm Wyliczenie ilości robót: przesklepienie otworów i przejść w ścianach nośnych - INP160 przesklepienie otworów i przejść w ścianach nośnych - INP 2,50+3,891+2,70 9,091000 RAZEM: 9,091000	m	9,091
2.3.2.3	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19 Wyliczenie ilości robót: nadproża B2/05 2,80 2,800000 RAZEM: 2,800000	m	2,800
2.3.3	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE		
2.3.3.1	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły: z wykorzystaniem płytek (błoczków gazobetonowych) z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto średnio RMS=2,0) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 Wyliczenie ilości robót: zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach murowanych z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto RMS=2,0) otwory drzwiowe 0,90*2,0*4 7,200000 ścianka w sali B2/14 (5,23*1,80) 9,414000 RAZEM: 16,614000	m2	16,614

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3.3.2	KNR 16/150/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 24 cm Wyliczenie ilości robót: przy klatce B1/01 (0,55+1,69)*3,30-(0,90*2,0) 5,592000 przy klatce B1/22 (0,42+2,33)*3,30-(1,0*2,0) 7,075000 RAZEM: 12,667000	m2	12,667
2.3.3.3	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe Wyliczenie ilości robót: sanitariat B2/13 (2,58*2+1,65)*3,30-(1,0*2,0*3) 16,473000 RAZEM: 16,473000	m2	16,473
2.3.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN		
2.3.4.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych) Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ścienne (z wył. klatek schodowych i szybu windy) B2/02 (5,62*2+7,49*2)*3,30-(0,90*2,0+5,22*1,80+5,32*1,80) 65,754000 B2/03 (2,68*2+2,79*2)*3,30-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*3) 28,677000 B2/03a (2,47*2+3,88*2)*3,30-(0,90*2,0+0,75*1,70*4) 35,010000 B2/04 (3,85*2+1,94*2)*3,30-(0,90*2,0+0,75*1,70*2) 33,864000 B2/05 (3,85*2+4,52*2)*3,30-(0,96*2,05+0,75*1,70*5) 46,899000 B2/06 (3,85*2+10,91*2)*3,30-(0,96*2,05+0,90*2,0+0,75*1,70*11) 79,623000 B2/07 (9,54*2+46,70*2)*3,30-(1,45*2,10+0,90*2,0*5+0,90*1,50*8+1,40*2,10) 345,399000 B2/08 (3,83*2+6,77*2)*3,30-(0,90*2,0+0,75*1,70*7) 59,235000 B2/09 (3,83*2+8,04*2)*3,30-(0,90*2,0+0,80*2,0+0,75*1,70*8) 64,742000 B2/10 (3,83*2+1,87*2)*3,30-(0,80*2,0+0,75*1,70*2) 33,470000 B2/12 (2,58*2+2,93*2)*3,30-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*3) 28,541000 B2/13 (2,58*2+3,66*2)*3,30-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*4) 32,084000 B2/14 (5,49*2+7,53*2)*3,30-(0,90*2,0+5,22*1,80) 74,736000 RAZEM: 928,034000	m2	928,034
2.3.4.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK Wyliczenie ilości robót: minus powierzchnia ścianek GK - obustronnie -(16,473)*2 -32,946000 minus pow. tynków uzupełnionych -37,984 -37,984000 RAZEM: -70,930000	m2	-70,930
2.3.4.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500 Wyliczenie ilości robót: uzupełnienie tynków wraz ze scaleniem z tynkami istniejącymi (RMS=1,50) otynkowanie zamurowanych otworów drzwiowych 16,614*2 33,228000 otynkowanie nadproży (9,091+2,800)*0,20*2 4,756400 RAZEM: 37,984400	m2	37,984

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3.4.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		928.034*10%		92,803400
		RAZEM:	m2	92,803
2.3.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wszystkie powierzchnie ścienne		928.034
		ościeża okienne		(0,75+1,70*2)*0,20*61+(0,90+1,50*2)*0,20*8
		RAZEM:	m2	984,904000
2.3.4.6	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		B2/03		(2,68*2+2,79*2)*3,30-(0,90*2,0*2+0,75*1,70*3)
		B2/03a		(2,47*2+3,88*2)*3,30-(0,90*2,0+0,75*1,70*4)
		B2/12		(2,58*2+2,93*2)*3,30-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*3)
		B2/13		(2,58*2+3,66*2)*3,30-(1,0*2,0*2+0,75*1,70*4)
		RAZEM:	m2	124,312000
2.3.4.7	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		narożniki poziome		124.312
		narożniki pionowe, h=2,70m		2,7*40
		RAZEM:	m	232,312000
2.3.4.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...		
		Wyliczenie ilości robót:		
		tynk mozaikowy do wys. 1,50m		
		B2/07		(9,54*2+46,70*2)*1,50-(1,45*1,50+0,90*1,50*5+1,40*1,50)
		RAZEM:	m2	157,695000
2.3.4.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pow. tynków zagruntowanych		984.904
		minus pow. płytek ceramicznych		-124.312
		minus pow. tynku mozaikowego		-157.695
		RAZEM:	m2	702,897000
2.3.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego		702.897
		RAZEM:	m2	702,897000
2.3.4.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		j.w		702.897
		RAZEM:	m2	702,897000
2.3.5	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW		
2.3.5.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		skrzydło B2 (z wył. klatek schodowych i szybu windy)		42,02+6,14+9,58+7,53+17,14+41,78+129,35+25,91+30,78+6,99+17,75+6,16+9,46+42,45+7,28
		RAZEM:	m2	400,320000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3.5.2	KNR 401/711/13 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) - - ANALOGIA - : wymiana odparzonych tynków -10% Wyliczenie ilości robót: 400.320*10% 40,032000 RAZEM: 40,032000	m2	40,032
2.3.5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ... Wyliczenie ilości robót: pow. zmyte 400.320 400,320000 RAZEM: 400,320000	m2	400,320
2.3.5.4	KNR 202/2009/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłogi z tynku Wyliczenie ilości robót: pow. zagrunтовane 400.320 400,320000 RAZEM: 400,320000	m2	400,320
2.3.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ... Wyliczenie ilości robót: j.w. 400.320 400,320000 RAZEM: 400,320000	m2	400,320
2.3.5.6	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w. 400.320 400,320000 RAZEM: 400,320000	m2	400,320
2.3.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI		
2.3.6.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek Wyliczenie ilości robót: pod gres 6,14+9,58+17,75+6,16+9,46 49,090000 pod wykładzinę 42,02+7,53+17,14+41,78+129,35+25,91+30,78+6,9 351,230000 9+42,45+7,28 RAZEM: 400,320000		400,320
2.3.6.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10% Wyliczenie ilości robót: 400.320*10% 40,032000 RAZEM: 40,032000	m2	40,032
2.3.6.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: 400.320 400,320000 RAZEM: 400,320000	m2	400,320
2.3.6.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: płytki gresowe 6,14+9,58+17,75+6,16+9,46 49,090000 RAZEM: 49,090000	m2	49,090
2.3.6.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: pod wykładziną 42,02+7,53+17,14+41,78+129,35+25,91+30,78+6,9 351,230000 9+42,45+7,28 RAZEM: 351,230000	m2	351,230

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3.6.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 351.230 RAZEM: 351,230000	m2	351,230
2.3.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA		
2.3.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIĘCIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH Wyliczenie ilości robót: B2/07+B2/05+B2/06+B2/08 (7+11+3)+2+5+3 31,000000 W dachu 30 30,000000 RAZEM: 61,000000	miejsce	61,000
2.3.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: PIONY: B2/07+B2/08 4,30*(7+11+3)*0,51 46,053000 B2/05+B2/06+B2/08 2+5+3 10,000000 W dachu 30*1,5 45,000000 RAZEM: 101,053000	m2	101,053
2.3.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm Wyliczenie ilości robót: 101.053 101,053000 RAZEM: 101,053000	m2 izolacji	101,053
2.3.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: B2/05+B2/06+B2/08 2+5+3 10,000000 RAZEM: 10,000000	szt.	10,000
2.3.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	2
2.3.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	50
2.3.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA- OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Wyliczenie ilości robót: PIONY 3,6*(1,60*2+4,50+1,05) 31,500000 RAZEM: 31,500000	m2	31,500
2.3.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne Wyliczenie ilości robót: 31.500 31,500000 RAZEM: 31,500000	m2	31,500
2.3.7.9	KNR 217/144/1 (2)	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ C, do przewodów o średnicach do 200 mm, wyrzutnie- ANALOGIA-PODSTAWA DACHOWA DLA POJEDYŃCZYCH PRZEWODÓW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	7
2.3.7.10	KSNR 3/308/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej ANALOGIA- OBMUROWANIE KOMINÓW CEGŁĄ LINKIEROWĄ DO wys. 0,6m Wyliczenie ilości robót: DACH NIŻSZY pow x h=0,6 (0,50+0,40+0,60)*0,6 0,900000 pow x h=4,0 0,4*4,0 1,600000 DACH WYŻSZY (0,2*2+0,3+0,5+0,4*2+0,35)*0,6 1,410000 RAZEM: 3,910000	m3	3,910

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3.7.11	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm Wyliczenie ilości robót: DACH NIŻSZY pow x h=0,6 (0,50+0,40+0,60)*1,2 1,800000 pow x h=4,0 0,4*1,2 0,480000 DACH WYŻSZY (0,2*2+0,3+0,5+0,4*2+0,35)*1,2 2,820000 RAZEM: 5,100000	m2	5,100
2.3.7.12	KNRW 202/1016/5	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2-ANALOGIA- WYŁAZDACHOWY ALUMINIOWY PRZESZKLONY	m2	1,2
2.3.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
2.3.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF Wyliczenie ilości robót: DW1 0,90*2,0*3 5,400000 DW3 0,90*2,0*6 10,800000 DW3a 0,90*2,0*3 5,400000 RAZEM: 21,600000	m2	21,600
2.3.8.2	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW2e 0,90*2,0*5 9,000000 RAZEM: 9,000000	m2	9,000
2.3.8.3	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW6 1,40*2,0*2 5,600000 RAZEM: 5,600000	m2	5,600
2.3.8.4	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2 Wyliczenie ilości robót: OKZ05 0,90*1,20*2 2,160000 RAZEM: 2,160000	m2	2,160
2.4	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg REMONT KLATEK SCHODOWYCH		
2.4.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "A"		
2.4.1.1	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -:rozbiórka R=0,40 R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 2,40*5,98 14,352000 RAZEM: 14,352000	m2	14,352

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.4.1.2	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA - :odtworzenie ścianki z pustaków szklanych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 14.352 RAZEM: 14,352000	m2	14,352
2.4.1.3	KNR 214/1225/5	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Demontaż balustrad Wyliczenie ilości robót: klatka schodowa - biegi 3,88+2,68+2,96*2+1,30 13,780000 klatka schodowa - ściana zewn. 2,56*2 5,120000 RAZEM: 18,900000	m	18,900
2.4.1.4	KNKRB 2/1201/1	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyz. Wyliczenie ilości robót: 18.900 RAZEM: 18,900000	m	18,900
2.4.1.5	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby Wyliczenie ilości robót: powierzchnia ścian minus otw. okienne parter (2,56*2+8,04*2)*3,83-(2,65*2,40+0,90*2,0+1,50*2,10) 69,886000 piętro I (3,52*2+6,71*2)*3,14-(1,40*2,10+0,90*2,0) 59,504400 piętro II (3,56*2+6,96*2)*3,30-(1,45*2,10+0,90*2,0*2) 62,787000 sufity, biegi i spoczniki (8,04+6,71+6,96)*2,56+(0,95*1,80)*2 58,997600 minus ścianka z pustaków -14.352 -14,352000 RAZEM: 236,823000	m2	236,823
2.4.1.6	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500 Wyliczenie ilości robót: uzupełnienie tynków wraz ze scaleniem z 236.823*10% tynkami istniejącymi (RMS=1,50) - 10% 23,682300 RAZEM: 23,682300	m2	23,682
2.4.1.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian i sufitów Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ścienne 236.823 236,823000 RAZEM: 236,823000	m2	236,823
2.4.1.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ... Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m parter ((2,56*2+8,04*2)-(2,65+0,90+1,50))*1,50 24,225000 piętro I ((3,52*2+6,71*2)-(2,40+1,40+0,90))*1,50 23,640000 piętro II ((3,56*2+6,96*2)-(2,40+1,45+0,90*2))*1,50 23,085000 minus ścianka z pustaków -2,40*1,50*2 -7,200000 RAZEM: 63,750000	m2	63,750
2.4.1.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna lub gipsowa w zależności od podłoża; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 236.823 236,823000 minus pow. tynku mozaikowego -63.750 -63,750000 RAZEM: 173,073000	m2	173,073
2.4.1.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 173.073 173,073000 RAZEM: 173,073000	m2	173,073

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.4.1.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych Wyliczenie ilości robót: j.w. 173.073 173,073000 RAZEM: 173,073000	m2	173,073
2.4.1.12	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek Wyliczenie ilości robót: 68.685 68,685000 RAZEM: 68,685000		68,685
2.4.1.13	KNR BC 3/522/3 (3)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, płytki o wymiarach 300x300 mm Wyliczenie ilości robót: posadzki, spoczniki, stopnice 19,87+19,26+19,61 58,740000 podstopnice 0,170*1,30*45 9,945000 RAZEM: 68,685000	m2	68,685
2.4.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "C"		
2.4.2.1	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -:rozbiórka R=0,40 R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 2,40*(1,0+2,80*2) 15,840000 RAZEM: 15,840000	m2	15,840
2.4.2.2	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -:odtworzenie ścianki z pustaków szklanych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 15.840 15,840000 RAZEM: 15,840000	m2	15,840
2.4.2.3	KNR 214/1225/5	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Demontaż balustrad Wyliczenie ilości robót: klatka schodowa - biegi 3,99+3,95*2+3,14+1,30 16,330000 klatka schodowa - ściana zewn. 2,56*2 5,120000 RAZEM: 21,450000	m	21,450
2.4.2.4	KNKRB 2/1201/1	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyz. Wyliczenie ilości robót: 21.450 21,450000 RAZEM: 21,450000	m	21,450
2.4.2.5	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby Wyliczenie ilości robót: parter (2,60*1+7,02*2)*4,21-(1,18*1,94) 67,765200 piętro I (3,52*2+9,97*2)*3,14-(1,50*2,10+1,0*2,0*2) 77,567200 piętro II (3,50*2+6,83*2)*3,30-(1,45*2,10+0,90*2,0+1,0*2,0) 61,333000 sufity, biegi i spoczniki (7,02+9,97+6,83)*2,60+(0,90*2,0)*2 65,532000 minus ścianka z pustaków -15.840 -15,840000 RAZEM: 256,357400	m2	256,357

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.4.2.6	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm ² (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500 Wyliczenie ilości robót: uzupełnienie tynków wraz ze scaleniem z tynkami istniejącymi (RMS=1,50) - 10% 25,635700 RAZEM: 25,635700	m2	25,636
2.4.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian i sufitów Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ściennie 256.357 256,357000 RAZEM: 256,357000	m2	256,357
2.4.2.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ... Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m parter (2,60*1+7,02*2)*1,50-(1,18*1,50) 23,190000 piętro I (3,52*2+9,97*2)*1,50-(1,50*1,50+1,0*1,50*2) 35,220000 piętro II (3,50*2+6,83*2)*1,50-(1,45*1,50+0,90*1,50+1,0*1,50) 25,965000 minus ścianka z pustaków -2,40*1,50*2 -7,200000 RAZEM: 77,175000	m2	77,175
2.4.2.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna lub gipsowa w zależności od podłoża; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 256.357 256,357000 minus pow. tynku mozaikowego -77,175 -77,175000 RAZEM: 179,182000	m2	179,182
2.4.2.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 179,182 179,182000 RAZEM: 179,182000	m2	179,182
2.4.2.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych Wyliczenie ilości robót: j.w 179,182 179,182000 RAZEM: 179,182000	m2	179,182
2.4.2.12	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek Wyliczenie ilości robót: 75,140 75,140000 RAZEM: 75,140000		75,140
2.4.2.13	KNR BC 3/522/3 (3)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, płytki o wymiarach 300x300 mm Wyliczenie ilości robót: posadzki, spoczniki, stopnice 2,60*7,02+28,53+17,75 64,532000 podstopnice 0,170*1,30*48 10,608000 RAZEM: 75,140000	m2	75,140
2.4.2.14	KNR 202/1213/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4 m - drabina na stropodach Wyliczenie ilości robót: 4,40 4,400000 RAZEM: 4,400000	m	4,400

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych BAR		
2.5.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I FUNDAMENTOWE		
2.5.1.1	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju Wyliczenie ilości robót: <div><div>3,72*5,80</div><div>21,576000</div></div> <div>RAZEM: 21,576000</div>	m2	21,576
2.5.1.2	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: wykucie przejścia między cz.istniejącą i nowoprojektowaną (6,30*3,17-(0,75*1,75*6))*0,50 <div><div>6,048000</div><div>6,048000</div></div> <div>RAZEM: 6,048000</div>	m3	6,048
2.5.1.3	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 3,17m Wyliczenie ilości robót: <div><div>3,42*3,17</div><div>10,841400</div></div> <div>RAZEM: 10,841400</div>	m2	10,841

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5.1.4	KNR 1901/106/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej Wyliczenie ilości robót: w miejscu baru 6,16*11,25 69,300000 RAZEM: 69,300000	m2	69,300
2.5.1.5	KNNR 6/801/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie; krotność: 2 Wyliczenie ilości robót: rozebranie istniejącej podbudowy (od poz. -0,10 do -0,40) j.w. 69.300 69,300000 RAZEM: 69,300000	m2	69,300
2.5.1.6	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót: kostka z rozbiórki 69.300*0,10 6,930000 podbudowa gr. 30cm 69.300*0,30 20,790000 RAZEM: 27,720000	m3	27,720
2.5.1.7	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót: 27.720 27,720000 RAZEM: 27,720000	m3	27,720
2.5.1.8	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 27.720 27,720000 RAZEM: 27,720000	m3	27,720
2.5.1.9	KNP 1901/101/2	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - ANALOGIA -: Wytyczenie trasy ław fundamentowych - 60cm Wyliczenie ilości robót: ława 60cm 5,16*2+9,25 19,570000 RAZEM: 19,570000	m	19,570
2.5.1.10	KNKRB 1/208/2 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytak. o poj. łyżki 0.15-0.25m3 głębokość wykopu do 3 m; kat. gruntu III - pod ławy i stopy fundamentowe Wyliczenie ilości robót: pod ławy 19.570*(1,80*1,10) 38,748600 RAZEM: 38,748600	m3	38,749
2.5.1.11	KNNRS 1/316/2	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, głębokość do 6 m	m2	1
2.5.1.12	KNKRB 6/104/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podbudowa z betonu; beton C8/10 Wyliczenie ilości robót: podkład betonowy gr.10cm 19.570*0,70*0,10 1,369900 RAZEM: 1,369900	m3	1,370
2.5.1.13	KNKRB 2/601/9 (2)	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco izolacje ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy Wyliczenie ilości robót: izolacja pozioma ław i układana na podkładzie betonowym 1.370/0,1 13,700000 RAZEM: 13,700000	m2	13,700
2.5.1.14	KNKRB 2/201/1	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.6; beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: ławy z betonu C20/25 60x50cm 19.570*(0,60*0,50) 5,871000 RAZEM: 5,871000	m3	5,871
2.5.1.15	KNR 907/201/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych, grubości 24 cm; z bloczków betonowych M6 Wyliczenie ilości robót: ściany z bloczków M6 na zaprawie cementowej M12 19.570*0,66 12,916200 RAZEM: 12,916200	m2	12,916

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5.1.16	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16' (m/m2), wariant I wykonania W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: wieńiec 24x24 19.570*(0,24*0,24) 1,127232 RAZEM: 1,127232	m3	1,127
2.5.1.17	KNR 915/201/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, pierwsza warstwa Wyliczenie ilości robót: ściany fundamentowe 12.916 12,916000 RAZEM: 12,916000	m2	12,916
2.5.1.18	KNR 915/201/4	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, druga warstwa Wyliczenie ilości robót: 12.916 12,916000 RAZEM: 12,916000	m2	12,916
2.5.1.19	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: zbrojenie ławy 110*0,001 0,110000 zbrojenie wieńca 90*0,001 0,090000 RAZEM: 0,200000	t	0,200
2.5.1.20	KNKRB 1/213/1 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijkami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych Wyliczenie ilości robót: urobek spod fundamentów 38.749 38,749000 minus objętość fundamentów i ścian fundamentowych -(1.370+5.871+12.916*0,24) -10,340840 RAZEM: 28,408160	m3	28,408
2.5.1.21	KNR 401/108/3	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1' km, grunt kategorii IV Wyliczenie ilości robót: gruz z posadzki 6.048*0,03 0,181440 gruz ze ścian 6.048+10.841*0,12 7,348920 gruz z nawierzchni zewn. i podbudowy 69.300*0,10+69.300*0,30 27,720000 urobek spod ław i stóp fundamentowych 38.749-28.408 10,341000 RAZEM: 45,591360	m3	45,591
2.5.1.22	KNR 401/108/8	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km Wyliczenie ilości robót: 45.591 45,591000 RAZEM: 45,591000	m3	45,591
2.5.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE		
2.5.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w cegłach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: filary ceglane pod oparcie podciągu 0,50*0,50*3,0*3 2,250000 RAZEM: 2,250000	m3	2,250
2.5.2.2	KNNRW 3/306/5	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.200-260 mm Wyliczenie ilości robót: 3xIN240 6,50 6,500000 RAZEM: 6,500000	m	6,500

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5.2.3	KNNR 7/208/7	Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, masa elementu 200 kg Wyliczenie ilości robót: konstrukcja baru (h=3,0m; ciężar jedn. 50kg/m) słupy (3,0*4)*50*0,001 0,600000 belki (5,16*4+9,25)*50*0,001 1,494500 RAZEM: 2,094500	t	2,095
2.5.2.4	KNR 202/216/2 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą - zadaszenie baru - Beton B-25 (C20/25) W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: płyta stropodachu gr.15cm 5,16*9,25 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.2.5	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: płyta stropodachu 300*0,001 0,300000 RAZEM: 0,300000	t	0,300
2.5.3	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne POKRYCIE STROPODACHU		
2.5.3.1	KNNRW 2/602/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 1-warstwowe - styropian laminowany ESP100 Wyliczenie ilości robót: j.w. 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.3.2	KNNR 3/503/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy Wyliczenie ilości robót: j.w. 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.3.3	KNR 202/510/3 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm; z tytan-cynku -Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm Wyliczenie ilości robót: 3,50 3,500000 RAZEM: 3,500000	m	3,500
2.5.3.4	KNR 202/508/3 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12 cm - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm Wyliczenie ilości robót: 9,25 9,250000 RAZEM: 9,250000	m	9,250
2.5.3.5	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników: - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm Wyliczenie ilości robót: obróbka blacharska stropodachu (5,16*2+9,25)*0,5 9,785000 RAZEM: 9,785000	m2	9,785
2.5.4	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PRACE STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE		
2.5.4.1	KNNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2 Wyliczenie ilości robót: OK04 0,50*0,80*2 0,800000 RAZEM: 0,800000	m2	0,800
2.5.4.2	KNNRW 202/1039/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 Wyliczenie ilości robót: OK10 4,95*3,0*2 29,700000 RAZEM: 29,700000	m2	29,700

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5.5	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej ROBOTY TYNKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE		
2.5.5.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wyl. nowoprojektowanych ścianek działowych) Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ściennie (z wyl. klatek schodowych i szybu windy) B0/47 <div>(3,92*2+5,80+2,90)*3,17-(1,80*2,40*2+1,50*2,40+0,50*0,80*2)</div> <div>39,391800</div> <div>RAZEM: 39,391800</div>	m2	39,392
2.5.5.2	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA - : wymiana odparzonych tynków -20% Wyliczenie ilości robót: j.w. - 20% <div>39.392*20%</div> <div>7,878400</div> nowe słupy ceglane <div>(0,50*3,17)*8</div> <div>12,680000</div> <div>RAZEM: 20,558400</div>	m2	20,558
2.5.5.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian Wyliczenie ilości robót: wszystkie powierzchnie ściennie <div>39.392</div> <div>39,392000</div> nowe słupy ceglane <div>(0,50*3,17)*8</div> <div>12,680000</div> <div>RAZEM: 52,072000</div>	m2	52,072
2.5.5.4	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku: - ANALOGIA - - gładź gipsowa; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych <div>52.072</div> <div>52,072000</div> <div>RAZEM: 52,072000</div>	m2	52,072
2.5.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: przed malowaniem <div>52.072</div> <div>52,072000</div> <div>RAZEM: 52,072000</div>	m2	52,072
2.5.5.6	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w. <div>52.072</div> <div>52,072000</div> <div>RAZEM: 52,072000</div>	m2	52,072
2.5.6	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI		
2.5.6.1	KNKRB 6/104/2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna: podbudowa żwirowa grubości 18cm Wyliczenie ilości robót: pow. zewnętrzna baru <div>5,16*9,25*0,18</div> <div>8,591400</div> <div>RAZEM: 8,591400</div>	m3	8,591
2.5.6.2	KNKRB 6/104/3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna: podbudowa piaskowa grubości 18cm Wyliczenie ilości robót: j.w. <div>8.591</div> <div>8,591000</div> <div>RAZEM: 8,591000</div>	m3	8,591

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5.6.3	KNR 222/1001/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podkłady pod posadzki, grubości 10 cm z betonu żwirowego: podkład z betonu C12/15 gr. 10cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: j.w. 5,16*9,25 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.4	KNRW 202/1116/7	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Wyliczenie ilości robót: 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.5	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: folia PE 0,3mm Wyliczenie ilości robót: 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.6	KNR 202/609/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - Płyta EPS 200 gr. 12cm Wyliczenie ilości robót: Płyta EPS 200 gr. 12cm 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.7	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: folia PE 0,3mm Wyliczenie ilości robót: 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.8	KNR 222/1003/2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko: posadzka z betonu C16/20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.9	KNR 222/1003/3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm: j.w. pogrubienie do 6cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 47.730 47,730000 RAZEM: 47,730000	m2	47,730
2.5.6.10	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: na całej powierzchni 65,86 65,860000 RAZEM: 65,860000	m2	65,860
2.5.6.11	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: j.w. 65.860 65,860000 RAZEM: 65,860000	m2	65,860
2.5.7	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych SUFITY		
2.5.7.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm Wyliczenie ilości robót: 65.860 65,860000 RAZEM: 65,860000	m2	65,860

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.6	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI		
2.6.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI		
2.6.1.1	KNNR 2/1504/2	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20 m Wyliczenie ilości robót: (61,90*2+12,75*2)*11,60-(18,53*6,50) RAZEM: 1 611,435000	m2	1 611,435
2.6.1.2	KNRW 202/16	Ruszt. rur. zew. do 20 m - czas pracy - 1,00 ??? Wyliczenie czasu pracy rusztowania: 2.6.1.3 KNR 1323/1001/11 36,42711 2.6.1.4 KNR 921/106/2 124,7891 2.6.1.5 KNR 17/2608/3 82,61038 2.6.1.6 KNR 1901/732/10 73,26 2.6.1.7 ZKNR C 1/114/4 306,47275 Razem (r-g): 623,5593 S=1 W=1,00 P=1,00 Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 623,5593/(1*1,00)*1,00 = 623,56	m-g	623,56
2.6.1.3	KNR 1323/1001/11	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Zabezpieczenie okien folia Wyliczenie ilości robót: pow. okien i drzwi 0,75*1,70*61*3 233,325000 5,22*1,80*2+2,40*6,78+3,40*2,50+1,45*2,07 46,565500 5,22*1,80*3+2,40*5,98+2,70*2,50 49,290000 0,75*1,75*2+0,90*2,0+0,75*0,75*17+0,90*1,50*8+5,32*1,80 34,363500 RAZEM: 363,544000	m2	363,544
2.6.1.4	KNR 921/106/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Wyliczenie ilości robót: pow. ścian 1611.435 1 611,435000 minus pow. okien -363.544 -363,544000 RAZEM: 1 247,891000	m2	1 247,891
2.6.1.5	KNR 17/2608/3	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie; - ANALOGIA - -zagruntowanie powierzchni ścian Wyliczenie ilości robót: pow. istniejące 1247.891 1 247,891000 RAZEM: 1 247,891000	m2	1 247,891
2.6.1.6	KNR 1901/732/10	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Licowanie ścian, płytki klinkierowe, 25x6 cm Wyliczenie ilości robót: strefa wejściowa 22,0 22,000000 RAZEM: 22,000000	m2	22,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.6.1.7	ZKNR C 1/114/4	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT 48, 2-krotnie, tynk gładki: - ANALOGIA - - malowanie dwukrotne farbą silikonową Bolix SIL oraz farbą z efektem metalicznym; RMS=1,25 (wykonanie szablonów, ościeża) R = 1,250 M = 1,250 S = 1,250		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnie gruntowane	1247.891	1 247,891000
		minus pow. płytek	-22.000	-22,000000
		RAZEM:	1 225,891000	m2
				1 225,891
2.6.1.8	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Dostawa i montaż systemowych daszków szklanych nad wejściami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,40*1,50+2,50*1,50+3,70*1,50)	15,900000	
		RAZEM:	15,900000	m2
				15,900

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	<p>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</p> <p>45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach</p> <p>45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</p> <p>45111300-1 Roboty rozbiórkowe</p> <p>45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu</p> <p>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</p> <p>45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia</p> <p>45320000-6 Roboty izolacyjne</p> <p>45262210-6 Fundamentowanie</p> <p>45262500-6 Roboty murarskie i murowe</p> <p>45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego</p> <p>45262310-7 Zbrojenie</p> <p>45262300-4 Betonowanie</p> <p>45262522-6 Roboty murarskie</p> <p>45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane</p> <p>45421152-4 Instalowanie ścianek działowych</p> <p>45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej</p> <p>45442100-8 Roboty malarskie</p> <p>45431000-7 Kładzenie płytek</p> <p>45262321-7 Wyrównywanie podłóg</p> <p>45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</p> <p>45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych</p> <p>45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań</p> <p>45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</p> <p>45321000-3 Izolacja cieplna</p> <p>45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</p> <p>45422000-1 Roboty ciesielskie</p> <p>45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych</p> <p>45262120-8 Wznoszenie rusztowań</p> <p>45443000-4 Roboty elewacyjne</p> <p>45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien</p> <p>CZĘŚĆ C</p>		
3.1	Grupa	<p>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</p> <p>45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</p> <p>45320000-6 Roboty izolacyjne</p> <p>45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane</p> <p>45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</p> <p>45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</p> <p>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</p> <p>45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</p> <p>45111300-1 Roboty rozbiórkowe</p> <p>45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu</p> <p>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</p> <p>45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia</p> <p>45320000-6 Roboty izolacyjne</p> <p>45262210-6 Fundamentowanie</p> <p>45262500-6 Roboty murarskie i murowe</p> <p>45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego</p> <p>45262310-7 Zbrojenie</p> <p>45262300-4 Betonowanie</p> <p>45262522-6 Roboty murarskie</p>		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PARTER		
3.1.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE		
3.1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suwnicy w kalkulacji przyjęto nakłady na R+M+S, które w 50% zostaną skompensowane tytułem sprzedaży elementów z demontażu. Zakres prac : wykonanie rusztowań wsporczych, demontaż silników i oprzewodowania, cięcie palnikami pomostów roboczych i suwnicy oraz torów jezdnych, odcięcie belek podsuwnicowych. Transport materiałów z rozbiórki i sprzedaż złomu - W RAMACH KOMPENSATY KOSZTÓW	kpl	1
3.1.1.2	KNR 1320/312/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Belki podsuwnicowe, masa 10,0 t, demontaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: demontaż belek podsuwnicowych (0,15*0,30+0,40*0,20)*66,0*2*2,5 41,250000 RAZEM: 41,250000	t	41,250
3.1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż świetlenia wraz z okablowaniem oraz rozdzielniami - przyjęto nakłady na R+M+S, które w 90% zostaną skompensowane tytułem sprzedaży elementów z demontażu - złomowanie, w tym utylizacja elementów szklanych oraz lamp jarzeniowych.	KPL	1
3.1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Odcięcie i zaślepienie przyłączy wody wA80 prowadzących do basenów	KPL	2
3.1.1.5	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2 Wyliczenie ilości robót: drzwi dwuskrzydłowe (1,50*2,10)*3 9,450000 hala główna - okna w poziomie parteru (6,0*4,70)*10 282,000000 hala główna - okna w poziomie piętra (6,0*1,89)*10*2 226,800000 RAZEM: 518,250000	m2	518,250
3.1.1.6	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2 Wyliczenie ilości robót: drzwi 3 3,000000 okna przybudówki 3 3,000000 okna na hali głównej od str. części B 7 7,000000 RAZEM: 13,000000	szt	13,000
3.1.1.7	KNR 401/519/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa Wyliczenie ilości robót: niższa nawa 66,40*6,41 425,624000 RAZEM: 425,624000	m2	425,624
3.1.1.8	KNR 401/519/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna Wyliczenie ilości robót: 425,624 425,624000 RAZEM: 425,624000	m2	425,624
3.1.1.9	KNNRS 2/109/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Dachy z żelbetonowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych, korytkowych zamkniętych; - ANALOGIA - - demontaż płyt R=0,80 R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 425,624 425,624000 RAZEM: 425,624000	m2	425,624

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.1.10	KNR 404/102/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej Wyliczenie ilości robót: ściana w proj. C0/73,71 (5,72*4,90*0,40)+(5,86*4,90*0,15) 15,518300 powiększenie / wykonanie otworów i przejść na zewnątrz i między budynkami B i C (3,40*4,90*0,37)+(0,53*2,20+2,20)*0,50 7,847200 rozebranie ścian wynikające z wykonania projektowanych słupów (ściany między salami - o długości ok. 3,0m i wysokości 3,90 (parter)+0,80 (ściany fund.) (3,0*(3,90+0,80)*0,28)*3 11,844000 rozebranie ścian wynikające z wykonania projektowanych słupów (C0/67-68) (2,68*3,0*0,18)*2 2,894400 wykonanie otworów drzwiowych: C0/71,72 (2,0*2,10)*0,55*2 4,620000 RAZEM: 42,723900	m3	42,724
3.1.1.11	KNNR 3/403/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka elementów, żelbetowych- (płatwi przybudówki, podciągów przybudówki, rozkucie wsporników słupów hali głównej, rozebranie ław fund. w celu wykonania projektowanych słupów) Wyliczenie ilości robót: demontaż płatwi przybudówki (0,20*0,40)*65,90*3 15,816000 demontaż podciągów przybudówki (0,30*0,40)*5,86*11 7,735200 rozkucie wsporników słupów hali głównej 0,54*0,30*12 1,944000 rozebranie ław fund. w celu wykonania projektowanych słupów (założono: ławy 80x50cm pod ścianami między salami - o długości ok. 2,0m) 0,80*0,50*2,0*3 2,400000 RAZEM: 27,895200	m3	27,895
3.1.1.12	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: hala główna (ściany szczytowe - do wys.+3,30m) (17,92*2)*3,30-(1,90*2,0+1,20*2,0) 112,072000 (ściany podłużne) (6,0*3,30+6,0*1,0+66,0*3,30)-(2,0*2,40+0,90*2,0+1,50*2,10+1,60*2,10+1,50*2,0+0,90*2,0+2,64*2,10+2,40*2,10) 215,106000 przybudówka (ściany szczytowe - do wys.+3,30m) (5,83*3,30)*2 38,478000 (ściany podłużne) (66,0*3,30)*2-(0,90*2,0+1,50*2,10+1,60*2,10+1,50*2,0+0,90*2,0+2,64*2,10+2,40*2,10+1,50*2,10+1,50*1,20*26) 361,956000 RAZEM: 727,612000	m2	727,612
3.1.1.13	DC 20/121/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian Wyliczenie ilości robót: skucie płytek ze ścian (z pominięciem ścianek wyburzanych) proj. pom. C0/71 (5,86+8,66*2)*2,0-1,50*2,0 43,360000 sanitariaty (5,86*2+2,68*6-1,0*4)*2,0 47,600000 RAZEM: 90,960000	m2	90,960
3.1.1.14	DC 20/121/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi Wyliczenie ilości robót: proj. pom. C0/71 8,66*5,86 50,747600 sanitariaty 2,68*5,86 15,704800 RAZEM: 66,452400	m2	66,452
3.1.1.15	KNR 728/301/10	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podłóg i posadzek, podłoże z betonu grubości 10 cm- KROTNOŚĆ 2 Wyliczenie ilości robót: rozbiórka posadzek betonowych przybudówki (od poz. 0,00 do -0,10) (8,74+14,72+5,73+2,68+2,72+20,71+3,08)*5,8 338,604000 RAZEM: 338,604000	m2	338,604

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.1.16	KNR 1901/106/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej- ANALOGIA - POSADZKA Z CEGŁY Wyliczenie ilości robót: hala główna (od poz. 0,00 do -0,10) 66,40*18,0 1 195,200000 RAZEM: 1 195,200000	m2	1 195,200
3.1.1.17	KNNR 3/403/1	Rozbiórka elementów, betonowych - Płyta podposadzkowa gr. 15 cm Wyliczenie ilości robót: 1195.200*0,15 179,280000 RAZEM: 179,280000	m3	179,280
3.1.1.18	KNNR 6/801/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie; krotność: 1 Wyliczenie ilości robót: rozebranie istniejącej podbudowy (od poz. -0,10 do -0,40) przybudówka 338.604 338,604000 hala główna 1195.200 1 195,200000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.1.19	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót: belki podsuwnicowe 41.250/2,5 16,500000 pokrycie papowe 425.624*0,02 8,512480 płyty dachowe 425.624*0,10 42,562400 gruz ze ścian 42.724 42,724000 elementy żelbetowe 27.895 27,895000 odbite tynki 727.612*0,03 21,828360 płytki ceramiczne ze ścian i posadzek (90.960*0,03+66.452)*0,03 2,075424 posadzka betonowa 338.604*0,10*2 67,720800 kostka z rozbiórki + PŁYTA 1195.200*0,10+179.280*0,15 PODPOSADZKOWA HALA GŁÓWNA 146,412000 podbudowa gr. 30cm 1533.804*0,30 460,141200 RAZEM: 836,371664	m3	836,372
3.1.1.20	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót: 836.372 836,372000 RAZEM: 836,372000	m3	836,372
3.1.1.21	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 836.372 836,372000 RAZEM: 836,372000	m3	836,372
3.1.1.22	Kalkulacja własna	Opróżnienie separatora oleju i utylizacja oleju - Przewidywana ilość 1000 litrów	m3	1,00
3.1.2	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ZIEMNE - WYKOPY		
3.1.2.1	KNKRB 3/103/3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowył. na odległość do 1 km wykop z usunięciem ziemi z parteru gr. KAT. IV - pod posadzki Wyliczenie ilości robót: wykonanie wykopu pod warstwy 1533.804*0,30 460,141200 podposadzkowe; (od poz. -0,40 do -0,70) 460,141200 RAZEM: 460,141200	m3	460,141

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.2.2	KNKRB 1/208/2 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytak. o poj. łyżki 0.15-0.25m3 głębokość wykopu do 3 m; kat. gruntu III - pod ławy i stopy fundamentowe Wyliczenie ilości robót: pod ławy Łż 0.1 - 80x50cm 92.360*1,8*2,50 415,620000 Łż 0.2 - 60x50cm 136.530*1,8*2,30 565,234200 pod stopy Stż 0.3 - 140x90x50cm (4,10*1,80*1,8)*11 146,124000 Stż 0.5 - 120x100x50cm (3,90*2,70*1,8)*4 75,816000 Stż 0.6 - 160x120x50cm (4,30*2,90*1,8)*3 67,338000 Stż 0.7 - 140x140x50cm (4,10*3,10*1,8)*4 91,512000 RAZEM: 1 361,644200	m3	1 361,644
3.1.2.3	KNNRS 1/316/2	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, głębokość do 6 m	kpl	1
3.1.2.4	KNKRB 1/213/1 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijkami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych Wyliczenie ilości robót: urobek spod fundamentów 1361.644 1 361,644000 minus objętość fundamentów i ścian -(24.290+16.130+40.959+481.602*0,25) -201,779500 fundamentowych RAZEM: 1 159,864500	m3	1 159,865
3.1.2.5	KNR 401/108/3	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV Wyliczenie ilości robót: urobek spod posadzek 460.141 460,141000 urobek spod ław i stóp fundamentowych 1361.644-1159.865 201,779000 RAZEM: 661,920000	m3	661,920
3.1.2.6	KNR 401/108/8	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót: 661.920 661,920000 RAZEM: 661,920000	m3	661,920
3.1.3	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie FUNDAMENTY		
3.1.3.1	KNP 1901/101/2	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - ANALOGIA -: Wytyczenie trasy ław fundamentowych - 80cm Wyliczenie ilości robót: Łż 0.1 - 80x50cm (6,23*2+13,87*5+5,01+3,29+2,25) 92,360000 RAZEM: 92,360000	m	92,360
3.1.3.2	KNP 1901/101/2	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - ANALOGIA -: Wytyczenie trasy ław fundamentowych - 60cm Wyliczenie ilości robót: Łż 0.2 - 60x50cm (1,70+4,14*2+5,60+2,39+7,64+3,29+53,04+8,90+1,58+5,02+2,15+8,78+2,30+7,64+2,39+5,0+4,01+3,45+3,37) 136,530000 RAZEM: 136,530000	m	136,530

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.3.3	KNKRB 6/104/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podbudowa z betonu; beton C8/10 Wyliczenie ilości robót: podkład betonowy gr.10cm pod Łż 0.1 - 100x10cm 92.360*1,0*0,10 9,236000 pod Łż 0.2 - 80x10cm 136.530*0,80*0,10 10,922400 pod Stż.0.3 - 160x110cm (1,60*1,10)*0,1*11 1,936000 pod Stż.0.5 - 140x120cm (1,40*1,20)*0,1*4 0,672000 pod Stż.0.6 - 180x140cm (1,80*1,40)*0,1*3 0,756000 pod Stż.0.7 - 160x160cm (1,60*1,60)*0,1*3 0,768000 RAZEM: 24,290400	m3	24,290
3.1.3.4	KNKRB 2/601/9 (2)	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco izolacje ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy Wyliczenie ilości robót: izolacja pozioma ław i stóp 24.290/0,1 fundamentowych układana na podkładzie betonowym 242,900000 RAZEM: 242,900000	m2	242,900
3.1.3.5	KNKRB 2/202/2	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1.0 m3 - beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: stopy z betonu C20/25 Stż.0.3 - 140x90x50cm (1,40*0,90*0,50)*11 6,930000 Stż.0.5 - 120x100x50cm (1,20*1,0*0,50)*4 2,400000 Stż.0.6 - 160x120x50cm (1,60*1,20*0,50)*3 2,880000 Stż.0.7 - 140x140x50cm (1,40*1,40*0,50)*4 3,920000 RAZEM: 16,130000	m3	16,130
3.1.3.6	KNKRB 2/201/2	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.8; beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: ławy z betonu C20/25 Łż 0.1 - 80x50cm 92.360*(0,80*0,50) 36,944000 RAZEM: 36,944000	m3	36,944
3.1.3.7	KNKRB 2/201/1	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.6; beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: ławy z betonu C20/25 Łż 0.2 - 60x50cm 136.530*(0,60*0,50) 40,959000 RAZEM: 40,959000	m3	40,959
3.1.3.8	KNR 202/211/1	Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3 m - W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: trzczenie z betonu C20/25 w ścianach fundamentowych Tż.0.1 0,24*0,24*2,2*10 1,267200 Tż.0.2 0,24*0,24*2,2*10 1,267200 RAZEM: 2,534400	m3	2,534
3.1.3.9	KNR 907/201/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych, grubości 24 cm; z bloczków betonowych M6 Wyliczenie ilości robót: ściany z bloczków M6 na zaprawie cementowej M12 Łż 0.1 92.360*2,2 203,192000 Łż 0.2 136.530*2,2 300,366000 minus ściany przy osi "Aa" -(4,14*2+1,70)*2,2 -21,956000 RAZEM: 481,602000	m2	481,602
3.1.3.10	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: filary ceglane pod oparcie podciągu (0,30*0,40)*2,2*3 0,792000 RAZEM: 0,792000	m3	0,792

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.3.11	KNR 202/262/5 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 16' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: wieńce żelbetowe na ścianach fundamentowych Wz.0.3 Łz.0.1 92.360*0,24*0,24 5,319936 Łz.0.2 136.530*0,24*0,24 7,864128 RAZEM: 13,184064 m3		13,184
3.1.3.12	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: Łz.0.1 (208,45+355,20)*0,001 0,563650 Łz.0.2 (333,27+568,32)*0,001 0,901590 Tz.0.1 7,58*0,001 0,007580 Tz.0.2 6,83*0,001 0,006830 Stz.0.3 8,35*0,001 0,008350 Stz.0.5 3,04*0,001 0,003040 Stz.0.6 3,04*0,001 0,003040 Stz.0.7 3,04*0,001 0,003040 RAZEM: 1,497120 t		1,497
3.1.3.13	KNR 202/290/2 (3)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe Wyliczenie ilości robót: Tz.0.1 123,10*0,001 0,123100 Tz.0.2 189,26*0,001 0,189260 Stz.0.3 319,39*0,001 0,319390 Stz.0.5 123,08*0,001 0,123080 Stz.0.6 166,64*0,001 0,166640 Stz.0.7 169,16*0,001 0,169160 RAZEM: 1,090630 t		1,091
3.1.3.14	KNR 915/201/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, pierwsza warstwa Wyliczenie ilości robót: ściany fundamentowe obustronnie 481.602*2 963,204000 RAZEM: 963,204000 m2		963,204
3.1.3.15	KNR 915/201/4	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, druga warstwa Wyliczenie ilości robót: 963.204 963,204000 RAZEM: 963,204000 m2		963,204
3.1.4	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI BETONOWE		
3.1.4.1	KNKRB 6/104/2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna: podbudowa żwirowa grubości 18cm Wyliczenie ilości robót: przybudówka 338.604*0,18 60,948720 hala główna 1195.200*0,18 215,136000 RAZEM: 276,084720 m3		276,085
3.1.4.2	KNKRB 6/104/3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna: podbudowa piaskowa grubości 18cm Wyliczenie ilości robót: j.w. 276.085 276,085000 RAZEM: 276,085000 m3		276,085

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.4.3	KNR 222/1001/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podkłady pod posadzki, grubości 10 cm z betonu żwirowego: podkład z betonu C12/15 gr. 10cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: przybudówka 338.604 338,604000 hala główna 1195.200 1 195,200000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.4.4	KNRW 202/1116/7	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Wyliczenie ilości robót: 1533.804 1 533,804000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.4.5	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: folia PE 0,3mm Wyliczenie ilości robót: 1533.804 1 533,804000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.4.6	KNR 202/609/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa Wyliczenie ilości robót: Płyta EPS 100 gr. 12cm 1533.804 1 533,804000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.4.7	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: folia PE 0,3mm Wyliczenie ilości robót: 1533.804 1 533,804000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.4.8	KNR 222/1003/2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko: posadzka z betonu C16/20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 1533.804 1 533,804000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.4.9	KNR 222/1003/3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm: j.w. pogrubienie do 6cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 1533.804 1 533,804000 RAZEM: 1 533,804000	m2	1 533,804
3.1.5	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262522-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262310-7 Zbrojenie PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE		
3.1.5.1	KNR 901/104/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych ..., ściany wysokości do 4,5 m z bloków ... 24 Wyliczenie ilości robót: ściany murowane (poziom 0,00 do +3,12): (5,08+6,11+7,64+13,75*3+2,27+2,76+9,37+17,12+3,27+13,75+7,64+6,11+5,0+2,75+26,90+2,41+4,76+9,35+4,76+23,27+2,75+3,98+3,37)*3,12 660,410400 minus otwory drzwiowe -((0,90*2,0)*5+(1,0*2,0)*2+(1,40*2,0)*6+(1,80*2,10)*4+(2,0*2,10)*1) -49,120000 RAZEM: 611,290400	m2	611,290

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.5.2	KNRW 401/304/1 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: odtworzenie ścian po wykonaniu projektowanych słupów (ściany między salami - o długości ok. 3,0m i wysokości 3,90 (parter)+0,80 (ściany fund.) zamurowanie otworów drzwiowych (C0/70,71) zamurowanie otworu okiennego (nad drzwiami wejściowymi - C0/72) zamurowanie otworów okiennych (C0/71) RAZEM:		
		(3,0*(3,90+0,80)*0,28)*3 11,844000 ((0,90*2,0)+(1,50*2,10))*0,24 1,188000 ((1,54-0,30)*1,20)*0,55 0,818400 (1,53*1,20)*0,55*2 2,019600 15,870000	m3	15,870
3.1.5.3	KNR 202/211/1	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3 m - W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: trzczenie z betonu C2/25 w ścianach murowanych Tż.0.1 Tż.0.2 RAZEM:		
		0,24*0,24*3,12*11 1,976832 0,24*0,24*3,12*9 1,617408 3,594240	m3	3,594
3.1.5.4	KNR 202/208/4 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą - W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: słupy z betonu C20/25 Sz.0.1 Sz.0.2 Sz.0.4 Sz.0.5 RAZEM:		
		(0,30*0,30*5,62)*14 7,081200 (0,30*0,30*5,47)*1 0,492300 (0,30*0,30*5,52)*6 2,980800 (0,30*0,30*5,62)*1 0,505800 11,060100	m3	11,060
3.1.5.5	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: filary ceglane pod oparcie podciągu RAZEM:		
		(0,30*0,40)*3,12*3 1,123200 1,123200	m3	1,123
3.1.5.6	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych Wyliczenie ilości robót: nadproża L19 L=120cm L=180cm L=210cm L=250cm RAZEM:		
		1,20*2*4 9,600000 1,80*2*6 21,600000 2,10*2*4 16,800000 2,50*2*1 5,000000 53,000000	m	53,000
3.1.5.7	KNR 202/9908/2	Kody CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane (WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "...", stropy z belkami prefabrykowanymi o rozpiętości 4.5-6.0 m: - ANALOGIA - - strop gęstożebrowy ... Wyliczenie ilości robót: strop gęstożebrowy Rector RAZEM:		
		1270 1 270,000000 1 270,000000	m2	1 270,000
3.1.5.8	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16 (m/m2), wariant I wykonania -Beton B-30 (C25/30) W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: wieńiec Wz.0.4 RAZEM:		
		(0,15*0,30)*15,0 0,675000 0,675000	m3	0,675

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.5.9	KNR 202/262/5 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 16' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: nadproże Nż.0.2 (0,25*0,25*1,28)*2 0,160000 wieńiec Wż.0.3 (0,24*0,30)*330,0 23,760000 podciąg Pż.0.6 (0,25*0,26)*3,97*2 0,516100 podciąg Pż.0.11 (0,25*0,26)*4,0*1 0,260000 nadciąg Naż.0.2 (0,25*0,26)*6,17*1 0,401050 nadciąg Naż.0.3 (0,25*0,26)*5,91*2 0,768300 nadciąg Naż.0.4 (0,25*0,26)*6,18 0,401700 podciąg Pż.0.16 (0,25*0,26)*2,65*1 0,172250 RAZEM: 26,439400	m3	26,439
3.1.5.10	KNR 202/262/4 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 14' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: nadproże Nż.0.1 (0,25*0,35*1,47)*1 0,128625 podciąg Pż.0.7 (0,25*0,40)*7,0*1 0,700000 podciąg Pż.0.10 (0,25*0,40)*3,95*1 0,395000 RAZEM: 1,223625	m3	1,224
3.1.5.11	KNR 202/262/3 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 12' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: wieńiec Wż.0.2 (0,40*0,30)*7,0 0,840000 podciąg Pż.0.4 (0,25*0,50)*66,50 8,312500 podciąg Pż.0.5 (0,25*0,50)*14,43 1,803750 podciąg Pż.0.8 (0,25*0,60)*10,75*1 1,612500 RAZEM: 12,568750	m3	12,569
3.1.5.12	KNR 202/262/2 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 10' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY Wyliczenie ilości robót: podciąg Pż.0.9 (0,30*0,60)*14,02 2,523600 podciąg Pż.0.12 (0,30*0,60)*6,55 1,179000 RAZEM: 3,702600	m3	3,703
3.1.5.13	KNR 202/218/2 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8' cm, beton podawany pompą Wyliczenie ilości robót: Sch.ż.2 biegi schodowe (1,35*3,60)*4 19,440000 spoczniki (1,63*2,75)*2 8,965000 RAZEM: 28,405000	m2	28,405
3.1.5.14	KNR 202/218/6 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1' cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą; pogrubienie do 15cm Wyliczenie ilości robót: 28,405 28,405000 RAZEM: 28,405000	m2	28,405

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.5.15	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: Sz.0.1 377,33*0,001 0,377330 Sz.0.2 60,58*0,001 0,060580 Sz.0.4 45,19*0,001 0,045190 Sz.0.5 13,01*0,001 0,013010 Pz.0.4 255,77*0,001 0,255770 Pz.0.5 56,09*0,001 0,056090 Pz.0.6 31,19*0,001 0,031190 Pz.0.7 26,99*0,001 0,026990 Pz.0.8 56,31*0,001 0,056310 Pz.0.9 107,35*0,001 0,107350 Pz.0.10 16,38*0,001 0,016380 Pz.0.11 17,78*0,001 0,017780 Pz.0.12 333,97*0,001 0,333970 Pz.0.16 10,40*0,001 0,010400 Naż.0.2 25,99*0,001 0,025990 Naż.0.3 49,01*0,001 0,049010 Naż.0.4 25,99*0,001 0,025990 Nż.0.1 10,62*0,001 0,010620 Nż.0.2 1,46*0,001 0,001460 Sch.z.2 (78+76)*2*0,001 0,308000 RAZEM: 1,829410 t		1,829
3.1.5.16	KNR 202/290/2 (3)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe Wyliczenie ilości robót: Sz.0.1 1858,85*0,001 1,858850 Sz.0.2 318,63*0,001 0,318630 Sz.0.4 512,79*0,001 0,512790 Sz.0.5 60,78*0,001 0,060780 Pz.0.4 745,08*0,001 0,745080 Pz.0.5 19,43*0,001 0,019430 Pz.0.6 104,02*0,001 0,104020 Pz.0.7 103,01*0,001 0,103010 Pz.0.8 144,66*0,001 0,144660 Pz.0.9 206,48*0,001 0,206480 Pz.0.10 52,52*0,001 0,052520 Pz.0.11 52,96*0,001 0,052960 Pz.0.12 113,46*0,001 0,113460 Pz.0.16 34,34*0,001 0,034340 Naż.0.2 97,77*0,001 0,097770 Naż.0.3 170,30*0,001 0,170300 Naż.0.4 97,84*0,001 0,097840 Nż.0.1 20,58*0,001 0,020580 Nż.0.2 4,74*0,001 0,004740 RAZEM: 4,718240 t		4,718
3.1.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE		
3.1.6.1	KNR 16/151/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 15 cm: ścianki działowe z bloczków (płytek gazobetonowych np.,.....) Wyliczenie ilości robót: ściany murowane (poziom 0,00 do +3,12): wiatrołap - C0/72 5,86*3,13 18,341800 wiatrołap - C0/61a 2,71*3,13-(1,60*2,10) 5,122300 RAZEM: 23,464100 m2		23,464

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.6.2	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe Wyliczenie ilości robót: od poziomu 0,00 do 3,12 sanitariaty przy salach - C0/80-83 (4,33+2,16+2,50+2,0)*3,12-(0,90*2,0*2) 30,688800 sanitariaty w wejściu - C0/67-68 (2,68*4)*3,12-(0,90*2,0*3) 28,046400 RAZEM: 58,735200	m2	58,735
3.1.6.3	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych Wyliczenie ilości robót: od poziomu 0,00 do 3,12 wiatrołap od dziedzińca - C0/69a,74 (5,74+4,62)*3,12-(2,0*2,40) 27,523200 zaplecza sal dydaktycznych - C0/77,79,66,64 (3,37+2,51+2,60+3,37+11,76)*3,12-(0,90*2,0*2+1,40*2,10) 67,123200 RAZEM: 94,646400	m2	94,646
3.1.7	Element	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45431000-7 Kładzenie płytek 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN		
3.1.7.1	KNR 913/101/1	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń ..., zmycie podłoża myjką ciśnieniową : - ANALOGIA - - zmycie powierzchni po odbitych tynkach Wyliczenie ilości robót: pow. po odbitych tynkach 727.612 727,612000 RAZEM: 727,612000	m2	727,612

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.7.2	KNR 401/716/2 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2 - powierzchnia wszystkich tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia wszystkich tynków		
	C0/60	(30,0*2+3,47+7,64+5,0+5,77+3,87+7,54+3,54+5,45+4,38*2)*3,13-(2,0*2,10*3+1,20*2,10+1,80*2,10+3,0*1,0+3,54*2,40+2,40*2,10+1,60*2,10+0,90*2,0*2)		305,159200
	C0/60a	(2,71*2+1,74*2)*3,13-(2,40*2,10+1,60*2,10)		19,457000
	C0/61	(6,0*2+11,63*2)*3,13-(6,0*2,0+1,0*2,0+1,80*2,10)		92,583800
	C0/62	(20,70*2+5,92*2)*3,13-(2,40*2,10+1,0*2,05+1,47*1,20*10)		141,911200
	C0/62a	(3,08*2+5,91*2)*3,13-(1,0*2,05+1,47*1,20)		52,463400
	C0/63	(11,76*2+14,27*2)*3,13-(1,80*2,10*2+1,0*2,0+6,0*2,0)		141,387800
	C0/64	(5,83*2+3,25*2)*3,13-(1,40*2,10)		53,900800
	C0/65	(11,76*2+10,90*2)*3,13-(1,40*2,10*2+1,80*2,10)		132,191600
	C0/66	(5,69*2+3,25*2)*3,13-(1,40*2,10)		53,024400
	C0/67	(2,68*2+1,10*2)*3,13-(0,90*2,0*2)		20,062800
	C0/67a	(2,68*2+1,29*2)*3,13-(0,90*2,0*2)		21,252200
	C0/67b	(2,68*2+1,10*2)*3,13-(0,90*2,0+1,47*1,20)		20,098800
	C0/68	(2,68*2+0,99*2)*3,13-(0,90*2,0*2)		19,374200
	C0/68a	(2,68*2+0,93*2)*3,13-(0,90*2,0)		20,798600
	C0/69	(5,74+1,85+1,98+5,08+4,84+2,99+7,64+26,90+9,38+2,15+12,50+35,81+13,20)*3,13-(2,0*2,40+1,4*2,10*3+0,90*2,0+1,0*2,0+0,90*2,0*2+1,40*2,10*2+2,0*2,10+1,50*2,10*2+0,90*2,0)		367,887800
	C0/69a	(3,84*2+4,57*2)*3,13-(2,0*2,40*2)		43,046600
	C0/70	(5,73*2+5,89*2)*3,13-(1,50*2,10+1,53*1,20*3)		64,083200
	C0/71	(14,72*2+5,86*2)*3,13-(1,50*2,10+2,0*2,10+1,53*1,20*4)		114,136800
	C0/72	(2,44*2+5,86*2)*3,13-(1,60*2,10+2,0*2,10)		44,398000
	C0/73	(12,04*2+5,86*2)*3,13-(0,90*2,0+1,40*2,10+1,50*1,20*5)		98,314000
	C0/74	(1,43*2+4,57*2)*3,13-(0,90*2,0)		35,760000
	C0/75	(5,82*2+14,35*2)*3,13-(0,90*2,0+1,40*2,10+6,0*2,0)		109,524200
	C0/76	(5,76*2+14,35*2)*3,13-(0,90*2,0+1,40*2,10+6,0*2,0)		109,148600
	C0/77	(2,41*2+3,27*2)*3,13-(0,90*2,0)		33,756800
	C0/78	(5,76*2+14,35*2)*3,13-(0,90*2,0+1,40*2,10+6,0*2,0)		109,148600
	C0/79	(2,50*2+3,27*2)*3,13-(0,90*2,0)		34,320200
	C0/80	(4,33*2+1,89*2)*3,13-(0,90*2,0)		37,137200
	C0/81	(6,44*2+2,93*2)*3,13-(0,90*2,0)		56,856200
	C0/82	(2,66*2+2,50*2)*3,13-(1,0*2,0)		30,301600
	C0/83	(2,0*2+1,40*2)*3,13-(0,90*2,0)		19,484000
	C0/84	(2,0*2+1,0*2)*3,13-(0,90*2,0)		16,980000
	C0/85	(2,81*2+2,16*2)*3,13-(0,90*2,0)		29,312200
	C0/86	(11,76*2+9,17*2)*3,13-(0,90*2,0+1,40*2,10+1,80*2,10+6,0*2,0*2)		98,501800
	C0/87	(4,76*2+2,03*2)*3,13-(0,90*2,0)		40,705400
		RAZEM:	2 586,469000 m2	2 586,469
3.1.7.3	KNR 401/716/2 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2 - zminusowanie powierzchni ścianek z płyt gipsowo-kartonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		minus powierzchnia ścianek GK (z uwzględnieniem otworów drzwiowych i okiennych)		-(58.735+94.646)*2
				-306,762000
		RAZEM:	-306,762000 m2	-306,762
3.1.7.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wszystkie powierzchnie ścienne (z wyl. otworów okiennych i drzwiowych)		2586.469
				2 586,469000
		ościeża okienne i drzwiowe (drzwi zewn.)		(2,0*2+2,40)*0,20+(1,40*2+2,10)*0,13+(2,0*2+2,10)*0,18+(2,0*2+2,10)*0,44+(1,50*2+1,20)*0,35*24
				40,979000
		RAZEM:	2 627,448000 m2	2 627,448

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.7.5	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm Wyliczenie ilości robót: C0/67 (2,68*2+1,10*2)*2,0-(0,90*2,0*2) 11,520000 C0/67a (2,68*2+1,29*2)*2,0-(0,90*2,0*2) 12,280000 C0/67b (2,68*2+1,10*2)*2,0-(0,90*2,0+1,47*1,20) 11,556000 C0/68 (2,68*2+0,99*2)*2,0-(0,90*2,0*2) 11,080000 C0/68a (2,68*2+0,93*2)*2,0-(0,90*2,0) 12,640000 C0/73 (12,04*2+5,86*2)*2,0-(0,90*2,0+1,40*2,10+1,50*1,20*5) 57,860000 C0/80 (4,33*2+1,89*2)*2,0-(0,90*2,0) 23,080000 C0/81 (6,44*2+2,93*2)*2,0-(0,90*2,0) 35,680000 C0/82 (2,66*2+2,50*2)*2,0-(1,0*2,0) 18,640000 C0/83 (2,0*2+1,40*2)*2,0-(0,90*2,0) 11,800000 C0/84 (2,0*2+1,0*2)*2,0-(0,90*2,0) 10,200000 C0/85 (2,81*2+2,16*2)*2,0-(0,90*2,0) 18,080000 RAZEM: 234,416000	m2	234,416
3.1.7.6	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe Wyliczenie ilości robót: narożniki poziome 234,416 234,416000 narożniki pionowe, h=2,0m 2,0*72 144,000000 RAZEM: 378,416000	m	378,416
3.1.7.7	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami: - ANALOGIA - - obłożenie ścian w strefie wejściowej, zgodnie ze specyfikacją - OBŁOŻENIE SPIEKAMI KWARCOWYMI Wyliczenie ilości robót: zgodnie ze specyfikacją - OBŁOŻENIE SPIEKAMI KWARCOWYMI 62,0 62,000000 RAZEM: 62,000000	m2	62,000
3.1.7.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ... minus pow okładziny ze spieków kwarcowych Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m C0/60 (30,0*2+3,47+7,64+5,0+5,77+3,87+7,54+3,54+5,45+4,38*2)*1,50-(2,0*1,50*3+1,20*1,50+1,80*1,50+3,0*1,50+3,54*1,50+2,40*1,50+1,60*1,50+0,90*1,50*2) 134,550000 C0/60a (2,71*2+1,74*2)*1,50-(2,40*1,50+1,60*1,50) 7,350000 C0/69 (5,74+1,85+1,98+5,08+4,84+2,99+7,64+26,90+9,38+2,15+12,50+35,81+13,20)*1,50-(2,0*1,50+1,4*1,50*3+0,90*1,50+1,0*1,50+0,90*1,50*2+1,40*1,50*2+2,0*1,50+1,50*1,50*2+0,90*1,50) 167,190000 C0/69a (3,84*2+4,57*2)*1,50-(2,0*1,50*2) 19,230000 C0/72 (2,44*2+5,86*2)*1,50-(1,60*1,50+2,0*1,50) 19,500000 minus pow okładziny ze spieków kwarcowych -62,000 -62,000000 RAZEM: 285,820000	m2	285,820
3.1.7.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 2627,448 2 627,448000 minus pow. płytek ceramicznych -234,416 -234,416000 minus pow. płyt ze spieków kwarcowych -62,000 -62,000000 minus pow. tynku mozaikowego -285,820 -285,820000 RAZEM: 2 045,212000	m2	2 045,212
3.1.7.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 2045,212 2 045,212000 RAZEM: 2 045,212000	m2	2 045,212

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.7.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych Wyliczenie ilości robót: j.w 2045,212 2 045,212000 RAZEM: 2 045,212000	m2	2 045,212
3.1.7.12	KNKRB 2/802/3	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie Wyliczenie ilości robót: słup żelbetowy 30x30 do wysokości 2,70m (0,30*4*2,70)*6 19,440000 słup żelbetowy 60x30 do wysokości 2,70m (3 powierzchnie) ((0,60*2+0,30)*2,70)*12 48,600000 RAZEM: 68,040000	m2	68,040
3.1.7.13	KNR BC 2/605/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, belki, słupy prostokątne i cylindryczne Wyliczenie ilości robót: 68.040 68,040000 RAZEM: 68,040000	m2	68,040
3.1.8	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI		
3.1.8.1	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: C0/60 do C0/87 178,32+4,57+58,91+122,68+17,37+163,15+18,75+127,86+18,49+3,25+3,60+2,95+2,66+2,50+205,92+17,55+33,97+86,48+14,32+70,20+8,17+75,97+74,34+7,88+74,04+8,17+8,31+17,23+6,78+2,93+2,0+6,08+86,28+9,66 1 541,340000 RAZEM: 1 541,340000	m2	1 541,340
3.1.8.2	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: C0/60,69 (2,75*4,69)*2 25,795000 C0/60a, 67, 67-69a, 72, 73, 80-85 4,57+3,25+3,60+2,95+2,66+2,50+17,55+14,32+70,20+8,31+17,23+6,78+2,93+2,0+6,08 164,930000 RAZEM: 190,725000	m2	190,725
3.1.8.3	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: C0/60,69 - na korytarzu z wywinieciem 178,32+205,92 384,240000 na ścianę RMS=1,10 RAZEM: 384,240000	m2	384,240
3.1.8.4	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 384.240 384,240000 RAZEM: 384,240000	m2	384,240
3.1.8.5	KNR 202/1116/3	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, EWS-S wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe, grubości 6 mm (M=2) R = 1,000 M = 2,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: Posadzka epoksydowa Ceresit CF32 C0/61-66, 70, 71, 74-79, 86-87 58,91+122,68+17,37+163,15+18,75+127,86+18,49+33,97+86,48+8,17+75,97+74,34+7,88+74,04+8,17+86,28+9,66 992,170000 RAZEM: 992,170000	m2	992,170

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.9	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie SUFITY		
3.1.9.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm Wyliczenie ilości robót: pow. wszystkich pomieszczeń C0/60 do C0/87 178,32+4,57+58,91+122,68+17,37+163,15+18,75+1 27,86+18,49+3,25+3,60+2,95+2,66+2,50+205,92+1 7,55+33,97+86,48+14,32+70,20+8,17+75,97+74,34 +7,88+74,04+8,17+8,31+17,23+6,78+2,93+2,0+6,08 +86,28+9,66 1 541,340000 minus pow. biegów schodowych (2,75*4,84)*2 -26,620000 minus pow. pom. C0/73 -70,20 -70,200000 RAZEM: 1 444,520000	m2	1 444,520
3.1.9.2	KNKRB 2/1507/1	Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne rusztowania o wysokości do 4 m: - ANALOGIA - - rusztowanie tymczasowe o pow. rzutu 46,88m2, zabezpieczające wyposażenie kotłowni na czas prowadzenia prac budowlanych; R=1,50 (montaż+demontaż) R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 8,0*5,86 46,880000 RAZEM: 46,880000	m2	46,880
3.1.9.3	KNR 401/716/4 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2 Wyliczenie ilości robót: pow. biegów schodowych (2,75*4,84)*2 26,620000 pow. pom. C0/73 70,20 70,200000 RAZEM: 96,820000	m2	96,820
3.1.9.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. sufitów i spoczników przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: j.w. 96,820 96,820000 RAZEM: 96,820000	m2	96,820
3.1.9.5	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie sufitów Wyliczenie ilości robót: j.w. 96,820 96,820000 RAZEM: 96,820000	m2	96,820
3.1.10	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA		
3.1.10.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIĘCIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH Wyliczenie ilości robót: STROP PARTERU 68 68,000000 RAZEM: 68,000000	miejsce	68,000
3.1.10.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiral) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 68*1,0*0,51 34,680000 RAZEM: 34,680000	m2	34,680

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.10.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm Wyliczenie ilości robót: 34.680 RAZEM: 34,680000	m2 izolacji	34,680
3.1.10.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 68.000 RAZEM: 68,000000	szt.	68,000
3.1.10.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	5
3.1.10.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	100
3.1.11	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
3.1.11.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe Wyliczenie ilości robót: DWS 1,0*2,0*3 RAZEM: 6,000000	m2	6,000
3.1.11.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietłem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF Wyliczenie ilości robót: DW1 0,90*2,0*5 9,000000 DW1c 0,80*2,0*2 3,200000 DW3 0,90*2,0*6 10,800000 DW3* 0,90*2,0*4 7,200000 DW3a 1,0*2,0*1 2,000000 RAZEM: 32,200000	m2	32,200
3.1.11.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW2a 1,0*2,0*1 2,000000 RAZEM: 2,000000	m2	2,000
3.1.11.4	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) : - ANALOGIA - - stalowe EI30 Wyliczenie ilości robót: DW1a EI30 1,0*2,0*1 2,000000 RAZEM: 2,000000	m2	2,000
3.1.11.5	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW6 1,40*2,0*3 8,400000 DW6e 1,40*2,0*5 14,000000 DW7e 1,50*2,0*2 6,000000 DW8 1,80*2,0*2 7,200000 DW8e 1,80*2,0*2 7,200000 DW9 2,0*2,0*1 4,000000 DW9i 2,0*2,0*1 4,000000 DW9+N 3,50*2,50*1 8,750000 DW10e 2,20*2,0*1 4,400000 DZ9 2,0*2,10*2 8,400000 DZ9+N 2,0*2,40*1 4,800000 DZ10 2,20*2,10*1 4,620000 RAZEM: 81,770000	m2	81,770
3.1.12	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
3.1.12.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	kpl	1
3.1.12.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł składanych ściennych mocowanych na stałe	kpl	36

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262522-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262310-7 Zbrojenie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PIĘTRO		
3.2.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE		
3.2.1.1	KNR 401/519/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa Wyliczenie ilości robót: demontaż pokrycia w miejscu proj. 6,0*1,50*9 światlików 81,000000 RAZEM: 81,000000	m2	81,000
3.2.1.2	KNR 401/519/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna Wyliczenie ilości robót: 81.000 81,000000 RAZEM: 81,000000	m2	81,000
3.2.1.3	KNNRS 2/109/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Dachy z żelbetonowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych, korytkowych zamkniętych; - ANALOGIA - - demontaż płyt R=0,80 R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: demontaż pojedynczych płyt korytkowych 81.000 81,000000 RAZEM: 81,000000	m2	81,000
3.2.1.4	KNR 404/102/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej Wyliczenie ilości robót: wykonanie przejścia między budynkami (3,35*2,30)*0,47 3,621350 B i C i dojścia do windy wykonanie przejścia do części (1,50*2,10)*0,25*2 1,575000 nowoprojektowanej przybudówki RAZEM: 5,196350	m3	5,196

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.1.5	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		hala główna		
		(ściany szczytowe - od poz. +3,40 do wys. +7,40m) (17,92*4,0)*2-(3,35*2,30+1,60*2,30)		131,975000
		(ściany podłużne - od. poz. +3,40 do podokienników) (66,0*0,74+66,0*3,30)-(1,50*2,10*2)		260,340000
		przybudówka		
		(ściany szczytowe - od poz. +3,40 do wys. +7,40m) (5,83*4,0)*2		46,640000
		(ściany podłużne) (66,0*4,0+66,0*1,0)-(1,50*2,10)*2		323,700000
		RAZEM:	m2	762,655000
3.2.1.6	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokrycie papowe 81.000*0,02		1,620000
		płyty dachowe 81.000*0,10		8,100000
		gruz ze ścian 5.196		5,196000
		odbite tynki 762.655*0,03		22,879650
		RAZEM:	m3	37,795650
3.2.1.7	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37.796		37,796000
		RAZEM:	m3	37,796000
3.2.1.8	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE		
		Wyliczenie ilości robót:		
		BETON 37.796		37,796000
		RAZEM:	m3	37,796000
3.2.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262522-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262310-7 Zbrojenie PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE		
3.2.2.1	KNR 901/104/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych ..., ściany wysokości do 4,5 m z bloków ... 24		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany murowane (poziom +3,40 do +7,02) (4,0+4,88+2,75+6,11+4,80+10,91+10,89*2+5,02+2,75+5,0+3,98+3,07+6,30+3,47+3,67+3,47+3,98)*3,62		347,302800
		minus otwory drzwiowe (0,90*2,0*2+1,50*2,10)		-6,750000
		RAZEM:	m2	340,552800
3.2.2.2	KNRW 401/304/1 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, ceglą na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		uzupełnienie ściany zewnętrznej przybudówki do poziomu +7,02 (od poziomu zdemontowanych belek żelbetowych) 66,0*2,60*0,50		85,800000
		zamurowanie otworów okiennych w hali głównej od strony bud. B (0,75*0,75)*0,47*6		1,586250
		RAZEM:	m3	87,386250
3.2.2.3	KNR 202/208/4 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		słupy z betonu C20/25		
		Sz.1.1 (0,25*0,25*3,36)*15		3,150000
		Sz.1.2 (0,25*0,25*3,36)*9		1,890000
		Sz.1.3 (0,30*0,35*3,12)*16		5,241600
		Sz.1.4 (0,25*0,25*3,62)*2		0,452500
		RAZEM:	m3	10,734100

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.2.4	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych Wyliczenie ilości robót: nadproża L19 L=120cm 1,20*2*2 4,800000 L=180cm 1,80*2*1 3,600000 RAZEM: 8,400000	m	8,400
3.2.2.5	KNR 202/9908/2	Kody CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane (WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "...", stropy z belkami prefabrykowanymi o rozpiętości 4.5-6.0 m: - ANALOGIA - - strop gęstożebrowy ... Wyliczenie ilości robót: strop gęstożebrowy Rector 1311 1 311,000000 RAZEM: 1 311,000000	m2	1 311,000
3.2.2.6	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16' (m/m2), wariant I wykonania Wyliczenie ilości robót: wieńiec Wz. 1.2 (0,15*0,30)*20,0 0,900000 RAZEM: 0,900000	m3	0,900
3.2.2.7	KNR 202/262/5 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 16' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 Wyliczenie ilości robót: wieńiec Wz. 1.3 (minus wieńiec z cz. "D") (0,24*0,30)*(230,0-(30,32+6,84+31,43+6,24+1,29+1,34+4,06+7,88+7,58+6,96)) 9,076320 podciąg Pz. 1.11 (0,25*0,24)*6,28 0,376800 podciąg Pz. 1.14 (0,25*0,24)*3,24 0,194400 RAZEM: 9,647520	m3	9,648
3.2.2.8	KNR 202/262/3 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 12' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 Wyliczenie ilości robót: podciąg Pz. 1.4 (0,25*0,50)*3,23*6 2,422500 podciąg Pz. 1.5 (0,25*0,50)*13,99 1,748750 podciąg Pz. 1.6 (0,25*0,50)*13,99*2 3,497500 podciąg Pz. 1.7 (0,25*0,50)*8,76 1,095000 podciąg Pz. 1.8 (0,25*0,50)*13,99 1,748750 podciąg Pz. 1.9 (0,25*0,50)*6,36 0,795000 podciąg Pz. 1.12 (0,25*0,50)*5,66*8 5,660000 podciąg Pz. 1.13 (0,25*0,50)*14,41 1,801250 podciąg Pz. 1.15 (0,25*0,50)*48,25 6,031250 RAZEM: 24,800000	m3	24,800
3.2.2.9	KNR 202/262/2 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 10' (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 Wyliczenie ilości robót: podciąg Pz. 1.10 (0,30*0,40)*66,30 7,956000 RAZEM: 7,956000	m3	7,956

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.2.10	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: Sz.1.1 108,78*0,001 0,108780 Sz.1.2 38,76*0,001 0,038760 Sz.1.3 141,82*0,001 0,141820 Sz.1.4 9,04*0,001 0,009040 Pz.1.4 17,26*0,001 0,017260 Pz.1.5 42,09*0,001 0,042090 Pz.1.6 84,18*0,001 0,084180 Pz.1.7 34,78*0,001 0,034780 Pz.1.8 52,72*0,001 0,052720 Pz.1.9 25,80*0,001 0,025800 Pz.1.10 (281,56+194,71)*0,001 0,476270 Pz.1.11 (8,17+12,47)*0,001 0,020640 Pz.1.12 (21,31+17,0)*0,001 0,038310 Pz.1.13 (48,24+67,99)*0,001 0,116230 Pz.1.14 (3,88)*0,001 0,003880 Pz.1.15 (46,03)*0,001 0,046030 RAZEM: 1,256590 t		1,257
3.2.2.11	KNR 202/290/2 (3)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe Wyliczenie ilości robót: Sz.1.1 590,8*0,001 0,590800 Sz.1.2 449,21*0,001 0,449210 Sz.1.3 758,20*0,001 0,758200 Sz.1.4 54,79*0,001 0,054790 Pz.1.4 113,81*0,001 0,113810 Pz.1.5 144,36*0,001 0,144360 Pz.1.6 313,86*0,001 0,313860 Pz.1.7 95,27*0,001 0,095270 Pz.1.8 135,01*0,001 0,135010 Pz.1.9 66,13*0,001 0,066130 Pz.1.10 787,38*0,001 0,787380 Pz.1.11 47,89*0,001 0,047890 Pz.1.12 63,03*0,001 0,063030 Pz.1.13 68,91*0,001 0,068910 Pz.1.14 17,40*0,001 0,017400 Pz.1.15 270,37*0,001 0,270370 RAZEM: 3,976420 t		3,976
3.2.3	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE		
3.2.3.1	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe, ścianki wewnątrz sanitariatów Wyliczenie ilości robót: poziom +3,40 do +7,02 sanitariaty C1/34, 36, 44 (2,01+5,37+2,14)*3,62-(0,90*2,0)*3 29,062400 szatnie, natryski C1/51-58 (3,98*9+1,0*5)*3,62-(0,90*2,0)*9 131,568400 RAZEM: 160,630800 m2	m2	160,631

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.3.2	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		poziom +3,40 do +7,02		
		ściany do sal dydaktycznych, zapleczy	(2,14+4,88+3,10+2,87+9,35+3,82+3,34+7,91+3,64+ 3,34+2,80+4,57+6,34+3,06+0,99+13,88+2,49+2,0+2 ,01+2,87+2,0+7,47+4,25+10,24+5,76+10,89+23,27+ 1,12+3,07+4,78+3,74+6,06+5,91+1,69+64,85+3,98+ 3,98)*3,62	899,425200
		minus otwory drzwiowe	-(0,90*2,0+1,5*2,10+0,90*2,0*2+1,50*2,10*2+0,90*2 ,0*2+1,0*2,0+0,90*2,0+1,50*2,10*2+2,10*2,10+0,90* 2,0*3+1,50*2,10*2+0,90*2,0*3+1,0*2,0+0,90*2,0*7)	-64,660000
		RAZEM:	834,765200	m2
				834,765
3.2.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN		
3.2.4.1	KNR 913/101/1	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń ..., zmycie podłoża myjką ciśnieniową : - ANALOGIA - - zmycie powierzchni po odbitych tynkach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pow. po odbitych tynkach	762.655	762,655000
		RAZEM:	762,655000	m2
				762,655

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.4.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. wszystkich ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wszystkie powierzchnie ścienne (z wyl. otworów okiennych i drzwiowych)		
	C1/25	(30*2+6,32*2+1,12*2+0,98*2+4,78+5,0)*3,62-(2,10*2,10+0,90*2,0+1,50*2,10*2+1,39*2,10+1,50*2,10*2+5,0*2,70*4)		237,835400
	C1/25 - powyżej poziomu +7,02 (do poziomu świetlików hśr=2,50)	(30,0*2+6,32*2)*2,50		181,600000
	C1/26	(3,74*2+4,90*2)*3,62-(0,90*2,0)		60,753600
	C1/27	(12,0*2+10,51*2)*3,62-(1,50*2,10+0,90*2,0+6,0*2,30*2)		130,422400
	C1/28	(3,07*2+4,68*2)*3,62-(0,90*2,0)		54,310000
	C1/29	(5,80*2+11,49*2)*3,62-(1,50*2,10+0,90*2,0+6,0*2,30)		106,429600
	C1/30	(5,72*2+11,49*2)*3,62-(0,90*2,0*2+6,0*2,30)		107,200400
	C1/31	(5,76*2+2,21*2)*3,62-(0,90*2,0)		55,902800
	C1/32 ?????	(5,76*2+9,18*2)*3,62-(1,5*2,10+0,90*2,0+6,0*2,30+6,65*2,50)		72,790600
	C1/33 - co z roletą?	(11,76*2+7,93*2)*3,62-(1,50*2,10+6,0*2,30*2+6,65*2,50)		95,180600
	C1/34	(1,64*2+4,01)*3,62-(0,90*2,0*2)		22,789800
	C1/34a	(2,89*2+2,01*2)*3,62-(0,90*2,0)		33,676000
	C1/35	(2,87*2+1,76*2)*3,62-(1,0*2,0)		31,521200
	C1/36	(5,37*2+1,50*2)*3,62-(0,90*2,0*2)		46,138800
	C1/36a	(5,55*2+2,73*2)*3,62-(0,90*2,0)		58,147200
	C1/37	(2,80*2+3,0*2)*3,62-(0,90*2,0)		40,192000
	C1/38	(5,76*2+8,39*2)*3,62-(0,90*2,0+1,50*2,10+6,0*2,30)		83,696000
	C1/39	(5,76*2+8,41*2)*3,62-(0,90*2,0+1,50*2,10+6,0*2,30)		83,840800
	C1/40	(3,82*2+3,0*2)*3,62-(0,90*2,0)		47,576800
	C1/41	(2,87*2+3,0*2)*3,62-(0,90*2,0)		40,698800
	C1/42	(5,82*2+11,51*2)*3,62-(0,90*2,0+1,50*2,10+6,0*2,30)		106,719200
	C1/43	(5,74*2+11,59*2+2,42*2)*3,62-(0,90*2,0*2+6,0*2,30)		125,590000
	C1/44	(2,14*2+1,10*2)*3,62-(0,90*2,0*2)		19,857600
	C1/45	(2,14*2+1,0*2)*3,62-(0,90*2,0)		20,933600
	C1/46	(25,81*2+2,52+4,90+4,80+3,24*2+4,25+6,85)*3,62-(1,50*2,50+0,90*2,0+1,50*2,10*3+0,90*2,0+1,0*2,0+0,90*2,0+1,50*2,10+2,10*2,10+5,70*2,70*5+1,50*2,10)		186,480400
	C1/47	(3,5*2+3,47*2)*3,62-(1,50*2,10*2)		44,162800
	C1/48	(32,09*2+1,69*2)*3,62-(1,50*2,10+5,0*2,70*4+1,50*2,10*2+1,0*2,0+0,90*2,0*4)		171,917200
	C1/49	(3,71*2+1,69*2)*3,62-(0,90*2,0)		37,296000
	C1/50	(5,90*2+3,98*2)*3,62-(1,0*2,0+1,50*0,60*2)		67,731200
	C1/51	(9,60*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*2+1,50*0,60*4)		91,119200
	C1/52	(5,40*2+3,98*2+1,0*4)*3,62-(0,90*2,0*2)		78,791200
	C1/53	(2,10*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*3)		38,619200
	C1/54	(3,50*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*2)		50,555200
	C1/55	(2,10*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*3)		38,619200
	C1/56	(5,40*2+3,98*2+1,0*4)*3,62-(0,90*2,0*2)		78,791200
	C1/57	(9,60*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*2+1,50*0,60*3)		92,019200
	C1/58	(1,99*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*3)		37,822800
	C1/58a	(2,03*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0)		41,712400
	C1/58b	(2,0*2+3,98*2+1,0*1)*3,62-(0,90*2,0*2)		43,315200
	C1/59	(8,80*2+3,98*2)*3,62-(0,90*2,0*2+1,50*0,60*4)		85,327200
	C1/60	(6,0*2+5,91*2)*3,62-(0,90*2,0+1,50*0,60*2)		82,628400
	C1/61	(28,69*2+1,69*2)*3,62-(1,50*2,10*2+0,90*2,0*4+5,0*2,70*3+4,65*2,70)		153,396200
		RAZEM:	3 284,107400 m2	3 284,107

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.4.3	KNR 401/716/2 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2 - powierzchnia wszystkich tynków Wyliczenie ilości robót: powierzchnie zagruntowane, przygotowane do dalszych prac 3284.107 3 284,107000 minus powierzchnia ścianek działowych z: -(160.631+834.765)*2 -1 990,792000 płyt GK - obustronnie RAZEM: 1 293,315000	m2	1 293,315
3.2.4.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. otynkowanych Wyliczenie ilości robót: zagruntowanie powierzchni otynkowanych 1293.315 1 293,315000 RAZEM: 1 293,315000	m2	1 293,315
3.2.4.5	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm Wyliczenie ilości robót: C1/34 (1,64*2+4,01)*2,0-(0,90*2,0*2) 10,980000 C1/34a (2,89*2+2,01*2)*2,0-(0,90*2,0) 17,800000 C1/35 (2,87*2+1,76*2)*2,0-(1,0*2,0) 16,520000 C1/36 (5,37*2+1,50*2)*2,0-(0,90*2,0*2) 23,880000 C1/36a (5,55*2+2,73*2)*2,0-(0,90*2,0) 31,320000 C1/44 (2,14*2+1,10*2)*2,0-(0,90*2,0*2) 9,360000 C1/45 (2,14*2+1,0*2)*2,0-(0,90*2,0) 10,760000 C1/52 (5,40*2+3,98*2+1,0*4)*2,0-(0,90*2,0*2) 41,920000 C1/53 (2,10*2+3,98*2)*2,0-(0,90*2,0*3) 18,920000 C1/54 (3,50*2+3,98*2)*2,0-(0,90*2,0*2) 26,320000 C1/55 (2,10*2+3,98*2)*2,0-(0,90*2,0*3) 18,920000 C1/56 (5,40*2+3,98*2+1,0*4)*2,0-(0,90*2,0*2) 41,920000 C1/58 (1,99*2+3,98*2)*2,0-(0,90*2,0*3) 18,480000 C1/58a (2,03*2+3,98*2)*2,0-(0,90*2,0) 22,240000 C1/58b (2,0*2+3,98*2+1,0*1)*2,0-(0,90*2,0*2) 22,320000 RAZEM: 331,660000	m2	331,660
3.2.4.6	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe Wyliczenie ilości robót: narożniki poziome 331.660 331,660000 narożniki pionowe, h=2,0m 169*2,0 338,000000 RAZEM: 669,660000	m	669,660
3.2.4.7	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ... Wyliczenie ilości robót: tynk mozaikowy do wys. 1,50m C1/25 (30*2+6,32*2+1,12*2+0,98*2+4,78+5,0)*1,50-(2,10*1,50+0,90*1,50+1,50*1,50*2+1,39*1,50+1,50*1,50*2+5,0*1,50*4) 84,345000 C1/46 (25,81*2+2,52+4,90+4,80+3,24*2+4,25+6,85)*1,50-(1,50*1,50+0,90*1,50+1,50*1,50*3+0,90*1,50+1,0*1,50+0,90*1,50+1,50*1,50+2,10*1,50+5,70*1,50*5+1,50*1,50) 57,180000 C1/47 (3,5*2+3,47*2)*1,50-(1,50*1,50*2) 16,410000 C1/48 (32,09*2+1,69*2)*1,50-(1,50*1,50+5,0*1,50*4+1,50*1,50*2+1,0*1,50+0,90*1,50*4) 57,690000 C1/61 (28,69*2+1,69*2)*1,50-(1,50*1,50*2+0,90*1,50*4+5,0*1,50*3+4,65*1,50) 51,765000 RAZEM: 267,390000	m2	267,390

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.4.8	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna lub gipsowa w zależności od podłoża; dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: pow. tynków zagruntowanych 3284.107 3 284,107000 minus pow. płytek ceramicznych -331.660 -331,660000 minus pow. tynku mozaikowego -267.390 -267,390000 RAZEM: 2 685,057000	m2	2 685,057
3.2.4.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: malowanie ścian powyżej okładzin z płytek i tynku mozaikowego 2685.057 2 685,057000 RAZEM: 2 685,057000	m2	2 685,057
3.2.4.10	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych Wyliczenie ilości robót: j.w 2685.057 2 685,057000 RAZEM: 2 685,057000	m2	2 685,057
3.2.4.11	KNKRB 2/802/3	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie Wyliczenie ilości robót: słup żelbetowy 30x30 do wysokości 2,70m (0,30*4*2,70)*11 35,640000 słup żelbetowy 60x30 do wysokości 2,70m (3 powierzchnie) ((0,60*2+0,30)*2,70)*12 48,600000 RAZEM: 84,240000	m2	84,240
3.2.4.12	KNR BC 2/605/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, belki, słupy prostokątne i cylindryczne Wyliczenie ilości robót: 84.240 84,240000 RAZEM: 84,240000	m2	84,240
3.2.5	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI		
3.2.5.1	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: folia PE 0,2mm Wyliczenie ilości robót: pow. wszystkich pomieszczeń C1/25 do C1/61 119,12+18,13+86,68+14,19+64,04+65,51+12,84+52,94+85,48+6,57+5,68+4,80+8,03+12,61+8,30+46,58+48,09+11,46+8,62+52,30+50,23+2,36+2,14+147,46+12,10+53,99+6,25+23,28+37,96+21,02+8,37+13,86+8,37+21,04+37,88+7,93+8,01+7,79+34,78+26,13+52,16 1 315,080000 minus pow biegów schodowych -(2,75*4,84)*2 -26,620000 RAZEM: 1 288,460000	m2	1 288,460
3.2.5.2	KNR 202/609/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa; płyta EPS 100 gr.5cm Wyliczenie ilości robót: Płyta EPS 100 gr. 5cm 1288.460 1 288,460000 RAZEM: 1 288,460000	m2	1 288,460

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.5.3	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzka: folia PE 0,2mm - warstwa poślizgowa Wyliczenie ilości robót: 1288.460 1 288,460000 RAZEM: 1 288,460000	m2	1 288,460
3.2.5.4	KNR 222/1003/2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Posadzka betonowa grubości 5'cm zatarta na gładko: posadzka z betonu C16/20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 1288.460 1 288,460000 RAZEM: 1 288,460000	m2	1 288,460
3.2.5.5	KNR 222/1003/3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm: j.w. pogrubienie do 7,5cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 1288.460 1 288,460000 RAZEM: 1 288,460000	m2	1 288,460
3.2.5.6	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: 1288.460 1 288,460000 RAZEM: 1 288,460000	m2	1 288,460
3.2.5.7	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4' mm, płytki 20x30, zaprawa ... Wyliczenie ilości robót: C1/26,34-36a, 44-45, 49-60 6,57+5,68+4,80+8,03+12,61+2,36+2,14+6,25+23,28 +37,96+21,02+8,37+13,86+8,37+21,04+37,88+7,93 +8,01+7,79+34,78+26,13 304,860000 RAZEM: 304,860000	m2	304,860
3.2.5.8	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 Wyliczenie ilości robót: C1/25-33, 37-43, 46-48, 61 - na 119,12+18,13+86,68+14,19+64,04+65,51+12,84+52, korytarzu z wywinieciem na ścianę 94+85,48+8,30+46,58+48,09+11,46+8,62+52,30+50 RMS=1,10 23+147,46+12,10+53,99+52,16 1 010,220000 minus klatki schodowe -(2,75*4,84)*2 -26,620000 RAZEM: 983,600000	m2	983,600
3.2.5.9	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 983.600 983,600000 RAZEM: 983,600000	m2	983,600
3.2.6	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych SUFITY		
3.2.6.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600' mm Wyliczenie ilości robót: pow. wszystkich pomieszczeń C1/25 do C1/61 119,12+18,13+86,68+14,19+64,04+65,51+12,84+52, 94+85,48+6,57+5,68+4,80+8,03+12,61+8,30+46,58 +48,09+11,46+8,62+52,30+50,23+2,36+2,14+147,4 6+12,10+53,99+6,25+23,28+37,96+21,02+8,37+13, 86+8,37+21,04+37,88+7,93+8,01+7,79+34,78+26,1 3+52,16 1 315,080000 RAZEM: 1 315,080000	m2	1 315,080

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA		
3.2.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH Wyliczenie ilości robót: W STROPIE PIĘTRA I DACHU= (68+84)*2 krotność 2 RAZEM: 304,000000	miejsce	304,000
3.2.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: Z PARTERU PONAD DACH Z KOMINEM 7,75*68*0,51 268,770000 Z PIĘTRA PONAD DACH Z KOMINEM 4,20*84*0,51 179,928000 RAZEM: 448,698000	m2	448,698
3.2.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm Wyliczenie ilości robót: 448.698 RAZEM: 448,698000	m2 izolacji	448,698
3.2.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 6+6+5+6+5+1 29,000000 RAZEM: 29,000000	szt.	29,000
3.2.7.5	KNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności Wyliczenie ilości robót: PARTER 4 4,000000 PIĘTRO 7 7,000000 RAZEM: 11,000000	szt	11
3.2.7.6	KNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	200
3.2.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA-OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Wyliczenie ilości robót: przez PIĘTRO 16,68*3,52 58,713600 PODDASZE 64,88*3,08 199,830400 RAZEM: 258,544000	m2	258,544
3.2.7.8	KNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne Wyliczenie ilości robót: 258.544 RAZEM: 258,544000	m2	258,544
3.2.7.9	KSNR 3/308/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej ANALOGIA- OBMUROWANIE KOMINÓW CEGŁĄ LINKIEROWĄ DO wys. 0,6m Wyliczenie ilości robót: PONAD DACHEM 9,61*1,15 11,051500 RAZEM: 11,051500	m3	11,052
3.2.7.10	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm Wyliczenie ilości robót: 9,61*1,2 11,532000 RAZEM: 11,532000	m2	11,532
3.2.7.11	KNRW 202/1016/5	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2-ANALOGIA- WYŁAZDACHOWY ALUMINIOWY PRZESZKLONY	m2	1,2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
3.2.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe Wyliczenie ilości robót: DWS 1,0*2,0*22 44,000000 RAZEM: 44,000000	m2	44,000
3.2.8.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF Wyliczenie ilości robót: DW1 0,90*2,0*8 14,400000 DW3 0,90*2,0*24 43,200000 DW3a* 1,0*2,0*1 2,000000 RAZEM: 59,600000	m2	59,600
3.2.8.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW2e 0,90*2,0*1 1,800000 RAZEM: 1,800000	m2	1,800
3.2.8.4	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) Wyliczenie ilości robót: DW7 (ujęte w cz. A) 1,50*2,0*(4+1) 15,000000 DW7e 1,50*2,0*7 21,000000 DW7i 1,50*2,0*1 3,000000 DW9i 2,0*2,0*1 4,000000 RAZEM: 43,000000	m2	43,000
3.2.8.5	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2 Wyliczenie ilości robót: OKZ04 1,50*0,60*15 13,500000 RAZEM: 13,500000	m2	13,500
3.2.8.6	KNRW 202/1039/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 Wyliczenie ilości robót: OKW02 5,70*2,70*7 107,730000 OKW02a 5,00*2,70*8+4,65*2,70*1 120,555000 OKW02b 5,30*2,70*1 14,310000 RAZEM: 242,595000	m2	242,595
3.2.8.7	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2: - ANALOGIA - - montaż okien w miejscach demontowanych witryn w celu możliwości przewietrzenia sal Wyliczenie ilości robót: (1,0*1,10)*42 46,200000 RAZEM: 46,200000	m2	46,200
3.2.9	Element	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej BALUSTRADA		
3.2.9.1	KNKRB 2/1201/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste - BALUSTRADY PRZY WITRYNACH DEMONTOWALNE MALOANE PROSZKOWO Wyliczenie ilości robót: Przy istn. witrynach 66*1,2 79,200000 Przy otworze w stropie- naświetle 134 134,000000 RAZEM: 213,200000	m	213,200

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.3	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45422000-1 Roboty ciesielskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej PRACE W OBRĘBIE STROPODACHU		
3.3.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE- w miejscu świetlików - na istniejącym dachu		
3.3.1.1	KNR 401/519/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa Wyliczenie ilości robót: w miejscu świetlików - na istniejącym dachu RAZEM:	35,910000 35,910000 m2	35,910
3.3.1.2	KNR 401/519/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna UWAGA: plus ocieplenie Wyliczenie ilości robót: RAZEM:	35,910000 35,910000 m2	35,910
3.3.1.3	KNR 2/109/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych, korytkowych zamkniętych; - ANALOGIA - - demontaż płyt R=0,80 z wycięciem otworu pod świetlik / klapę R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: RAZEM:	35,910000 35,910000 m2	35,910
3.3.2	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45422000-1 Roboty ciesielskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45422000-1 Roboty ciesielskie DOCIEPLENIE STROPU i STROPODACHU		
3.3.2.1	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,3mm Wyliczenie ilości robót: na stropie nad II piętrem minus pow. stropu przybudówki RAZEM:	1 311,000000 -380,243000 930,757000 m2	930,757
3.3.2.2	KNR 222/801/3 (2)	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma 1-warstwa- Mata ze skalnej wełny mineralnej ... - grub. 180 mm do izolacji stropodachów wentylowanych i poddaszy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: j.w. RAZEM:	930,757000 930,757000 m2	930,757
3.3.2.3	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: - ANALOGIA - membrana wysokoparoprzepuszczalna Wyliczenie ilości robót: j.w. RAZEM:	930,757000 930,757000 m2	930,757

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.3.2.4	KNNR 2/1205/3	Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo: - ANALOGIA - - pomosty robocze (10%) Wyliczenie ilości robót: j.w x 10% 930.757*10% 93,075700 RAZEM: 93,075700	m2	93,076
3.3.2.5	KNR 22/527/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe- papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, gr. min.5,2mm + Płyta ze skalnej wełny mineralne..... grub. 150 mm do izolacji stropodachów niewentylowanych - PRZEBUDÓWKA Wyliczenie ilości robót: pow. stropodachu przybudówki 65,90*6,30 415,170000 RAZEM: 415,170000	m2	415,170
3.3.2.6	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30 cm - J/W Wyliczenie ilości robót: j.w. 78,50 78,500000 RAZEM: 78,500000	mb	78,500
3.3.2.7	Kalkulacja własna	montaż listew dociskowych J/W Wyliczenie ilości robót: 78.500 78,500000 RAZEM: 78,500000	mb	78,500
3.3.3	Element	Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MONTAŻ ŚWIE TLIKÓ W, WYŁĄZÓ W, PRACE NAPRAWCZE, OBRÓ BKI		
3.3.3.1	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16 (m/m2), wariant I wykonania - Beton B-30 (C25/30) W8 Wyliczenie ilości robót: wieńiec 24x24 w miejscu wycięcia płyt, ((2,85*2+1,40*2)*9)*(0,24*0,24) po obwodzie otworu z dopasowaniem do konstrukcji i kształtu świetlika 4,406400 RAZEM: 4,406400	m3	4,406
3.3.3.2	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - obudowa przestrzeni pod świetlikami i klapami Wyliczenie ilości robót: wysokość h=2,40 ((2,85*2+1,40*2)*9)*2,40 183,600000 RAZEM: 183,600000	m2	183,600
3.3.3.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem Wyliczenie ilości robót: ścianki GK - jednostronnie 183.600 183,600000 RAZEM: 183,600000	m2	183,600
3.3.3.4	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA Wyliczenie ilości robót: j.w 183.600 183,600000 RAZEM: 183,600000	m2	183,600
3.3.3.5	KNNR 2/1105/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Świetliki i kłapy - świetlik dachowy Wyliczenie ilości robót: świetliki na dachu hali głównej 2,85*1,40*9 35,910000 RAZEM: 35,910000	m2	35,910

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.3.3.6	KNNR 2/1105/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Świetliki i kłapy - wylaz dachowy Wyliczenie ilości robót: wylaz dachowy na dachu przybudówki 1,04*1,04*1 1,081600 RAZEM: 1,081600	m2	1,082
3.3.3.7	KNR 22/528/2	Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD: w miejscach prowadzenia prac Wyliczenie ilości robót: w miejscach montażu świetlików 35.910 35,910000 RAZEM: 35,910000	m2	35,910
3.3.3.8	KNR 22/529/4	Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30`cm Wyliczenie ilości robót: obróbka wylazu i świetlików ((2,85*2+1,40*2)*9+(1,04*4)*1) 80,660000 RAZEM: 80,660000	mb	80,660
3.3.3.9	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników: Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm Wyliczenie ilości robót: obróbka blacharska stropodachu (65,90*2+6,30*2)*0,4 57,760000 RAZEM: 57,760000	m2	57,760
3.3.3.10	KNR 202/510/4 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15`cm - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm Wyliczenie ilości robót: 7,20*3 21,600000 RAZEM: 21,600000	m	21,600
3.3.3.11	KNR 202/508/4 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15`cm - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm Wyliczenie ilości robót: 65,90 65,900000 RAZEM: 65,900000	m	65,900
3.3.3.12	KNR 202/1213/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4`m - drabina na dach hali głównej Wyliczenie ilości robót: 4,40 4,400000 RAZEM: 4,400000	m	4,400
3.3.3.13	ZKNR C 2/812/3	Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, szpachlowanie naroży do 35x35 mm Wyliczenie ilości robót: 183,960 183,960000 RAZEM: 183,960000	m	183,960
3.3.3.14	Pozycja scalona	PRACE NAPRAWCZE SŁUPÓW HALI: zabicie uszkodzonych otulin zbrojenia, czyszczenie zbrojenia, wykonanie warstwy kontaktowej-szczepnej, wykonanie warstwy konstrukcyjnej, przetarcie i pomalowanie słupów dwukrotnie Wyliczenie ilości robót: 24*(1,8*5,90+0,28*4*3,33) 344,390400 RAZEM: 344,390400	m2	344,390

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.4	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI		
3.4.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI- docieplenie cz. domurowywanej (na wys. 2,60m + uzupełnienie cz. uszkodzonych 1,0m)		
3.4.1.1	KNNR 2/1504/2	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20`m Wyliczenie ilości robót: 66,40*2*9,45 RAZEM: 1 254,960000	m2	1 254,960
3.4.1.2	KNRW 202/16	Ruszt. rur. zew. do 20 m - czas pracy - 1,00 ??? Wyliczenie czasu pracy rusztowania: 3.4.1.3 KNR 1323/1001/11 33,20127 3.4.1.4 KNR 921/106/2 92,361 3.4.1.5 KNR 21/4002/18 (1) 101,64 3.4.1.6 KNR 21/4002/2 109,56 3.4.1.7 KNR 21/4004/6 (4) 67,3596 3.4.1.8 KNR 23/2615/1 (1) 1 442,668 3.4.1.9 KNR 23/2612/1 334,92129 3.4.1.10 KNR 23/2612/3 52,46848 3.4.1.11 KNR 23/2612/6 339,95861 3.4.1.12 KNR 23/931/2 (1) 273,26843 3.4.1.13 KNR 17/2608/3 61,14298 3.4.1.14 ZKNR C 1/114/4 230,9025 3.4.1.15 KNNR 3/607/5 20,7 Razem (r-g): 3 160,15 S=1 W=1,00 P=1,00 Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 3 160,15/(1*1,00)*1,00 = 3 160,15	m-g	3 160,15
3.4.1.3	KNR 1323/1001/11	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Zabezpieczenie okien folia Wyliczenie ilości robót: pow. okien i drzwi 1,50*1,20*24+2,0*2,10*2+1,50*2,10 54,750000 2,0*2,40+6,0*2,0*10+6,0*2,30*11 276,600000 RAZEM: 331,350000	m2	331,350
3.4.1.4	KNR 921/106/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Wyliczenie ilości robót: pow. ścian 1254.960 1 254,960000 minus pow. okien -331.350 -331,350000 RAZEM: 923,610000	m2	923,610
3.4.1.5	KNR 21/4002/18 (1)	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 90-100`mm Wyliczenie ilości robót: wypełnienie otworów okiennych w hali 6,0*11*2 główniej w ścianach podłużnych (w poziomym stropu) 132,000000 RAZEM: 132,000000	mb	132,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.4.1.6	KNR 21/4002/2	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Konstrukcje szkieletowe, oczepty pojedyncze, szerokość 90-100 mm Wyliczenie ilości robót: wypełnienie otworów okiennych w hali głównej w ścianach podłużnych (w poziomie stropu) 6,0*11*2 132,000000 RAZEM: 132,000000	mb	132,000
3.4.1.7	KNR 21/4004/6 (4)	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych Wyliczenie ilości robót: zamurowanie otworów okiennych w hali głównej w ścianach podłużnych (w poziomie stropu) (6,0*1,89)*11*2 249,480000 RAZEM: 249,480000	m2	249,480
3.4.1.8	KNR 23/2615/1 (1)	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu,.... - ANALOGIA - - przyklejenie płyt i wykonanie wyprawy tynkarskiej od zewnątrz z zespoleniem z tynkiem istniejącym; przyklejenie płyt i zatopienie siatki od strony wewnętrznej; R=1,75, M=2, S=2 R = 1,750 M = 2,000 S = 2,000 Wyliczenie ilości robót: j.w. 249.480 249,480000 RAZEM: 249,480000	m2	249,480
3.4.1.9	KNR 23/2612/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych do ścian Wyliczenie ilości robót: docieplenie cz. domurowywanej (na wys. 2,60m + uzupełnienie cz. uszkodzonych 1,0m) 66,40*(2,60+1,0) 239,040000 zamurowane okna - parter 1,50*2,10*3+2,20*1,60 12,970000 RAZEM: 252,010000	m2	252,010
3.4.1.10	KNR 23/2612/3	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu Wyliczenie ilości robót: j.w. 252.010*6 1 512,060000 RAZEM: 1 512,060000	szt	1 512,060
3.4.1.11	KNR 23/2612/6	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ..., przyklejenie warstwy siatki, ściany Wyliczenie ilości robót: na całej ścianie 66,40*9,45 627,480000 minus okna -(1,50*1,20*25+2,0*2,10*2+2,40*2,10+1,50*0,57*15) -71,265000 RAZEM: 556,215000	m2	556,215
3.4.1.12	KNR 23/931/2 (1)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ... wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka ... Wyliczenie ilości robót: na całej ścianie 66,40*9,45 627,480000 minus okna -(1,50*1,20*25+2,0*2,10*2+2,40*2,10+1,50*0,57*15) -71,265000 RAZEM: 556,215000	m2	556,215
3.4.1.13	KNR 17/2608/3	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie; - ANALOGIA - -zagruntowanie powierzchni ścian Wyliczenie ilości robót: pow. istniejące i naprawiane 923.610 923,610000 RAZEM: 923,610000	m2	923,610
3.4.1.14	ZKNR C 1/114/4	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT 48, 2-krotnie, tynk gładki: - ANALOGIA - - malowanie dwukrotnie farbą silikonową Bolix SIL oraz farbą z efektem metalicznym; RMS=1,25 (wykonanie szablonów, ościeża) R = 1,250 M = 1,250 S = 1,250 Wyliczenie ilości robót: powierzchnie gruntowane 923.610 923,610000 RAZEM: 923,610000	m2	923,610

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.4.1.15	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników: blacha tytanowo-cynkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podokienniki nowych okien (1,50*15)*0,40		
		RAZEM: 9,000000		
3.4.1.16	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien	m2	9,000
		Dostawa i montaż systemowych daszków szklanych nad wejściami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,50*1,50*2		
		RAZEM: 7,500000		
		RAZEM: 7,500000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ZAGOSPDAROWANIE TERENU		
4.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ZAGOPOSDAROWANIE TERENU		
4.1.1	Element	WEJŚCIE BOCZNE - PRZED WEJŚCIEM do pom. C0/60a		
4.1.1.1	KNNR 6/802/6	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie	m2	33,80
4.1.1.2	KNNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33.80		33,800000
		RAZEM:	m2	33,800
4.1.1.3	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33.80		33,800000
		RAZEM:	m2	33,800
4.1.1.4	KNNR 211/2401/5	Schody na skarpach, Sch-3, podłoże: grunty mineralne spoiste- ANALOGIA - SCHODY Z KOSTKI BETONOWEJ + OBRZEŻE 8x20x100	m	1,5
4.1.1.5	KNNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33.800		33,800000
		RAZEM:	m2	33,80
4.1.1.6	KNNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pole przekr. ławy pod krawężnik drogowy=0,05m2		0,420000
		RAZEM:	m3	0,42
4.1.1.7	KNNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Krawężnik drogowy 15*30*1 w tym krawężniki łukowe		8,400000
		RAZEM:	m	8,40
4.1.2	Element	PLAC- ENERGIA ODNAWIALNA		
4.1.2.1	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20 cm, ręcznie - ANALOGIA - Kostka betonowa - Uwaga: DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m2	45,00
4.1.2.2	KNNR 1/301/1 (1)	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,90* 0,6*0,4		5,016000
		RAZEM:	m3	5,016
4.1.2.3	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45.00		45,000000
		RAZEM:	m2	45,00
4.1.2.4	KNNR 6/112/4	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45.00		45,000000
		RAZEM:	m2	45,000
4.1.2.5	KNNR 510/9947/1	Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe , montaż fundamentu w gruncie kategorii I-II, objętość fundamentu w wykopie do 0,10 m3 -- ANALOGIA - DLA OGRODZENIA Z SIATEK SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH	szt	20,95
4.1.2.6	KNNR 223/401/1	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3 m z rur stalowych wysokości 3 m: - ANALOGIA - OGRODZENIE Z SIATEK SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH- do wys. 2,5m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,79+3,08*2		20,950000
		RAZEM:	m	20,950
4.1.2.7	KNNR 10/710/2	Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych, obetonowanie słupka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20.950/2,0		10,475000
		RAZEM:	szt	10,475

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.1.3	Element	WJAZD NA DZIEDZINIEC- (liczony na długości szczytu bud D)		
4.1.3.1	KNR 231/814/5	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy bud. D	m	33,00
4.1.3.2	KNNR 5/719/5	Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4 cm, mechanicznie	m2	87,15
4.1.3.3	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie - OPASKA - przy bud. A	m	26,00
4.1.3.4	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20 cm, ręcznie - ANALOGIA - Kostka betonowa - Uwaga: DO PONOWNEGO UŁOŻENIA - przy bud. A+D	m2	14,00
4.1.3.5	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		87.15	87,150000	
		RAZEM:	87,150000	m2
4.1.3.6	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości do 40 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		87.150	87,150000	
		RAZEM:	87,150000	m2
4.1.3.7	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		87.150	87,150000	
		RAZEM:	87,150000	m2
4.1.3.8	KNNR 6/112/4	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		87.150	87,150000	
		RAZEM:	87,150000	m2
4.1.3.9	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
Wyliczenie ilości robót:				
pole przekr. ławy pod krawężnik				
drogowy=0,05m2				
Przy bud D		0,05*33,5	1,675000	
Przy bud A		0,05*26	1,300000	
		RAZEM:	2,975000	m3
4.1.3.10	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
Wyliczenie ilości robót:				
Krawężnik drogowy 15*30*1 w tym				
krawężniki łukowe				
Przy bud D		33,5	33,500000	
Przy bud A		26	26,000000	
		RAZEM:	59,500000	m
4.1.3.11	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	70,80
4.1.4	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA		
4.1.4.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
pod chodniki z kostki		474,0	474,000000	
		RAZEM:	474,000000	m2
4.1.4.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		474.00	474,000000	
		RAZEM:	474,000000	m2
4.1.4.3	KNNR 1/104/9	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 101-130 cm	szt	4
4.1.4.4	KNNR 1/101/3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
drzewa przewidziane do usunięcia		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt
4.1.4.5	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce	m3	10,00
4.1.4.6	KNKRB 1/106/4	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi dodatek za każde 0.5 km odl. transportu		
Wyliczenie ilości robót:				
		10.00	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m3
4.1.4.7	KNR 201/110/3	ANALOGIA- ROZDROBNIENIE GAŁĘZI PO WYCINCIE DRZEW	mp	15,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.1.4.8	KNNR 5/719/4	Rozebranie nawierzchni i chodników, beton grubości 15 cm, mechanicznie - Plac przy bud A +D	m2	227,50
4.1.4.9	KNKRB 3/403/2	Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych element żelbetowy- Rozenranie basenów do poziomu terenu projektowanego tj ok 30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		murki 2*36*0,25*0,3 5,400000		
		RAZEM: 5,400000	m3	5,40
4.1.4.10	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie - Przy bud. A+B+D - opaski	m	125
4.1.4.11	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20 cm, ręcznie - ANALOGIA - Kostka betonowa - Uwaga: DO PONOWNEGO UŁOŻENIA - przy bud. A+B+D - opaski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,35*125 43,750000		
		RAZEM: 43,750000	m2	43,75
4.1.4.12	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- Opaski przy chodnikach(odtworzenie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125 125,000000		
		RAZEM: 125,000000	m	125,00
4.1.4.13	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka - UWAGA : z demontażu szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,75 43,750000		
		RAZEM: 43,750000	m2	43,750
4.1.4.14	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem : Projektowane chodniki + opaski przy chodnikach(odtworzenie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pole przekr. ławy pod obrzeża 8x30x100=0,04m2		
		Projektowane chodniki (64,50+66,65+9+97,50)*0,04 9,506000		
		Opaski przy chodnikach 125,00 125,000000		
		RAZEM: 134,506000	m3	134,51
4.1.4.15	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-Wokół chodników		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Obrzeża betonowe, 30x8x100 64,50+66,65+9+97,50 237,650000		
		RAZEM: 237,650000	m	237,650
4.1.4.16	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod chodniki z kostki 474,0*0,1 47,400000		
		RAZEM: 47,400000	m3	47,400
4.1.4.17	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod chodniki z kostki 474,0 474,000000		
		RAZEM: 474,000000	m2	474,000
4.1.4.18	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		474,000 474,000000		
		RAZEM: 474,000000	m2	474,000
4.1.4.19	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		474,000 474,000000		
		RAZEM: 474,000000	m2	474,000
4.1.4.20	KNR 201/317/1 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - Pod fundamentowanie murków wewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		POD FUNDAMENT MURKÓW (27,60+99,80)*0,6*0,6 45,864000		
		RAZEM: 45,864000	m3	45,864
4.1.4.21	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(27,60+99,80)*0,1*0,6 7,644000		
		RAZEM: 7,644000	m3	7,644

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.1.4.22	KNR 202/252/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu..., prostokątne o szerokości do 0.6 m, wariant I wykonania Beton B-20 (C16/20) W8 Wyliczenie ilości robót: (27,60+99,80)*0,4*0,3 15,288000 RAZEM: 15,288000	m3	15,288
4.1.4.23	KNNR 3/202/6 (2)	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, dodatek za zbrojenie ław stalą żebrowaną Wyliczenie ilości robót: 15.288 15,288000 RAZEM: 15,288000	m3	15,288
4.1.4.24	KNNR 4/2001/6	Ściana żelbetowa komory o grubości ścian do 20 cm - ANALOGIA - Sciana fundament. - Wysokość 40 cm - do poziomu terenu - Beton B-20 (C16/20) W8 Wyliczenie ilości robót: (27,60+99,80)*0,4*0,2 10,192000 RAZEM: 10,192000	m2	10,192
4.1.4.25	KNNR 10/205/2	Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyle, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14 mm	kg	600
4.1.4.26	SEK 201/115/1 (2)	Ściany do 4,5 m, grubości 1 cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych, pełnych, sucha zaprawa do klinkieru - Wysokość murka ponad teren = 50 cm Wyliczenie ilości robót: (27,60+99,80)*0,5 63,700000 RAZEM: 63,700000	m2	63,700
4.1.4.27	KNR 202/923/2	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną Wyliczenie ilości robót: 63.700 63,700000 RAZEM: 63,700000	m2	63,700
4.1.4.28	KNNR 4/1413/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m - Właz kanałowy żel. Z DEMONTAŻU	szt	9
4.1.4.29	KNNR 4/1424/1	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem - STUDZIENKI ODWADNIAJĄCE PRZY CHODNIKU - WPUST PODWÓRZOWY H80	szt	4
4.1.4.30	KNP 5/312/1 (1)	Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,10, krąg betonowy włączenie wpustów ulicznych przy chodnikach - 4 szt wpusty + 1 szt przebudowany przykanalik	szt	5
4.1.4.31	KNR 201/317/1 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - DLA WPUSTÓW PODWÓRZOWYCH H80 = PRZEBUDOWANEGO PRZYKANALIKA Wyliczenie ilości robót: (18,60+7,50+2,07+4,50+1,50)*1,5*0,6 30,753000 RAZEM: 30,753000	m3	30,753
4.1.4.32	KNR 228/506/2	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm - Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm Wyliczenie ilości robót: (18,60+7,50+2,07+4,50+1,50) 34,170000 RAZEM: 34,170000	m	34,170
4.1.4.33	KNR 202/1914/2	Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 20 cm podsypka + obsypka-2x20 cm Wyliczenie ilości robót: podsypka + obsypka-2x20 cm / zastosowano krotność x2 (18,60+7,50+2,07+4,50+1,50)*0,5*0,2 3,417000 RAZEM: 3,417000	m3	3,417
4.1.4.34	KNNR 1/214/4 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35 cm, kategoria gruntu I-II Wyliczenie ilości robót: RUROCIĄGI (18,60+7,50+2,07+4,50+1,50)*0,6*1,2 24,602400 RAZEM: 24,602400	m3	24,602
4.1.4.35	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - ANALOGIA - ZASYPYWANIE WYROBISK PO KARCZOWANIU DRZEW ORAZ ZASYPYWANIE TERENU PODNIESIONEGO POMIĘDZY MURKAMI Wyliczenie ilości robót: 474.00*0,35+45.864 211,764000 RAZEM: 211,764000	m3	211,764
4.1.4.36	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót: asfaltobeton 87.15*0,04 3,486000 BETON 33.80+33.00*0,12*0,25+5.40 40,190000 RAZEM: 43,676000	m3	43,676

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.1.4.37	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Wyliczenie ilości robót: 43.676 RAZEM: 43,676000	m3	43,676
4.1.4.38	Kalkulacja własna	Opłata za składownie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: BETON 33.80+33.00*0,12*0,25+5.40 RAZEM: 40,190000	m3	40,190
4.1.4.39	Kalkulacja własna	Utylizacja asfaltu - OPŁATY ŚRODOWISKOWE Wyliczenie ilości robót: 0,04*87.15 RAZEM: 3,486000	m3	3,486
4.1.4.40	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa - ANALOGIA ROZŚCIELENIE AGROWŁÓKNINY	m2	622
4.1.4.41	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5`cm: dziedziniec Wyliczenie ilości robót: nawiezenie warstwy ziemi urodzajnej 622 RAZEM: 622,000000	m2	622,000
4.1.4.42	KNNR 1/507/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1`cm humusu - pogrubienie do 20cm Wyliczenie ilości robót: 622.000 RAZEM: 622,000000	m2	622,000
4.1.4.43	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5`cm: pozostałe tereny zielone Wyliczenie ilości robót: 384 RAZEM: 384,000000	m2	384,000
4.1.4.44	KNNR 10/604/2	Sadzenie w terenie płaskim, krzewy, dół Fi`0,35x0,35`m, grunt kategorii IV	szt	300
4.1.4.45	KNNR 10/604/6	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi`0,50x0,50`m, grunt kategorii IV	szt	21

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU		
5.1	Element	Element		
5.1.1	KNNR 2/1301/5	Dostawa i montaż ławek z fundamentami - wersja INOX	kpl	32
5.1.2	KNNR 2/1301/5	Dostawa i montaż koszy na śmieci - wersja INOX	kpl	16
5.1.3	KNNR 2/1301/5	Dostawa i montaż stojaków na rowery - malow. proszkowo	kpl	2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU		
6.1	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
6.1.1	KNNR 2/1301/5	Zakup, dostawa i montaż dozowników na mydło - wersja INOX wiszące	kpl	59
6.1.2	KNNR 2/1301/5	Zakup, dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe - wersja INOX wiszące	kpl	43
6.1.3	KNNR 2/1301/5	Zakup, dostawa i montaż pojemników papier toaletowy - wersja INOX wiszące	kpl	53
6.1.4	KNNR 2/1301/5	Zakup, kosz metalowy - wersja INOX	kpl	29
6.1.5	KNNR 2/1301/5	Zakup, szczotka do WC - wersja INOX	kpl	29
6.1.6	KNNR 2/1301/5	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYCIERACZEK OBUWIA - Wycieraczki Aluminiowe z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych oraz Kraty Stalowe , ocynkowane ogniowo wg normy DIN 50976. Płaskownik nośny i pręt seratowany	kpl	20

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7	Rozdział	NAKŁADY DODATKOWE		
7.1	Element	PRACE DODATKOWE		
7.1.1	KNR 219/215/3	Wydzielenie stref pożarowych na czynnym obiekcie związane z etapowaniem robót - w przypadku wykonywania prac podczas roku szkolnego	kpl	8
7.1.2	Kalkulacja indywidualna	PRACE NIEPRZEWIDZIANE 0,5% WARTOŚCI PRAC	kpl	1

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262300-4 Betonowanie 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45422000-1 Roboty ciesielskie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych OGÓLNOBUDOWLANE- ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli				

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Rozdział	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien CZĘŚĆ A				
1.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PARTER				
1.1.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE				
1.1.1.1	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	27,000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.1.2	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m ²	m ²	16,800		
1.1.1.3	KNRW 401/440/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie elementów stropów drewnianych, podsufitek z płyt pilśniowych: - ANALOGIA - - rozbiórka części sufitu podwieszanego z płyt GK w pobliżu likwidowanych ścianek działowych; szerokość demontowanego pasa: 1,0m oraz korytarz od strony szatni	m ²	195,800		
1.1.1.4	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 5,50m	m ²	392,810		
1.1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych	mb	71,420		
1.1.1.6	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	4,305		
1.1.1.7	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m ²	373,000		
1.1.1.8	KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe	m ²	17,70		
1.1.1.9	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²	1 125,058		
1.1.1.10	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³	77,799		
1.1.1.11	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	77,799		
1.1.1.12	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m ³	77,799		
1.1.2	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45262522-6 Roboty murarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej ŚCIANKI DZIAŁOWE				
1.1.2.1	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe	m ²	81,420		
1.1.2.2	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m ²	18,000		
1.1.2.3	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych	m	22,600		
1.1.2.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)	m ²	45,040		
1.1.2.5	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych	m ²	63,060		
1.1.2.6	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki EI	m ²	6,990		
1.1.3	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN				
1.1.3.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)	m ²	1 705,370		
1.1.3.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK	m ²	-277,740		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.3.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	170,537		
1.1.3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem; zagruntowanie pow. ścian	m2	1 740,236		
1.1.3.5	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm	m2	195,240		
1.1.3.6	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	457,240		
1.1.3.7	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej	m2	264,210		
1.1.3.8	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie	m2	1 280,786		
1.1.3.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	1 280,786		
1.1.3.10	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	1 280,786		
1.1.4	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW				
1.1.4.1	KNR 912/301/8	Isolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej....., układanymi nad sufitem podwieszanym-ANALOGIA -UZUPEŁNIENIE WEŁNY MINERALNEJ	m2	195,800		
1.1.4.2	KNR 909/302/4 (1)	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott: uzupełnienie sufitów w miejscach rozebranych ścianek działowych - pas o szerokości 1,0m + szerokość ścianki; RMS =1,10, oraz korytarz od strony szatni R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	195,800		
1.1.4.3	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	124,380		
1.1.4.4	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby	m2	737,690		
1.1.4.5	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu) - - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	73,769		
1.1.4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem; zagruntowanie pow. ścian	m2	737,690		
1.1.4.7	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie	m2	737,690		
1.1.4.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem; zagruntowanie pow. ścian i sufit	m2	737,690		
1.1.4.9	KNNR 2/1402/3	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	737,690		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.5	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI				
1.1.5.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek		373,000		
1.1.5.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10%	m2	37,300		
1.1.5.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	m2	373,000		
1.1.5.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa	m2	139,560		
1.1.5.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	233,440		
1.1.5.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	233,440		
1.1.6	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA				
1.1.6.1	Kalkulacja indywidualna	DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	kpl	1		
1.1.6.2	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH KORYTKOWYCH	miejsce	20,000		
1.1.6.3	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	78,540		
1.1.6.4	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm (+ dodatek 20% ponad dachem do wys. 0,6m)	m2 izolacji	94,248		
1.1.6.5	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	59,000		
1.1.6.6	KNR 217/148/1	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie 1000 mm, w układach kanałowych- ANALOGIA- PODSTAWA DACHOWA DLA POJEDYŃCZYCH PRZEWODÓW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	8		
1.1.6.7	KNR 217/144/1 (2)	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ C, do przewodów o średnicach do 200 mm, wyrzutnie- ANALOGIA- PODSTAWA DACHOWA DLA POJEDYŃCZYCH PRZEWODÓW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8		
1.1.6.8	KSNR 3/308/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej ANALOGIA- OBMUROWANIE KOMINÓW CEGŁĄ LINKIEROWĄ DO wys. 0,6m	m3	2,400		
1.1.6.9	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm	m2	4,800		
1.1.6.10	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	8		
1.1.6.11	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe ułożone n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	200		
1.1.7	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1.1.7.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe	m2	8,000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.7.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5 m ² : - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF	m2	57,800		
1.1.7.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	7,200		
1.1.7.4	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	29,800		
1.2	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI				
1.2.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI				
1.2.1.1	KNNR 2/1504/2	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20 m	m2	1 225,250		
1.2.1.2	KNRW 202/16	Ruszt. rur. zew. do 20 m - czas pracy - 1,00 ???	m-g	148,72		
1.2.1.3	KNR 1323/1001/11	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Zabezpieczenie okien folia	m2	128,772		
1.2.1.4	KNR 921/106/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną	m2	1 096,478		
1.2.1.5	KNR 23/2612/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	10,440		
1.2.1.6	KNR 23/2612/3	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu	szt	62,640		
1.2.1.7	KNR 23/2612/6	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system....., przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	20,880		
1.2.1.8	KNR 23/931/2 (1)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego..... wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka	m2	20,880		
1.2.1.9	KNR 17/2608/3	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie; - ANALOGIA - -zagruntowanie powierzchni ścian	m2	1 096,478		
1.2.1.10	ZKNR C 1/114/4	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT 48, 2-krotnie, tynk gładki: - ANALOGIA - - malowanie dwukrotnie farbą silikonową Bolix SIL oraz farbą z efektem metalicznym; RMS=1,25 (wykonanie szablonów, ościeża) R = 1,250 M = 1,250 S = 1,250	m2	1 096,478		
1.2.1.11	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Dostawa i montaż systemowych daszków szklanych nad wejściami	m2	3,750		
1.2.2	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA- wycieraczki do butów				
1.2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	kpl	2		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Rozdział	<p>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</p> <p>45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</p> <p>45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach</p> <p>45111300-1 Roboty rozbiórkowe</p> <p>45262520-2 Roboty murowe</p> <p>45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu</p> <p>45262500-6 Roboty murarskie i murowe</p> <p>45262522-6 Roboty murarskie</p> <p>45421152-4 Instalowanie ścianek działowych</p> <p>45442100-8 Roboty malarskie</p> <p>45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej</p> <p>45431000-7 Kładzenie płytek</p> <p>45262321-7 Wyrównywanie podłóg</p> <p>45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</p> <p>45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</p> <p>45321000-3 Izolacja cieplna</p> <p>45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</p> <p>45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych</p> <p>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</p> <p>45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia</p> <p>45320000-6 Roboty izolacyjne</p> <p>45262210-6 Fundamentowanie</p> <p>45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego</p> <p>45262310-7 Zbrojenie</p> <p>45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</p> <p>45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</p> <p>45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej</p> <p>45262300-4 Betonowanie</p> <p>45262120-8 Wznoszenie rusztowań</p> <p>45443000-4 Roboty elewacyjne</p> <p>45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien</p> <p>CZĘŚĆ B</p>				

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PARTER				
2.1.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE				
2.1.1.1	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2	szt	28,000		
2.1.1.2	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2	m2	13,446		
2.1.1.3	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA -- wysokość 3,17m	m2	118,938		
2.1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych	mb	37,520		
2.1.1.5	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	5,456		
2.1.1.6	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	309,098		
2.1.1.7	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	29,002		
2.1.1.8	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km	m3	29,002		
2.1.1.9	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	29,002		
2.1.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie PRACE MUROWE				
2.1.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	2,630		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1.2.2	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180`mm- belki podwójne	m	12,500		
2.1.2.3	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180`mm - belki potrójne	m	5,500		
2.1.2.4	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19	m	2,800		
2.1.3	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE				
2.1.3.1	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły: z wykorzystaniem płytek (błoczków gazobetonowych) z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto średnio RMS=2,0) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000	m2	25,300		
2.1.3.2	KNR 16/151/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 15`cm	m2	18,144		
2.1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża pod ścianki działowe z gazobetonu: wykucie bruzdy w warstwie podposadzkowej, wykonanie podwaliny na chudym betonie i prace naprawcze; obmiar: pow. ścian działowych / średnia wysokość ścianki	mb	5,724		
2.1.3.4	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19	m	11,400		
2.1.3.5	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe	m2	105,451		
2.1.3.6	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych	m2	17,557		
2.1.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN				
2.1.4.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)	m2	1 690,982		
2.1.4.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK	m2	-301,176		
2.1.4.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1`m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500	m2	55,160		
2.1.4.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1`m2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	169,098		
2.1.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian	m2	1 743,272		
2.1.4.6	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm	m2	364,792		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1.4.7	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	669,892		
2.1.4.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...	m2	254,685		
2.1.4.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie	m2	1 123,795		
2.1.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	1 123,795		
2.1.4.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	1 123,795		
2.1.5	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW				
2.1.5.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby	m2	539,048		
2.1.5.2	KNR 401/711/13 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)- - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	53,905		
2.1.5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...	m2	539,048		
2.1.5.4	KNR 202/2009/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2	539,048		
2.1.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...	m2	539,048		
2.1.5.6	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	539,048		
2.1.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI				
2.1.6.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek		309,098		
2.1.6.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10%	m2	30,910		
2.1.6.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ...	m2	309,098		
2.1.6.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ...	m2	137,940		
2.1.6.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	171,158		
2.1.6.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	171,158		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA				
2.1.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH	miejsce	28,000		
2.1.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200`mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	25,347		
2.1.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	25,347		
2.1.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	28,000		
2.1.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	8		
2.1.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5`mm2	m	200		
2.1.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA- OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	m2	14,850		
2.1.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne	m2	14,850		
2.1.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
2.1.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5`m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF	m2	50,400		
2.1.8.2	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	23,400		
2.1.8.3	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	30,840		
2.1.8.4	KNRW 202/1039/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, ponad 2,0`m2	m2	10,920		
2.1.9	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
2.1.9.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł składanych	kpl	44		
2.1.9.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	kpl	2		
2.1.10	Element	SERWEROWNIA- pom. B0/34 - bez wyposażenia				
2.1.10.1	KNR 1901/410/13	Podłoga z drewna okrągłego, dębowego, układanie powierzchni 5,0-15,0`m2- ANALOGIA - PODŁOGA TECHNICZNA liczona jako systemowa m2 powierzchni- w pom. B0/34 - serwerownia	m2	10,500		
2.1.10.2	KNR 217/328/4	Układ KLS Klimatyzator typ AC026FBDEH/EU Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini 2,6kW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000		
2.1.10.3	KNR 215/601/3	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach - montaż w brzdach - montaż w ścianach aluminiowych lub kasetonach rura freonowa fi 6,35 R = 0.955*0.87 = 0,831 M = 1,000 S = 1,000	m	70,00		
2.1.10.4	KNR 724/513/6	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 7.5 tys.kcal/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	1,00		
2.1.10.5	KNR 724/514/6	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 7.5 tys.kcal/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	1,00		
2.1.10.6	KNR 724/515/6	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	1,00		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PIĘTRO I				
2.2.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE				
2.2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż boazerii i obudów drewnianych	kpl	1		
2.2.1.2	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	29,000		
2.2.1.3	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2	m2	11,760		
2.2.1.4	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 3,0m	m2	101,070		
2.2.1.5	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych	mb	31,883		
2.2.1.6	KNR 401/349/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,175		
2.2.1.7	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	4,619		
2.2.1.8	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	304,070		
2.2.1.9	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	28,045		
2.2.1.10	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	28,045		
2.2.1.11	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	28,045		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie PRACE MUROWE				
2.2.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,674		
2.2.2.2	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180`mm	m	9,091		
2.2.2.3	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19	m	2,800		
2.2.3	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE				
2.2.3.1	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły: z wykorzystaniem płytek (błoczków gazobetonowych) z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto średnio RMS=2,0) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000	m2	7,200		
2.2.3.2	KNR 16/150/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 24`cm	m2	9,690		
2.2.3.3	KNR 901/104/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych ..., ściany wysokości do 4,5`m z bloków ... 24	m2	9,690		
2.2.3.4	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe	m2	126,660		
2.2.3.5	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych	m2	59,478		
2.2.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN				
2.2.4.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)	m2	1 301,805		
2.2.4.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK	m2	-390,312		
2.2.4.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1`m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500	m2	18,036		
2.2.4.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1`m2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	130,181		
2.2.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian	m2	1 360,085		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2.4.6	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm	m2	299,624		
2.2.4.7	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	553,424		
2.2.4.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...	m2	145,758		
2.2.4.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie	m2	914,703		
2.2.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	914,703		
2.2.4.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	914,703		
2.2.5	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW				
2.2.5.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	277,140		
2.2.5.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby	m2	326,640		
2.2.5.3	KNR 401/711/13 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) - - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	32,664		
2.2.5.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...	m2	326,640		
2.2.5.5	KNR 202/2009/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2	326,640		
2.2.5.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...	m2	326,640		
2.2.5.7	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	326,640		
2.2.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI				
2.2.6.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek		304,070		
2.2.6.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10%	m2	30,407		
2.2.6.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ...	m2	304,070		
2.2.6.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ...	m2	168,280		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2.6.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	135,790		
2.2.6.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	135,790		
2.2.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA				
2.2.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIĘCIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH	miejsce	56,000		
2.2.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200`mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	52,836		
2.2.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	52,836		
2.2.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	29,000		
2.2.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	4		
2.2.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5`mm2	m	100		
2.2.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA- OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	m2	26,640		
2.2.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne	m2	26,640		
2.2.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
2.2.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z nasświetlem, ponad 1,5`m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe	m2	18,000		
2.2.8.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z nasświetlem, ponad 1,5`m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF	m2	39,800		
2.2.8.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	9,200		
2.2.8.4	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	15,400		
2.2.8.5	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0`m2	m2	7,980		
2.2.9	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
2.2.9.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł składanych ściennych mocowanych na stałe	kpl	25		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PIĘTRO II				
2.3.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE				
2.3.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż boazerii i obudów drewnianych	kpl	1		
2.3.1.2	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	17,000		
2.3.1.3	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2	m2	9,414		
2.3.1.4	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA - - wysokość 3,30m	m2	86,493		
2.3.1.5	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Naprawa bruzd po rozbiórce ścianek działowych	mb	27,285		
2.3.1.6	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	9,629		
2.3.1.7	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	400,320		
2.3.1.8	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	32,018		
2.3.1.9	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	32,018		
2.3.1.10	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	32,018		
2.3.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie PRACE MUROWE				
2.3.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,674		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3.2.2	KNNRW 3/306/4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.180' mm	m	9,091		
2.3.2.3	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych: 2x L19	m	2,800		
2.3.3	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE				
2.3.3.1	KNR 401/303/2 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły: z wykorzystaniem płytek (błoczków gazobetonowych) z uwzględnieniem zmiennej grubości ścian (przyjęto średnio RMS=2,0) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000	m2	16,614		
2.3.3.2	KNR 16/150/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 24' cm	m2	12,667		
2.3.3.3	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe	m2	16,473		
2.3.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN				
2.3.4.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)	m2	928,034		
2.3.4.2	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych): zminusowanie pow. ścianek z płyt GK	m2	-70,930		
2.3.4.3	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500	m2	37,984		
2.3.4.4	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -10%	m2	92,803		
2.3.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian	m2	984,904		
2.3.4.6	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm	m2	124,312		
2.3.4.7	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	232,312		
2.3.4.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...	m2	157,695		
2.3.4.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie	m2	702,897		
2.3.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	702,897		
2.3.4.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	702,897		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3.5	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MALOWANIE SUFITÓW				
2.3.5.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby	m2	400,320		
2.3.5.2	KNR 401/711/13 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) - - ANALOGIA - : wymiana odparzonych tynków -10%	m2	40,032		
2.3.5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...	m2	400,320		
2.3.5.4	KNR 202/2009/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2	400,320		
2.3.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...	m2	400,320		
2.3.5.6	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	400,320		
2.3.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI				
2.3.6.1	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek		400,320		
2.3.6.2	KNR 1901/920/2	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Uzupełnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko: - ANALOGIA - - uzupełnienie ubytków po rozebranych ściankach, naprawa uszkodzonych fragmentów - 10%	m2	40,032		
2.3.6.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ...	m2	400,320		
2.3.6.4	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ...	m2	49,090		
2.3.6.5	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	351,230		
2.3.6.6	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	351,230		
2.3.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA				
2.3.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH	miejsce	61,000		
2.3.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	101,053		
2.3.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	101,053		
2.3.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	10,000		
2.3.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	2		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm ²	m	50		
2.3.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA- OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	m ²	31,500		
2.3.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne	m ²	31,500		
2.3.7.9	KNR 217/144/1 (2)	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ C, do przewodów o średnicach do 200 mm, wyrzutnie- ANALOGIA-PODSTAWA DACHOWA DLA POJEDYŃCZYCH PRZEWODÓW R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	7		
2.3.7.10	KSNR 3/308/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej ANALOGIA- OBMUROWANIE KOMINÓW CEGŁĄ LINKIEROWĄ DO wys. 0,6m	m ³	3,910		
2.3.7.11	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm	m ²	5,100		
2.3.7.12	KNRW 202/1016/5	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m ² -ANALOGIA- WYŁAZDACHOWY ALUMINIOWY PRZESZKLONY	m ²	1,2		
2.3.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
2.3.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5 m ² : - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF	m ²	21,600		
2.3.8.2	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m ²	9,000		
2.3.8.3	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m ²	5,600		
2.3.8.4	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m ²	m ²	2,160		
2.4	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg REMONT KLATEK SCHODOWYCH				
2.4.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "A"				
2.4.1.1	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -rozbiórka R=0,40 R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m ²	14,352		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4.1.2	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -:odtworzenie ścianki z pustaków szklanych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	14,352		
2.4.1.3	KNR 214/1225/5	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Demontaż balustrad	m	18,900		
2.4.1.4	KNKRB 2/1201/1	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyz.	m	18,900		
2.4.1.5	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobienie i zmycie starej farby	m2	236,823		
2.4.1.6	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500	m2	23,682		
2.4.1.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian i sufitów	m2	236,823		
2.4.1.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...	m2	63,750		
2.4.1.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna lub gipsowa w zależności od podłoża; dwukrotnie	m2	173,073		
2.4.1.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	173,073		
2.4.1.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych	m2	173,073		
2.4.1.12	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek		68,685		
2.4.1.13	KNR BC 3/522/3 (3)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, płytki o wymiarach 300x300 mm	m2	68,685		
2.4.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "C"				
2.4.2.1	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -:rozbiórka R=0,40 R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m2	15,840		
2.4.2.2	KNR 1312/305/2 (1)	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ścianki z kształtek szklanych z pustaków szklanych - - ANALOGIA -:odtworzenie ścianki z pustaków szklanych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	15,840		
2.4.2.3	KNR 214/1225/5	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Demontaż balustrad	m	21,450		
2.4.2.4	KNKRB 2/1201/1	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyz.	m	21,450		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4.2.5	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby	m2	256,357		
2.4.2.6	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu) R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500	m2	25,636		
2.4.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian i sufitów	m2	256,357		
2.4.2.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...	m2	77,175		
2.4.2.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna lub gipsowa w zależności od podłoża; dwukrotnie	m2	179,182		
2.4.2.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	179,182		
2.4.2.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych	m2	179,182		
2.4.2.12	DC 19/708/6	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Przygotowanie podłoża posadzki - umycie: - ANALOGIA - - przygotowanie podłoża po zerwaniu posadzek		75,140		
2.4.2.13	KNR BC 3/522/3 (3)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, płytki o wymiarach 300x300 mm	m2	75,140		
2.4.2.14	KNR 202/1213/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4' m - drabina na stropodach	m	4,400		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.5	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych BAR				
2.5.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie ROBOTY ROBIÓRKOWE, ZIEMNE I FUNDAMENTOWE				
2.5.1.1	KNRW 401/812/5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	21,576		
2.5.1.2	KNR 401/329/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	6,048		
2.5.1.3	KNR 401/348/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły; - ANALOGIA -- wysokość 3,17m	m2	10,841		
2.5.1.4	KNR 1901/106/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	69,300		
2.5.1.5	KNNR 6/801/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15`cm, mechanicznie; krotność: 2	m2	69,300		
2.5.1.6	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	27,720		
2.5.1.7	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	27,720		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.5.1.8	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	27,720		
2.5.1.9	KNP 1901/101/2	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - ANALOGIA -: Wytyczenie trasy ław fundamentowych - 60cm	m	19,570		
2.5.1.10	KNKRB 1/208/2 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytak. o poj. łyżki 0.15-0.25m3 głębokość wykopu do 3 m; kat. gruntu III - pod ławy i stopy fundamentowe	m3	38,749		
2.5.1.11	KNNRS 1/316/2	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, głębokość do 6'm	m2	1		
2.5.1.12	KNKRB 6/104/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podbudowa z betonu; beton C8/10	m3	1,370		
2.5.1.13	KNKRB 2/601/9 (2)	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco izolacje ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m2	13,700		
2.5.1.14	KNKRB 2/201/1	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.6;beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY	m3	5,871		
2.5.1.15	KNR 907/201/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych, grubości 24 cm; z bloczków betonowych M6	m2	12,916		
2.5.1.16	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16' (m/m2), wariant I wykonania W8 - WODOSZCZELNY	m3	1,127		
2.5.1.17	KNR 915/201/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, pierwsza warstwa	m2	12,916		
2.5.1.18	KNR 915/201/4	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, druga warstwa	m2	12,916		
2.5.1.19	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	0,200		
2.5.1.20	KNKRB 1/213/1 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijkami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych	m3	28,408		
2.5.1.21	KNR 401/108/3	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV	m3	45,591		
2.5.1.22	KNR 401/108/8	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	45,591		
2.5.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE				
2.5.2.1	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	2,250		
2.5.2.2	KNNRW 3/306/5	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.200-260 mm	m	6,500		
2.5.2.3	KNNR 7/208/7	Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, masa elementu 200 kg	t	2,095		
2.5.2.4	KNR 202/216/2 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą - zadaszenie baru - Beton B-25 (C20/25) W8 - WODOSZCZELNY	m2	47,730		
2.5.2.5	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	0,300		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.5.3	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne POKRYCIE STROPODACHU				
2.5.3.1	KNNRW 2/602/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 1-warstwowe - styropian laminowany ESP100	m2	47,730		
2.5.3.2	KNNR 3/503/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy	m2	47,730		
2.5.3.3	KNR 202/510/3 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12' cm; z tytan-cynku -Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm	m	3,500		
2.5.3.4	KNR 202/508/3 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12' cm - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm	m	9,250		
2.5.3.5	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników: - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm	m2	9,785		
2.5.4	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PRACE STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE				
2.5.4.1	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0' m2	m2	0,800		
2.5.4.2	KNRW 202/1039/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, ponad 2,0' m2	m2	29,700		
2.5.5	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej ROBOTY TYNKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE				
2.5.5.1	KNNRW 3/1002/6	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby (z wył. nowoprojektowanych ścianek działowych)	m2	39,392		
2.5.5.2	KNR 401/711/1 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA -: wymiana odparzonych tynków -20%	m2	20,558		
2.5.5.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian	m2	52,072		
2.5.5.4	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź gipsowa; dwukrotnie	m2	52,072		
2.5.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	52,072		
2.5.5.6	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	52,072		
2.5.6	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI				
2.5.6.1	KNKRB 6/104/2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna: podbudowa żwirowa grubości 18cm	m3	8,591		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.5.6.2	KNKRB 6/104/3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna: podbudowa piaskowa grubości 18cm	m3	8,591		
2.5.6.3	KNR 222/1001/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podkłady pod posadzki, grubości 10`cm z betonu żwirowego: podkład z betonu C12/15 gr. 10cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	47,730		
2.5.6.4	KNRW 202/1116/7	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	47,730		
2.5.6.5	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,3mm	m2	47,730		
2.5.6.6	KNR 202/609/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa - Płyta EPS 200 gr. 12cm	m2	47,730		
2.5.6.7	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,3mm	m2	47,730		
2.5.6.8	KNR 222/1003/2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Posadzka betonowa grubości 5`cm zatarta na gładko: posadzka z betonu C16/20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	47,730		
2.5.6.9	KNR 222/1003/3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Dodatek za pogrubienie posadzki o 1`cm: j.w. pogrubienie do 6cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	47,730		
2.5.6.10	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm, powierzchnia ponad 8`m2, zaprawa ...	m2	65,860		
2.5.6.11	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4`mm, płytki 20x30, zaprawa ...	m2	65,860		
2.5.7	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych SUFITY				
2.5.7.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600` mm	m2	65,860		
2.6	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI				
2.6.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI				
2.6.1.1	KNNR 2/1504/2	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20`m	m2	1 611,435		
2.6.1.2	KNRW 202/16	Ruszt. rur. zew. do 20 m - czas pracy - 1,00 ???	m-g	623,56		
2.6.1.3	KNR 1323/1001/11	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Zabezpieczenie okien folia	m2	363,544		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.6.1.4	KNR 921/106/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną	m2	1 247,891		
2.6.1.5	KNR 17/2608/3	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie; - ANALOGIA - -zagruntowanie powierzchni ścian	m2	1 247,891		
2.6.1.6	KNR 1901/732/10	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Licowanie ścian, płytki klinkierowe, 25x6`cm	m2	22,000		
2.6.1.7	ZKNR C 1/114/4	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT`48, 2-krotnie, tynk gładki: - ANALOGIA - - malowanie dwukrotne farbą silikonową Bolix SIL oraz farbą z efektem metalicznym; RMS=1,25 (wykonanie szablonów, ościeża) R = 1,250 M = 1,250 S = 1,250	m2	1 225,891		
2.6.1.8	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Dostawa i montaż systemowych daszków szklanych nad wejściami	m2	15,900		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	Rozdział	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45262522-6 Roboty murarskie 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45422000-1 Roboty ciesielskie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien CZĘŚĆ C				
3.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego				

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45262522-6 Roboty murarskie 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PARTER				
3.1.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE				
3.1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suwnicy w kalkulacji przyjęto nakłady na R+M+S, które w 50% zostaną skompensowane tytułem sprzedaży elementów z demontażu. Zakres prac : wykonanie rusztowań wsporczych, demontaż silników i oprzewodowania, cięcie palnikami pomostów roboczych i suwnicy oraz torów jezdnych, odcięcie belek podsuwnicowych. Transport materiałów z rozbiórki i sprzedaż złomu - W RAMACH KOMPENSATY KOSZTÓW	kpl	1		
3.1.1.2	KNR 1320/312/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Belki podsuwnicowe, masa 10,0 t, demontaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	t	41,250		
3.1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż świetlenia wraz z okablowaniem oraz rozdzielniami - przyjęto nakłady na R+M+S, które w 90% zostaną skompensowane tytułem sprzedaży elementów z demontażu - złomowanie, w tym utylizacja elementów szklanych oraz lamp jarzeniowych.	KPL	1		
3.1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Odcięcie i zaślepienie przyłączy wody wA80 prowadzących do basenów	KPL	2		
3.1.1.5	KNR 401/354/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	518,250		
3.1.1.6	KNR 401/354/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	13,000		
3.1.1.7	KNR 401/519/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	425,624		
3.1.1.8	KNR 401/519/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	425,624		
3.1.1.9	KNR 2/109/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych, korytkowych zamkniętych; - ANALOGIA - - demontaż płyt R=0,80 R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	425,624		
3.1.1.10	KNR 404/102/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej	m3	42,724		
3.1.1.11	KNR 3/403/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka elementów, żelbetowych- (płatwi przybudówki, podciągów przybudówki, rozkucie wsporników słupów hali głównej, rozebranie ław fund. w celu wykonania projektowanych słupów)	m3	27,895		
3.1.1.12	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	727,612		
3.1.1.13	DC 20/121/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	90,960		
3.1.1.14	DC 20/121/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	66,452		
3.1.1.15	KNR 728/301/10	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podłóg i posadzek, podłoże z betonu grubości 10 cm- KROTNOŚĆ 2	m2	338,604		
3.1.1.16	KNR 1901/106/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej- ANALOGIA - POSADZKA Z CEGŁY	m2	1 195,200		
3.1.1.17	KNR 3/403/1	Rozbiórka elementów, betonowych - Płyta podposadzkowa gr. 15 cm	m3	179,280		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.1.18	KNNR 6/801/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15' cm, mechanicznie; krotność: 1	m2	1 533,804		
3.1.1.19	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	836,372		
3.1.1.20	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km	m3	836,372		
3.1.1.21	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	836,372		
3.1.1.22	Kalkulacja własna	Opróżnienie separatora oleju i utylizacja oleju - Przewidywana ilość 1000 litrów	m3	1,00		
3.1.2	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ZIEMNE - WYKOPY				
3.1.2.1	KNKRB 3/103/3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyl. na odległość do 1 km wykop z usunięciem ziemi z parteru gr. KAT. IV - pod posadzki	m3	460,141		
3.1.2.2	KNKRB 1/208/2 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytak. o poj. łyżki 0.15-0.25m3 głębokość wykopu do 3 m; kat. gruntu III - pod ławy i stopy fundamentowe	m3	1 361,644		
3.1.2.3	KNNRS 1/316/2	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, głębokość do 6' m	kpl	1		
3.1.2.4	KNKRB 1/213/1 (1)	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijkami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych	m3	1 159,865		
3.1.2.5	KNR 401/108/3	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1' km, grunt kategorii IV	m3	661,920		
3.1.2.6	KNR 401/108/8	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km	m3	661,920		
3.1.3	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262310-7 Zbrojenie FUNDAMENTY				
3.1.3.1	KNP 1901/101/2	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - ANALOGIA -: Wytyczenie trasy ław fundamentowych - 80cm	m	92,360		
3.1.3.2	KNP 1901/101/2	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - ANALOGIA -: Wytyczenie trasy ław fundamentowych - 60cm	m	136,530		
3.1.3.3	KNKRB 6/104/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podbudowa z betonu; beton C8/10	m3	24,290		
3.1.3.4	KNKRB 2/601/9 (2)	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco izolacje ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m2	242,900		
3.1.3.5	KNKRB 2/202/2	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1.0 m3 - beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY	m3	16,130		
3.1.3.6	KNKRB 2/201/2	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.8; beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY	m3	36,944		
3.1.3.7	KNKRB 2/201/1	Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.6; beton C20/25 W8 - WODOSZCZELNY	m3	40,959		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.3.8	KNR 202/211/1	Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3' m - W8 - WODOSZCZELNY	m3	2,534		
3.1.3.9	KNR 907/201/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych, grubości 24 cm; z bloczków betonowych M6	m2	481,602		
3.1.3.10	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,792		
3.1.3.11	KNR 202/262/5 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 16' (m/m2), wariant' I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY	m3	13,184		
3.1.3.12	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14' mm	t	1,497		
3.1.3.13	KNR 202/290/2 (3)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16' mm i większe	t	1,091		
3.1.3.14	KNR 915/201/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, pierwsza warstwa	m2	963,204		
3.1.3.15	KNR 915/201/4	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie murowane, druga warstwa	m2	963,204		
3.1.4	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI BETONOWE				
3.1.4.1	KNKRB 6/104/2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna: podbudowa żwirowa grubości 18cm	m3	276,085		
3.1.4.2	KNKRB 6/104/3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna: podbudowa piaskowa grubości 18cm	m3	276,085		
3.1.4.3	KNR 222/1001/1	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Podkłady pod posadzki, grubości 10' cm z betonu żwirowego: podkład z betonu C12/15 gr. 10cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 533,804		
3.1.4.4	KNRW 202/1116/7	Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	1 533,804		
3.1.4.5	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,3mm	m2	1 533,804		
3.1.4.6	KNR 202/609/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1' warstwa	m2	1 533,804		
3.1.4.7	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,3mm	m2	1 533,804		
3.1.4.8	KNR 222/1003/2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Posadzka betonowa grubości 5' cm zatarta na gładko: posadzka z betonu C16/20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 533,804		
3.1.4.9	KNR 222/1003/3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Dodatek za pogrubienie posadzki o 1' cm: j.w. pogrubienie do 6cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 533,804		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.5	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262522-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262310-7 Zbrojenie PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE				
3.1.5.1	KNR 901/104/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych ..., ściany wysokości do 4,5 m z bloków ... 24	m2	611,290		
3.1.5.2	KNRW 401/304/1 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	15,870		
3.1.5.3	KNR 202/211/1	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3 m - W8 - WODOSZCZELNY	m3	3,594		
3.1.5.4	KNR 202/208/4 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą - W8 - WODOSZCZELNY	m3	11,060		
3.1.5.5	KNR 222/104/10	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych, filarki o wymiarach w ceglach 2x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	1,123		
3.1.5.6	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych	m	53,000		
3.1.5.7	KNR 202/9908/2	Kody CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane (WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "...", stropy z belkami prefabrykowanymi o rozpiętości 4.5-6.0 m: - ANALOGIA - - strop gęstożebrowy ...	m2	1 270,000		
3.1.5.8	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16 (m/m2), wariant I wykonania - Beton B-30 (C25/30) W8 - WODOSZCZELNY	m3	0,675		
3.1.5.9	KNR 202/262/5 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 16 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY	m3	26,439		
3.1.5.10	KNR 202/262/4 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 14 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY	m3	1,224		
3.1.5.11	KNR 202/262/3 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 12 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY	m3	12,569		
3.1.5.12	KNR 202/262/2 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 10 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30 W8 - WODOSZCZELNY	m3	3,703		
3.1.5.13	KNR 202/218/2 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą	m2	28,405		
3.1.5.14	KNR 202/218/6 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą; pogrubienie do 15cm	m2	28,405		
3.1.5.15	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	1,829		
3.1.5.16	KNR 202/290/2 (3)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe	t	4,718		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.6	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262522-6 Roboty murarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE				
3.1.6.1	KNR 16/151/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Roboty murowe w technologii "...", ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "...", grubość 15 cm: ścianki działowe z bloczków (płytek gazobetonowych np.)	m2	23,464		
3.1.6.2	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe	m2	58,735		
3.1.6.3	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych	m2	94,646		
3.1.7	Element	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45431000-7 Kładzenie płytek 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN				
3.1.7.1	KNR 913/101/1	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń ..., zmycie podłoża myjką ciśnieniową : - ANALOGIA - - zmycie powierzchni po odbitych tynkach	m2	727,612		
3.1.7.2	KNR 401/716/2 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 - powierzchnia wszystkich tynków	m2	2 586,469		
3.1.7.3	KNR 401/716/2 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 - zminusowanie powierzchni ścianek z płyt gipsowo-kartonowych	m2	-306,762		
3.1.7.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. ścian	m2	2 627,448		
3.1.7.5	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm	m2	234,416		
3.1.7.6	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	378,416		
3.1.7.7	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami: - ANALOGIA - - obłożenie ścian w strefie wejściowej, zgodnie ze specyfikacją - OBŁOŻENIE SPIEKAMI KWARCOWYMI	m2	62,000		
3.1.7.8	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...minus pow okładziny ze spieków kwarcowych	m2	285,820		
3.1.7.9	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna; dwukrotnie	m2	2 045,212		
3.1.7.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	2 045,212		
3.1.7.11	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych	m2	2 045,212		
3.1.7.12	KNKRB 2/802/3	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki zwykle III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie	m2	68,040		
3.1.7.13	KNR BC 2/605/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, belki, słupy prostokątne i cylindryczne	m2	68,040		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.8	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKI				
3.1.8.1	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa ...	m2	1 541,340		
3.1.8.2	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ...	m2	190,725		
3.1.8.3	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	384,240		
3.1.8.4	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	384,240		
3.1.8.5	KNR 202/1116/3	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, EWS-S wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe, grubości 6 mm (M=2) R = 1,000 M = 2,000 S = 1,000	m2	992,170		
3.1.9	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie SUFITY				
3.1.9.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	1 444,520		
3.1.9.2	KNKRB 2/1507/1	Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne rusztowania o wysokości do 4 m: - ANALOGIA - - rusztowanie tymczasowe o pow. rzutu 46,88m ² , zabezpieczające wyposażenie kotłowni na czas prowadzenia prac budowlanych; R=1,50 (montaż+demontaż) R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	46,880		
3.1.9.3	KNR 401/716/4 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ²	m2	96,820		
3.1.9.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem ...: - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. sufitów i spoczników przed malowaniem	m2	96,820		
3.1.9.5	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie sufitów	m2	96,820		
3.1.10	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA				
3.1.10.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH	miejsce	68,000		
3.1.10.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	34,680		
3.1.10.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	34,680		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.10.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA-ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	68,000		
3.1.10.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt	5		
3.1.10.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	100		
3.1.11	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
3.1.11.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietleniem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe	m2	6,000		
3.1.11.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływające pełne, 1-skrzydłowe, z naswietleniem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF	m2	32,200		
3.1.11.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	2,000		
3.1.11.4	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4) : - ANALOGIA - - stalowe EI30	m2	2,000		
3.1.11.5	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	81,770		
3.1.12	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
3.1.12.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	kpl	1		
3.1.12.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł składanych ściennych mocowanych na stałe	kpl	36		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45262522-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262310-7 Zbrojenie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej PIĘTRO				
3.2.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRACE ROZBIÓRKOWE				
3.2.1.1	KNR 401/519/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	81,000		
3.2.1.2	KNR 401/519/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	81,000		
3.2.1.3	KNR 2/109/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych, korytkowych zamkniętych; - ANALOGIA - - demontaż płyt R=0,80 R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	81,000		
3.2.1.4	KNR 404/102/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9`m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej	m3	5,196		
3.2.1.5	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	762,655		
3.2.1.6	KNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	37,796		
3.2.1.7	KNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	37,796		
3.2.1.8	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	37,796		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2.2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262522-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45262310-7 Zbrojenie PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE				
3.2.2.1	KNR 901/104/2	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych ..., ściany wysokości do 4,5 m z bloków ... 24	m2	340,553		
3.2.2.2	KNRW 401/304/1 (1)	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	87,386		
3.2.2.3	KNR 202/208/4 (2)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą	m3	10,734		
3.2.2.4	NNRNKB 202/160/1	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Ułożenie nadproży prefabrykowanych; w istniejących ścianach murowanych	m	8,400		
3.2.2.5	KNR 202/9908/2	Kody CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane (WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "...", stropy z belkami prefabrykowanymi o rozpiętości 4.5-6.0 m: - ANALOGIA - - strop gęstożebrowy ...	m2	1 311,000		
3.2.2.6	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16 (m/m2), wariant I wykonania	m3	0,900		
3.2.2.7	KNR 202/262/5 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 16 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30	m3	9,648		
3.2.2.8	KNR 202/262/3 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 12 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30	m3	24,800		
3.2.2.9	KNR 202/262/2 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: do 10 (m/m2), wariant I wykonania; beton C25/30	m3	7,956		
3.2.2.10	KNR 202/290/2 (2)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	1,257		
3.2.2.11	KNR 202/290/2 (3)	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe	t	3,976		
3.2.3	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ŚCIANKI DZIAŁOWE				
3.2.3.1	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki WC, krycie jednowarstwowe, ścianki wewnątrz sanitariatów	m2	160,631		
3.2.3.2	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - ścianki sal lekcyjnych	m2	834,765		
3.2.4	Element	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE ŚCIAN				
3.2.4.1	KNR 913/101/1	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń ..., zmycie podłoża myjką ciśnieniową : - ANALOGIA - - zmycie powierzchni po odbitych tynkach	m2	762,655		
3.2.4.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. wszystkich ścian	m2	3 284,107		
3.2.4.3	KNR 401/716/2 (2)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 - powierzchnia wszystkich tynków	m2	1 293,315		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2.4.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ...; zagruntowanie pow. otynkowanych	m2	1 293,315		
3.2.4.5	KNR BC 4/501/3	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 200 x 200 mm	m2	331,660		
3.2.4.6	KNRW 202/840/8	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	669,660		
3.2.4.7	KNR BC 2/605/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome; klej ...	m2	267,390		
3.2.4.8	KNR 202/2009/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku: - ANALOGIA - - gładź wapienna lub gipsowa w zależności od podłoża; dwukrotnie	m2	2 685,057		
3.2.4.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	2 685,057		
3.2.4.10	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna: - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA - malowanie tynków wewnętrznych	m2	2 685,057		
3.2.4.11	KNKRB 2/802/3	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie	m2	84,240		
3.2.4.12	KNR BC 2/605/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Tynk mozaikowy ... do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, belki, słupy prostokątne i cylindryczne	m2	84,240		
3.2.5	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI				
3.2.5.1	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,2mm	m2	1 288,460		
3.2.5.2	KNR 202/609/3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa; płyta EPS 100 gr.5cm	m2	1 288,460		
3.2.5.3	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: fola PE 0,2mm - warstwa poślizgowa	m2	1 288,460		
3.2.5.4	KNR 222/1003/2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko: posadzka z betonu C16/20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 288,460		
3.2.5.5	KNR 222/1003/3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm: j.w. pogrubienie do 7,5cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 288,460		
3.2.5.6	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa ...	m2	1 288,460		
3.2.5.7	NNRNKB 202/2805/4 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x30, zaprawa ...	m2	304,860		
3.2.5.8	KNNR 2/1206/1 (1)	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną: wykładzina homogeniczna gr.2,5mm R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100	m2	983,600		
3.2.5.9	KNNR 2/1206/7	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	983,600		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2.6	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych SUFITY				
3.2.6.1	KNNR 7/702/2	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	1 315,080		
3.2.7	Element	Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplna WENTYLACJA				
3.2.7.1	KNR 401/424/4	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym -ANALOGIA- WYCIECIE WIERTNICĄ OTWORÓW PŁYTACH STROPOWYCH ŻELBETOWYCH	miejsce	304,000		
3.2.7.2	KNR 217/123/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	448,698		
3.2.7.3	KNR 916/109/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową..... firmy - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	448,698		
3.2.7.4	KNR 217/136/1	Zawór wentylacyjny do przewodów o obwodzie D=160 mm- ANALOGIA- ANEMOSTAT lub KRATKA R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	29,000		
3.2.7.5	KNNR 5/410/1	Wentylator sufitowy lub ścienny dla przewodów wentylacyjnych o wydajności 240 m2/h z czujnikiem ruchu i wilgotności	szt.	11		
3.2.7.6	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2	m	200		
3.2.7.7	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101-ANALOGIA- OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	m2	258,544		
3.2.7.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne	m2	258,544		
3.2.7.9	KSNR 3/308/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej ANALOGIA- OBMUROWANIE KOMINÓW CEGŁĄ LINKIEROWĄ DO wys. 0,6m	m3	11,052		
3.2.7.10	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm	m2	11,532		
3.2.7.11	KNRW 202/1016/5	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2-ANALOGIA- WYŁAZDACHOWY ALUMINIOWY PRZESZKLONY	m2	1,2		
3.2.8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
3.2.8.1	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HPL systemowe	m2	44,000		
3.2.8.2	KNRW 202/1027/3 (1)	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi zewnętrzne pływowe pełne, 1-skrzydłowe, z naswietlaniem, ponad 1,5 m2: - ANALOGIA - - drzwi z płyty HDF	m2	59,600		
3.2.8.3	KNRW 202/1040/1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	1,800		
3.2.8.4	KNRW 202/1040/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; drzwi aluminiowe pełne oraz szklone (szyba P2, P4)	m2	43,000		
3.2.8.5	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2	m2	13,500		
3.2.8.6	KNRW 202/1039/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2	m2	242,595		
3.2.8.7	KNRW 202/1039/2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Okna aluminiowe, do 2,0 m2: - ANALOGIA - - montaż okien w miejscach demontowanych witryn w celu możliwości przewietrzenia sal	m2	46,200		
3.2.9	Element	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej BALUSTRADA				
3.2.9.1	KNKRB 2/1201/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - BALUSTRADY PRZY WITRYNACH DEMONTOWALNE MALOANE PROSZKOWO	m	213,200		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.3	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45422000-1 Roboty ciesielskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej PRACE W OBRĘBIE STROPODACHU				
3.3.1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE- w miejscu świetlików - na istniejącym dachu				
3.3.1.1	KNR 401/519/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	35,910		
3.3.1.2	KNR 401/519/7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna UWAGA: plus ocieplenie	m2	35,910		
3.3.1.3	KNR 2/109/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Dachy z żelbetonowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych, korytkowych zamkniętych; - ANALOGIA - - demontaż płyt R=0,80 z wycięciem otworu pod świetlik / klapę R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	35,910		
3.3.2	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45422000-1 Roboty ciesielskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45422000-1 Roboty ciesielskie DOCIEPLENIE STROPU i STROPODACHU				
3.3.2.1	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: folia PE 0,3mm	m2	930,757		
3.3.2.2	KNR 222/801/3 (2)	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma 1-warstwa- Mata ze skalnej wełny mineralnej ... - grub. 180 mm do izolacji stropodachów wentylowanych i poddaszy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	930,757		
3.3.2.3	KNR 202/607/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa: - ANALOGIA - membrana wysokoparoprzepuszczalna	m2	930,757		
3.3.2.4	KNR 2/1205/3	Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo: - ANALOGIA - - pomosty robocze (10%)	m2	93,076		
3.3.2.5	KNR 22/527/1	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe- papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, gr. min.5,2mm + Płyta ze skalnej wełny mineralnej..... grub. 150 mm do izolacji stropodachów niewentylowanych - PRZEBUDÓWKA	m2	415,170		
3.3.2.6	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30 cm - J/W	mb	78,500		
3.3.2.7	Kalkulacja własna	montaż listew dociskowych J/W	mb	78,500		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.3.3	Element	Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45442100-8 Roboty malarskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej MONTAŻ ŚWIELIKÓW, WYŁĄZÓW, PRACE NAPRAWCZE, OBRÓBK				
3.3.3.1	KNR 202/262/6 (1)	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu..., obwód/przekrój: ponad 16' (m/m2), wariant I wykonania - Beton B-30 (C25/30) W8	m3	4,406		
3.3.3.2	NNRNKB 202/2026/3	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - obudowa przestrzeni pod świetlikami i kłapami	m2	183,600		
3.3.3.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - ANALOGIA - - zagruntowanie pow. ścian przed malowaniem	m2	183,600		
3.3.3.4	KNR 202/1501/5	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna - ANALOGIA - FARBA LATEKSOWA	m2	183,600		
3.3.3.5	KNNR 2/1105/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Świetliki i kłapy - świetlik dachowy	m2	35,910		
3.3.3.6	KNNR 2/1105/3	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Świetliki i kłapy - wyłaz dachowy	m2	1,082		
3.3.3.7	KNR 22/528/2	Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD: w miejscach prowadzenia prac	m2	35,910		
3.3.3.8	KNR 22/529/4	Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30' cm	mb	80,660		
3.3.3.9	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników: Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm	m2	57,760		
3.3.3.10	KNR 202/510/4 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15' cm - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm	m	21,600		
3.3.3.11	KNR 202/508/4 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15' cm - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 do1,00mm	m	65,900		
3.3.3.12	KNR 202/1213/4	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4' m - drabina na dach hali głównej	m	4,400		
3.3.3.13	ZKNR C 2/812/3	Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, szpachlowanie naroży do 35x35 mm	m	183,960		
3.3.3.14	Pozycja scalona	PRACE NAPRAWCZE SŁUPÓW HALI: zabicie uszkodzonych otulin zbrojenia, czyszczenie zbrojenia, wykonanie warstwy kontaktowej-szczepnej, wykonanie warstwy konstrukcyjnej, przetrarcie i pomalowanie słupów dwukrotnie	m2	344,390		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.4	Grupa	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI				
3.4.1	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI- docieplenie cz. domurowywanej (na wys. 2,60m + uzupełnienie cz. uszkodzonych 1,0m)				
3.4.1.1	KNNR 2/1504/2	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20`m	m2	1 254,960		
3.4.1.2	KNRW 202/16	Ruszt. rur. zew. do 20 m - czas pracy - 1,00 ???	m-g	3 160,15		
3.4.1.3	KNR 1323/1001/11	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Zabezpieczenie okien folia	m2	331,350		
3.4.1.4	KNR 921/106/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną	m2	923,610		
3.4.1.5	KNR 21/4002/18 (1)	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 90-100`mm	mb	132,000		
3.4.1.6	KNR 21/4002/2	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokość 90-100`mm	mb	132,000		
3.4.1.7	KNR 21/4004/6 (4)	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych	m2	249,480		
3.4.1.8	KNR 23/2615/1 (1)	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu,...: - ANALOGIA - - przyklejenie płyt i wykonanie wyprawy tynkarskiej od zewnątrz z zespoleniem z tynkiem istniejącym; przyklejenie płyt i zatopienie siatki od strony wewnętrznej; R=1,75, M=2, S=2 R = 1,750 M = 2,000 S = 2,000	m2	249,480		
3.4.1.9	KNR 23/2612/1	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	252,010		
3.4.1.10	KNR 23/2612/3	Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu	szt	1 512,060		
3.4.1.11	KNR 23/2612/6	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ..., przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	556,215		
3.4.1.12	KNR 23/931/2 (1)	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ... wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka ...	m2	556,215		
3.4.1.13	KNR 17/2608/3	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie; - ANALOGIA - -zagruntowanie powierzchni ścian	m2	923,610		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.4.1.14	ZKNR C 1/114/4	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT`48, 2-krotnie, tynk gładki: - ANALOGIA - - malowanie dwukrotne farbą silikonową Bolix SIL oraz farbą z efektem metalicznym; RMS=1,25 (wykonanie szablonów, ościeża) R = 1,250 M = 1,250 S = 1,250	m2	923,610		
3.4.1.15	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników: blacha tytanowo-cynkowa	m2	9,000		
3.4.1.16	Kalkulacja indywidualna	Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Dostawa i montaż systemowych daszków szklanych nad wejściami	m2	7,500		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Rozdział	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ZAGOSPDAROWANIE TERENU				
4.1	Grupa	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ZAGOPOSPODAROWANIE TERENU				
4.1.1	Element	WEJŚCIE BOCZNE - PRZED WEJŚCIEM do pom. C0/60a				
4.1.1.1	KNNR 6/802/6	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15`cm, mechanicznie	m2	33,80		
4.1.1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm	m2	33,800		
4.1.1.3	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30`cm	m2	33,800		
4.1.1.4	KNR 211/2401/5	Schody na skarpach, Sch-3, podłoże: grunty mineralne spoiste-ANALOGIA - SCHODY Z KOSTKI BETONOWEJ + OBRZEŻE 8x20x100	m	1,5		
4.1.1.5	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	33,80		
4.1.1.6	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY	m3	0,42		
4.1.1.7	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY	m	8,40		
4.1.2	Element	PLAC- ENERGIA ODNAWIALNA				
4.1.2.1	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20`cm, ręcznie - ANALOGIA - Kostka betonowa - Uwaga: DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m2	45,00		
4.1.2.2	KNNR 1/301/1 (1)	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II	m3	5,016		
4.1.2.3	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm	m2	45,00		
4.1.2.4	KNNR 6/112/4	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8`cm	m2	45,000		
4.1.2.5	KNR 510/9947/1	Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe , montaż fundamentu w gruncie kategorii I-II, objętość fundamentu w wykopie do 0,10`m3 -- ANALOGIA - DLA OGRODZENIA Z SIATEK SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH	szt	20,95		
4.1.2.6	KNR 223/401/1	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3`m z rur stalowych wysokości 3`m: - ANALOGIA - OGRODZENIE Z SIATEK SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH- do wys. 2,5m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	20,950		
4.1.2.7	KNNR 10/710/2	Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych, obetonowanie słupka	szt	10,475		
4.1.3	Element	WJAZD NA DZIEDZINIEC- (liczony na długości szczytu bud D)				
4.1.3.1	KNR 231/814/5	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25`cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy bud. D	m	33,00		
4.1.3.2	KNNR 5/719/5	Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4`cm, mechanicznie	m2	87,15		
4.1.3.3	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30`cm na podsypce piaskowej - rozebranie - OPASKA - przy bud. A	m	26,00		
4.1.3.4	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20`cm, ręcznie - ANALOGIA - Kostka betonowa - Uwaga: DO PONOWNEGO UŁOŻENIA - przy bud. A+D	m2	14,00		
4.1.3.5	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm	m2	87,150		
4.1.3.6	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5`cm głębokości do 40 cm	m2	87,150		
4.1.3.7	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30`cm	m2	87,150		
4.1.3.8	KNNR 6/112/4	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8`cm	m2	87,150		
4.1.3.9	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	2,98		
4.1.3.10	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	59,50		
4.1.3.11	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	70,80		
4.1.4	Element	Kody CPV: 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA				
4.1.4.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15`cm	m2	474,00		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.1.4.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	m2	474,00		
4.1.4.3	KNNR 1/104/9	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 101-130' cm	szt	4		
4.1.4.4	KNNR 1/101/3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35' cm	szt	12,00		
4.1.4.5	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2' km, dłużyce	m3	10,00		
4.1.4.6	KNKRB 1/106/4	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi dodatek za każde 0.5 km odl. transportu	m3	10,00		
4.1.4.7	KNR 201/110/3	ANALOGIA- ROZDROBNIENIE GAŁĘZI PO WYCINCE DRZEW	mp	15,00		
4.1.4.8	KNNR 5/719/4	Rozebranie nawierzchni i chodników, beton grubości 15' cm, mechanicznie - Plac przy bud A +D	m2	227,50		
4.1.4.9	KNKRB 3/403/2	Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych element żelbetowy-Rozenranie basenów do poziomu terenu projektowanego tj ok 30 cm	m3	5,40		
4.1.4.10	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30' cm na podsypce piaskowej - rozebranie - Przy bud. A+B+D - opaski	m	125		
4.1.4.11	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20' cm, ręcznie - ANALOGIA - Kostka betonowa - Uwaga: DO PONOWNEGO UŁOŻENIA - przy bud. A+B+D - opaski	m2	43,75		
4.1.4.12	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6x100' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- Opaski przy chodnikach(odtworzenie)	m	125,00		
4.1.4.13	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka - UWAGA : z demontażu szara	m2	43,750		
4.1.4.14	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem : Projektowane chodniki + opaski przy chodnikach(odtworzenie)	m3	134,51		
4.1.4.15	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8x100' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-Wokół chodników	m	237,650		
4.1.4.16	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10' cm	m3	47,400		
4.1.4.17	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25' cm	m2	474,000		
4.1.4.18	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm	m2	474,000		
4.1.4.19	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	474,000		
4.1.4.20	KNR 201/317/1 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5' m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m - Pod fundamentowanie murków wewnętrznych	m3	45,864		
4.1.4.21	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	7,644		
4.1.4.22	KNR 202/252/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu..., prostokątne o szerokości do 0.6' m, wariant I wykonania Beton B-20 (C16/20) W8	m3	15,288		
4.1.4.23	KNNR 3/202/6 (2)	Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, dodatek za zbrojenie ław stałą żebrowaną	m3	15,288		
4.1.4.24	KNNR 4/2001/6	Ściana żelbetowa komory o grubości ścian do 20 cm - ANALOGIA - Sciana fundament. - Wysokość 40 cm - do poziomu terenu - Beton B-20 (C16/20) W8	m2	10,192		
4.1.4.25	KNNR 10/205/2	Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14' mm	kg	600		
4.1.4.26	SEK 201/115/1 (2)	Ściany do 4,5' m, grubości 1' cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych, pełnych, sucha zaprawa do klinkieru - Wys okość murka ponad teren = 50 cm	m2	63,700		
4.1.4.27	KNR 202/923/2	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	63,700		
4.1.4.28	KNNR 4/1413/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi' 1000' mm, głębokość 3' m - Właz kanałowy żel. Z DEMONTAŻU	szt	9		
4.1.4.29	KNNR 4/1424/1	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi' 500' mm, z osadnikiem i syfonem - STUDZIENKI ODWADNIAJĄCE PRZY CHODNIKU - WPUST PODWORZOWY H80	szt	4		
4.1.4.30	KNP 5/312/1 (1)	Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,10, krąg betonowy włączenie wpustów ulicznych przy chodnikach - 4 szt wpusty + 1 szt przebudowany przykanalik	szt	5		
4.1.4.31	KNR 201/317/1 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5' m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m - DLA WPUSTÓW PODWORZOWYCH H80 = PRZEBUDOWANEGO PRZYKANALIKA	m3	30,753		
4.1.4.32	KNR 228/506/2	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn' 150' mm - Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm	m	34,170		
4.1.4.33	KNR 202/1914/2	Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 20' cm podsypka + obsypka-2x20 cm	m3	3,417		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.1.4.34	KNNR 1/214/4 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35 cm, kategoria gruntu I-II	m3	24,602		
4.1.4.35	KNNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - ANALOGIA - ZASYPYWANIE WYROBISK PO KARCZOWANIU DRZEW ORAZ ZASYPYWANIE TERENU PODNIESIONEGO POMIĘDZY MURKAMI	m3	211,764		
4.1.4.36	KNNR 401/108/9	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	43,676		
4.1.4.37	KNNR 401/108/10	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	43,676		
4.1.4.38	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	40,190		
4.1.4.39	Kalkulacja własna	Utylizacja asfaltu - OPŁATY ŚRODOWISKOWE	m3	3,486		
4.1.4.40	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa - ANALOGIA ROZŚCIELENIE AGROWŁÓKNINY	m2	622		
4.1.4.41	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm: dziedziniec	m2	622,000		
4.1.4.42	KNNR 1/507/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu - pogrubienie do 20cm	m2	622,000		
4.1.4.43	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm: pozostałe tereny zielone	m2	384,000		
4.1.4.44	KNNR 10/604/2	Sadzenie w terenie płaskim, krzewy, dół Fi 0,35x0,35 m, grunt kategorii IV	szt	300		
4.1.4.45	KNNR 10/604/6	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi 0,50x0,50 m, grunt kategorii IV	szt	21		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5	Rozdział	ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU				
5.1	Element	Element				
5.1.1	KNNR 2/1301/5	Dostawa i montaż ławek z fundamentami - wersja INOX	kpl	32		
5.1.2	KNNR 2/1301/5	Dostawa i montaż koszy na śmieci - wersja INOX	kpl	16		
5.1.3	KNNR 2/1301/5	Dostawa i montaż stojaków na rowery - malow. proszkowo	kpl	2		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	Rozdział	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU				
6.1	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
6.1.1	KNNR 2/1301/5	Zakup, dostawa i montaż dozowników na mydło - wersja INOX wiszące	kpl	59		
6.1.2	KNNR 2/1301/5	Zakup, dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe - wersja INOX wiszące	kpl	43		
6.1.3	KNNR 2/1301/5	Zakup, dostawa i montaż pojemników papier toaletowy - wersja INOX wiszące	kpl	53		
6.1.4	KNNR 2/1301/5	Zakup, kosz metalowy - wersja INOX	kpl	29		
6.1.5	KNNR 2/1301/5	Zakup, szczotka do WC - wersja INOX	kpl	29		
6.1.6	KNNR 2/1301/5	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYCIERACZEK OBUWIA - Wycieraczki Aluminiowe z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych oraz Kraty Stalowe , ocynkowane ogniowo wg normy DIN 50976. Płaskownik nośny i pręt seratowany	kpL	20		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7	Rozdział	NAKŁADY DODATKOWE				
7.1	Element	PRACE DODATKOWE				
7.1.1	KNR 219/215/3	Wydzielenie stref pożarowych na czynnym obiekcie związane z etapowaniem robót - w przypadku wykonywania prac podczas roku szkolnego	kpl	8		
7.1.2	Kalkulacja indywidualna	PRACE NIEPRZEWIDZIANE 0,5% WARTOŚCI PRAC	kpl	1		

Spis treści

A. Strona tytułowa.	1
B. Tabela elementów scalonych.	2
C. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót	5
D. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.	5
E. Przedmiar robót.	7
1. CZĘŚĆ A.	8
1.1. PARTER.	8
1.1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	8
1.1.2. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	10
1.1.3. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	11
1.1.4. MAŁOWANIE SUFITÓW.	13
1.1.5. POSADZKI.	14
1.1.6. WENTYLACJA.	14
1.1.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	15
1.2. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	16
1.2.1. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	16
1.2.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA- wycieraczki do butów.	17
2. CZĘŚĆ B.	18
2.1. PARTER.	19
2.1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	19
2.1.2. PRACE MUROWE.	20
2.1.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	21
2.1.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	22
2.1.5. MAŁOWANIE SUFITÓW.	24
2.1.6. POSADZKI.	25
2.1.7. WENTYLACJA.	26
2.1.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	26
2.1.9. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	27
2.1.10. SERWEROWNIA- pom. B0/34 - bez wyposażenia.	27
2.2. PIĘTRO I.	28
2.2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	28
2.2.2. PRACE MUROWE.	29
2.2.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	30
2.2.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	31
2.2.5. MAŁOWANIE SUFITÓW.	33
2.2.6. POSADZKI.	33
2.2.7. WENTYLACJA.	34
2.2.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	35
2.2.9. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	35
2.3. PIĘTRO II.	36
2.3.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	36
2.3.2. PRACE MUROWE.	37
2.3.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	37
2.3.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	38
2.3.5. MAŁOWANIE SUFITÓW.	39
2.3.6. POSADZKI.	40
2.3.7. WENTYLACJA.	41
2.3.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	42
2.4. REMONT KLATEK SCHODOWYCH.	42
2.4.1. KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "A".	42
2.4.2. KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "C".	44
2.5. BAR.	46
2.5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I FUNDAMENTOWE.	46
2.5.2. ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE.	48
2.5.3. POKRYCIE STROPODACHU.	49
2.5.4. PRACE STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE.	49
2.5.5. ROBOTY TYNKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE.	50
2.5.6. PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI.	50
2.5.7. SUFITY.	51
2.6. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	52
2.6.1. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	52
3. CZĘŚĆ C.	54
3.1. PARTER.	55
3.1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	55
3.1.2. PRACE ZIEMNE - WYKOPY.	57
3.1.3. FUNDAMENTY.	58
3.1.4. PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI BETONOWE.	60
3.1.5. PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE.	61
3.1.6. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	64
3.1.7. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	65
3.1.8. POSADZKI.	68
3.1.9. SUFITY.	69
3.1.10. WENTYLACJA.	69
3.1.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	70

3.1.12. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	70
3.2. PIĘTRO.	71
3.2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	71
3.2.2. PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE.	72
3.2.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	74
3.2.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	75
3.2.5. WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI.	78
3.2.6. SUFITY.	79
3.2.7. WENTYLACJA.	80
3.2.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	81
3.2.9. BALUSTRADA.	81
3.3. PRACE W OBRĘBIE STROPODACHU.	82
3.3.1. PRACE ROZBIÓRKOWE- w miejscu świetlików - na istniejącym dachu.	82
3.3.2. DOCIEPLENIE STROPU I STROPODACHU.	82
3.3.3. MONTAŻ ŚWIETLIKÓW, WYŁAZÓW, PRACE NAPRAWCZE, OBRÓBK.	83
3.4. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	85
3.4.1. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI- docieplenie cz. domurowywanej (na wys. 2,60m + uzupełnienie cz. uszkodzonych 1,0m).	85
4. ZAGOSPDAROWANIE TERENU.	88
4.1. ZAGOPOSDAROWANIE TERENU.	88
4.1.1. WEJŚCIE BOCZNE - PRZED WEJŚCIEM do pom. C0/60a.	88
4.1.2. PLAC- ENERGIA ODNAWIALNA.	88
4.1.3. WJAZD NA DZIEDZINIEC- (liczony na długości szczytu bud D).	89
4.1.4. PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA.	89
5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU.	93
5.1. Element.	93
6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU.	94
6.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	94
7. NAKŁADY DODATKOWE.	95
7.1. PRACE DODATKOWE.	95
F. Kalkulacja uproszczona.	96
1. CZĘŚĆ A.	97
1.1. PARTER.	97
1.1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	97
1.1.2. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	98
1.1.3. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	98
1.1.4. MAŁOWANIE SUFITÓW.	99
1.1.5. POSADZKI.	100
1.1.6. WENTYLACJA.	100
1.1.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	100
1.2. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	101
1.2.1. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	101
1.2.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA- wycieraczki do butów.	101
2. CZĘŚĆ B.	102
2.1. PARTER.	103
2.1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	103
2.1.2. PRACE MUROWE.	103
2.1.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	104
2.1.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	104
2.1.5. MAŁOWANIE SUFITÓW.	105
2.1.6. POSADZKI.	105
2.1.7. WENTYLACJA.	106
2.1.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	106
2.1.9. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	106
2.1.10. SERWEROWNIA- pom. B0/34 - bez wyposażenia.	106
2.2. PIĘTRO I.	107
2.2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	107
2.2.2. PRACE MUROWE.	108
2.2.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	108
2.2.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	108
2.2.5. MAŁOWANIE SUFITÓW.	109
2.2.6. POSADZKI.	109
2.2.7. WENTYLACJA.	110
2.2.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	110
2.2.9. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	110
2.3. PIĘTRO II.	111
2.3.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	111
2.3.2. PRACE MUROWE.	111
2.3.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	112
2.3.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	112
2.3.5. MAŁOWANIE SUFITÓW.	113
2.3.6. POSADZKI.	113
2.3.7. WENTYLACJA.	113
2.3.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	114
2.4. REMONT KLATEK SCHODOWYCH.	114
2.4.1. KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "A".	114
2.4.2. KLATKA SCHODOWA - PRZY SKRZYDLE "C".	115
2.5. BAR.	117
2.5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I FUNDAMENTOWE.	117
2.5.2. ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE.	118
2.5.3. POKRYCIE STROPODACHU.	119
2.5.4. PRACE STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE.	119

2.5.5. ROBOTY TYNKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE.	119
2.5.6. PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI.	119
2.5.7. SUFITY.	120
2.6. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	120
2.6.1. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	120
3. CZĘŚĆ C.	122
3.1. PARTER.	123
3.1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	123
3.1.2. PRACE ZIEMNE - WYKOPY.	124
3.1.3. FUNDAMENTY.	124
3.1.4. PODBUDOWY I WARSTWY PODPOSADZKOWE, POSADZKI BETONOWE.	125
3.1.5. PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE.	126
3.1.6. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	127
3.1.7. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	127
3.1.8. POSADZKI.	128
3.1.9. SUFITY.	128
3.1.10. WENTYLACJA.	128
3.1.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	129
3.1.12. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	129
3.2. PIĘTRO.	130
3.2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE.	130
3.2.2. PRACE MUROWE (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE) I ŻELBETOWE.	131
3.2.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE.	131
3.2.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, MAŁOWANIE ŚCIAN.	131
3.2.5. WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI.	132
3.2.6. SUFITY.	133
3.2.7. WENTYLACJA.	133
3.2.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.	133
3.2.9. BALUSTRADA.	133
3.3. PRACE W OBRĘBIE STROPODACHU.	134
3.3.1. PRACE ROZBIÓRKOWE- w miejscu świetlików - na istniejącym dachu.	134
3.3.2. DOCIEPLENIE STROPU I STROPODACHU.	134
3.3.3. MONTAŻ ŚWIE TLIKÓW, WYŁĄZÓW, PRACE NAPRAWCZE, OBRÓBK I.	135
3.4. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI.	136
3.4.1. PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI- docieplenie cz. domurowywanej (na wys. 2,60m + uzupełnienie cz. uszkodzonych 1,0m).	136
4. ZAGOSPDAROWANIE TERENU.	138
4.1. ZAGOPOSPODAROWANIE TERENU.	138
4.1.1. WEJŚCIE BOCZNE - PRZED WEJŚCIEM do pom. C0/60a.	138
4.1.2. PLAC- ENERGIA ODNAWIALNA.	138
4.1.3. WJAZD NA DZIEDZINIEC- (liczony na długości szczytu bud D).	138
4.1.4. PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA.	138
5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSP. TERENU.	141
5.1. Element.	141
6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU.	142
6.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.	142
7. NAKŁADY DODATKOWE.	143
7.1. PRACE DODATKOWE.	143
G. Spis treści.	144