

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j. m. | Poszcz | Razem |
|---|--------------------------|--|-----------|--------|--------|
| 1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-09 1 | (Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 (parter sala 4) | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 (parter sala 6) 53.00 | m2 | 53.000 | |
| | | | | RAZEM | 53.000 |
| 3 | KNR-W4-01 0545-08 | Rozebranie parapetów wewnętrznych (parter sala nr 4) 3.50 | m2 | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 4 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie listew lub cokołów (parter sala 4, 6) 28.00 | m m | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 5 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczulek (parter sala 6) 33.30 | m2 | 33.300 | |
| | | | | RAZEM | 33.300 |
| 2 Roboty budowlane, montażowe | | | | | |
| 6 | KNR 19-01 0807-02 | Wykonanie tynków wewnętrznych na sufitach (parter sala 6) 33.30 | m2 | 33.300 | |
| | | | | RAZEM | 33.300 |
| 7 | KNR 19-01 0807-02 | Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach płaskich i ościeżach (parter sala 6) 53.00 | m2 | 53.000 | |
| | | | | RAZEM | 53.000 |
| 8 | KNR 2-02 0815-02 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw na suficie, ścianach i ościeżach (parter sala 6) 33.30+53.00 | m2 | 86.300 | |
| | | | | RAZEM | 86.300 |
| 9 | KNKRB 2 1003-04 | Ościeżnice drzwiowe regulowane (parter sala 6) 1.08*2.08 | m2 | 2.246 | |
| | | | | RAZEM | 2.246 |
| 10 | KNKRB 2 1003-01 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 w ścianach z cegieł (parter sala 4) 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 12 | TZKBNK VIII 06-23 | Zagruntowanie ścian i sufitów (parter sala 6) 33.30+53.00 | IT2 m2 | 86.300 | |
| | | | | RAZEM | 86.300 |
| 13 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich i ościeży bez gruntowania (parter sala 6) 53.00 | m2 | 53.000 | |
| | | | | RAZEM | 53.000 |
| 14 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -sufi- tów (parter sala 6) 33.30 | m2 | 33.300 | |
| | | | | RAZEM | 33.300 |
| 15 | TZKBNK XV 0437-01 | Malowanie farbą olejną lamperii (parter sala 6) 26.00 | m2 | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 16 | KNR 4-01 0816-06 | Montaż parkietu (parter sala 6) 33.30 | m2 | 33.300 | |
| | | | | RAZEM | 33.300 |
| 17 | KNR-W 4-01 0816-05 | Uzupełnianie szpachlowanie, mechaniczne szlifowanie starych parkietów mo- zaikowych (parter sala 4) 56.00 | m2 | 56.000 | |
| | | | | RAZEM | 56.000 |
| 18 | KNR 4-01 0816-06 | Montaż listew lub cokołów (parter sala 4, 6) 68.00 | m m | 68.000 | |
| | | | | RAZEM | 68.000 |
| 19 | KNR 4-01 1208-01 | Jednokrotne lakierowanie emalią olejną parkietów (parter sala 4, 6) 56.00+33.30 | m2 m* | 89.300 | |
| | | | | RAZEM | 89.300 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------|-------|-------|
| 20 | KNR-W 7- d.2 12 0102- 01 kalk. własna | Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości belek stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) (grzejniki parter sala 6) 3.80 | m2 m* | 3.800 | |
| | | | | RAZEM | 3.800 |
| 21 | KNR-W 7- d.2 12 0105- 01 kalk. | Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych (grzejniki parter sala 6) 3.80 | m* m* | 3.800 | |
| | | | | RAZEM | 3.800 |
| 22 | KNR-W 7- d.2 12 0205- 01 kalk. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych (grzejniki parter sala 6) Krotność = 2 3.80 | m2 m2 | 3.800 | |
| | | | | RAZEM | 3.800 |
| 23 | KNR-W 7- d.2 12 0211- 01 kalk. | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych (grzejniki parter sala 6) 3.80 | m* m2 | 3.800 | |
| | | | | RAZEM | 3.800 |
| 3 Wyposażenie elektryczne | | | | | |
| 24 | KNNR5 d.3 0502-04 kalk. własna | Oprawy oświetleniowe (rastrowe systemowe do sufitów podwieszonych) (parter sala 6) 4 | szt szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 25 | KNR 5-08 d.3 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 (parter sala 6) 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 26 | KNR 5-08 d.3 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem (parter sala 6) 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 5-08 d.3 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych w puszkach z podłączeniem (parter sala 6) 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 28 | KNNR-W 9 d.3 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej (parter sala 6) 4 | punkt punkt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |