

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont sufitu</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji sufitu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	d.1 analiza indywidualna	Naprawa spękań w obudowie drewnianej sufitu (usunięcie odspojonych i zmurszałych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków żywicą epoksydową)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie starych powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba podkładowa biała)	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m <sup>2</sup>		
		244,20	m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
7	KNR 2-02 r.16 d.1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:2,3,4,5)			
2		<b>Remont ścian</b>			
8	KNR-W 4-01 d.2 0438-03	Rozebranie drewnianej obudowy grzejników	m <sup>2</sup>		
		24,00*1,50	m <sup>2</sup>	36,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>
9	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		1,40*1,65*7	m <sup>2</sup>	16,17	
		1,50*3,50*10	m <sup>2</sup>	52,50	
		2,77*2,25	m <sup>2</sup>	6,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,90</b>
10	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		342,98	m <sup>2</sup>	342,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,98</b>
11	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z na ścianach (przyjęto 20% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		poz.10*20%	m <sup>2</sup>	68,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,60</b>
12	KNR-W 4-01 d.2 0109-13 0109-16	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.8*0,05	m <sup>3</sup>	1,80	
		poz.11*0,02	m <sup>3</sup>	1,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,17</b>
13	d.2 analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		poz.12	m <sup>3</sup>	3,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,17</b>
14	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	68,60	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>68,60</b>
15	KNR-W 7-12 d.2 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych (ścian) budynku poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 342,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,98</b>
16	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 342,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,98</b>
17	KNR K-04 d.2 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (ścian farbą podkładową w kolorze białym) poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 342,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,98</b>
18	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (ścian farbą sili- katową do wewnątrz) poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 342,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,98</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 1210-03	Montaż krat zabezpieczających okna z siatki cięto-ciągnionej 1,40*1,40*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,72</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników 7+10	szt. szt.	 17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji wspornikowej pod kosze do koszykówki z oczyszczeniem 5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru krat zabezpieczających o powierzchni ponad 2 m2 (materiał do ponownego montażu w pom. 0.01a) 2,70*2,17*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,58</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1604-07	Rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m (23,80+10,26)*2*5,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 384,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>384,88</b>
24	KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			
<b>3</b>		<b>Remont podłogi</b>			
25	d.3 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia sali sporto- wej takich jak drabinki 1	kpl kpl	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
26	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie istniejącej podłogi sportowej 244,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
27	KNR AT-40 d.3 0101-01	Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji krystalicznej 23,80+10,26	m m	 34,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,06</b>
28	KNR-W 4-01 d.3 0109-13 0109- 16	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiałów rozbiór- kowych na wysypisko poz.26*0,10 poz.27*0,15*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24,42 0,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,52</b>
29	d.3 analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku poz.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24,52	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>24,52</b>
30 d.3	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie poz.27*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,11</b>
31 d.3	KNR AT-40 0203-03	Iniekcja krystaliczna 23,80+10,26	m m	34,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,06</b>
32 d.3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
33 d.3	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
34 d.3	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu klasy C20/25 grubości 55 mm poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
35 d.3	analiza indywidualna	Montaż podłogi systemowej sportowej z malowaniem linii boisk poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,20</b>
<b>4</b>		<b>Montaż wyposażenia stałego</b>			
36 d.4	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia stałego sali sportowej 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
37 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia boiska głównego do koszykówki 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
38 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia boiska treningowego do koszykówki 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
39 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
40 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia boiska (siatki ochronne na okna polietylenowe) 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>