

## PRZEDMIAR ROBÓT

NR 2/

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont sufitu</b>			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	30,50	m <sup>2</sup>	30,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,50</b>
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich (przyjęto 25% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	poz.1*25%	m <sup>2</sup>	7,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,63</b>
3	KNR-W 4-01	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-13 0109-16	poz.2*0,02	m <sup>3</sup>	0,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,15</b>
4		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	analiza indywidualna	poz.3	m <sup>3</sup>	0,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,15</b>
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-21	poz.2	m <sup>2</sup>	7,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,63</b>
6	KNR K-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0305-04	poz.1	m <sup>2</sup>	30,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,50</b>
7	KNR K-04	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (stropów farbą podkładową w kolorze białym)	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-01	poz.1	m <sup>2</sup>	30,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,50</b>
8	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (stropów farbą silikonową do wewnątrz)	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	poz.1	m <sup>2</sup>	30,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,50</b>
<b>2</b>		<b>Remont ścian</b>			
9	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	0,90*2,00*5 1,47*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,00 2,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,94</b>
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-01	85,53	m <sup>2</sup>	85,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,53</b>
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z na ścianach (przyjęto 25% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	poz.10*25%	m <sup>2</sup>	21,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,38</b>
12	KNR-W 4-01	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-13 0109-16	poz.11*0,02	m <sup>3</sup>	0,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,43</b>
13		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.2	analiza indywidualna	poz.12	m <sup>3</sup>	0,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,43</b>
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-03	poz.11	m <sup>2</sup>	21,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,38</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 7-12 d.2 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych (ścian) budynku poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,53</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa rury na ścianie płytami gipsowo-kartonowymi 14,00*0,40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,80</b>
17	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.10-14,00*0,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,93</b>
18	KNR K-04 d.2 0305-03	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,80</b>
19	KNR K-04 d.2 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (ścian farbą podkładową w kolorze białym) poz.17+poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,73	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,73</b>
20	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (ścian farbą silikatową do wewnątrz) poz.17+poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,73	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,73</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat zabezpieczających z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego montażu 2,70*2,17*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,58</b>
22	KNR-W 2-02 d.2 1210-03	Montaż krat z demontażu w nowym miejscu (wg wskazań Zamawiającego) poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,58</b>
<b>3</b>		<b>Montaż wyposażenia stałego</b>			
23	d.3 analiza indywidualna	Montaż siedzisk 3	kpl kpl	 3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>